

(原修-1) 平瀬浄水場第1系列急速ろ過池
屋根防水改修工事

特 記 仕 様 書

令和4年度
甲府市上下水道局

第1章 総 則

1 一般事項

第1条 概 要

本特記仕様書は、(原修-1) 平瀬浄水場第1系列急速ろ過池屋根防水改修工事に適用する。特記仕様書に特に定めない事項については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事・電気設備・機械設備編）（最新版）」・「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事・電気設備・機械設備編）（最新版）」及び「建築工事監理指針（最新版）」並びに甲府市上下水道局職員（以下「監督員」と記す）と協議の上、その指示によるものとする。

第2条 完成期限

着工日から 90 日間

第3条 法令等の遵守

本工事の施工に当たり、請負者は関係法規及び、条例、規程等関係諸法令規を遵守しなければならない。

第4条 疑義の解釈

- 1 本特記仕様書及び設計図書に疑義を生じた場合は、監督員と協議の上、施工するものとする。
- 2 仕様書、設計図書に明示されていない事項があるとき、また内容に相互符号しない事項があるときは、双方協議の上定めるものとする。

第5条 施工について

- 1 本特記仕様書及び設計図面に明記されていないものでも、本工事の目的並びに工事施工上当然必要なものは監督員と協議の上、請負者の負担で施工しなければならない。
- 2 ウレタン系塗膜防水工事については、防水施工技能士の資格を有する者が行うこと。また、これ以外で資格が必要な作業についても有資格者を業務にあてること。なお、主任技術者は、施工・品質向上のため、超速硬化ウレタンスプレー施工主任技術者の資格を有する者とする。
- 3 請負者は、工事の施工に当たって常に細心の注意を払い、労働安全衛生法を遵守し公衆及び作業員の安全を図らなければならない。
- 4 重要な工作物に接近して工事を施工する場合は、あらかじめ保安に必要な措置、緊急時の応急措置及び連絡方法等について監督員と協議し遵守しなければならない。
- 5 工事場所が隣接又は同一場所において施工する別途工事と競合する場合は、相互に協議、協力して処理しなければならない。
- 6 施工においては、事前に施工計画書、材料承諾申請書類、施工図等を監督員に提出し、その承諾を得てから施工するものとする。

第6条 公害の防止及び施設の保全

請負者は工事施工に当たって、付近の居住者に迷惑がかからぬよう公害の防止に努めなければならない。また、建造物を汚染し、もしくはこれらに損害を与えたときは、請負者の責任で復旧しなければならない。

第7条 現場代理人及び主任技術者

- 1 請負者は、現場代理人及び工事現場における施工上の技術管理をつかさどる主任技術者を選任し、速やかに定められた書面により本局に提出しなければならない。ただし、現場代理人と主任技術者とは、これを兼ねることができる。
- 2 請負者又は現場代理人は、工事現場に常駐し、工事に関する一切の事項を処理しなければならない。

- 3 現場代理人、主任技術者、使用人、労務者又は下請負者のうち、工事施工又は管理につき著しく不相当と認められる者がある場合、請負者に対し、局は事由を示しその交替を求めることができる。
- 4 請負者の主任技術者は、施工・品質向上のため、超速硬化ウレタンスプレー施工主任技術者の資格を有する者とする。

第8条 保証期間

本工事の保証期間は、規程の定めとする。なお、保証期間中に請負者の責任に帰すべき原因による故障等が発生した場合は、請負者の責任において、本局が指定する期間内に修理、改造又は新品と交換を行うものとする。また、工事完成前に工事対象設備の操作・維持管理等について十分な説明、指導等を行うものとする。詳細については別途協議する。

第9条 提出図書類

本工事において請負者は次の書類を提出すること。

1 承諾図書類

部数 2部

契約締結後速やかに現場代理人を本局に派遣し、本特記仕様書及び設計図書類に基づき、施工等に関し詳細に打合せを行い、承諾図書類を提出し、承諾を得ることとする。

承諾図書類は次のとおりとする。

- ① 工事用材料等選定届及び承諾図承諾願
- ② 施工計画書
- ③ 施工図書類
- ④ その他関係図書類
- ⑤ 監督員が指示する図書類

2 完成図書類

竣工検査用 1部

電子版 1部 (CD-R又はDVD-R)

3 工事写真

部数 (印刷物1部と電子媒体1枚)

工事写真の取り扱いについて

- ア 印刷物は、工事完成・着工前・施工中（一部抜粋）とする。
- イ 電子媒体は、工種種別、撮影項目毎に分類し、工事の進捗に合わせて編集し容易に確認できるファイル名・フォルダ名を付して整理すること。
- ウ 使用する媒体は、CD-Rとする。ただし、やむを得ない理由がある場合に限りDVD-Rの使用も可とする。
- エ 電子媒体に対して必ずウイルスチェックを行うこと。
(ウイルス対策ソフトは特に指定しないが、最新のウイルスも検出できるように最新のデータに更新したものを利用すること。)
- オ 電子媒体には以下の情報を明記すること。(手書きは不可)

- 1) 工事名称
- 2) 工事場所
- 3) 契約番号
- 4) 発注者担当部署名称
- 5) 請負者名称
- 6) 作成年月日
- 7) 何枚目/総枚数
- 8) ウイルスチェックに関する情報(チェックソフトの名称とバージョン)
- 9) CD-Rフォーマット形式
- 10) 電子媒体の内容の原本性を証明するために、直接署名又は捺印を行う。
- 11) 電子納品される写真データは、エクセル等で編集したものをPDF形式で保存したもので、従来の印刷物写真と同様な確認が

できるものとする。

- 1 2) 工事写真の検査は、電子データで検査することを原則とするが、印刷物または電子データと併用で検査することも可能とし、その範囲は受発注者との協議による。
- 1 3) 検査に使用する機器の準備と操作は、発注者が行うことを原則とする。
- 1 4) やむを得ない理由により、電子納品できない場合は、受発注者との協議により、従来の印刷物による納品も可とする。
- 1 5) ここに定めないことは、受発注者との協議により決定する。

第 1 0 条 準拠規格等

請負者は、次の法令・規則及び規格等を遵守すること。

- 1 建築基準法
- 2 消防法
- 3 労働安全衛生法
- 4 日本工業規格 (JIS)
- 5 その他関連法令、条令及び規格

第 1 1 条 関連事業者との協力等

請負者は工事施工にあたって関連業者との連絡を密にし、工事の進捗を図ると共に工事限界部分については相互に協力し、全体として支障のない設備とする。

尚、関連事業者との取り合い部分について必要の都度、監督員と十分な協議をするものとする。

第 1 2 条 その他

本工事の施工区分は、図面及び本特記仕様書に示すとおりであるが、他工事との取合いを十分考慮して施工すること。

第 2 章 (原修-1) 平瀬浄水場第1列急速ろ過池屋根防水改修工事

1 概要

本工事は、平瀬浄水場第3系列急速ろ過池屋根部分の防水改修を行い、施設の維持管理を図るものである。

2 防水仕様

(1) 適用規格

国土交通省 建築改修工事標準仕様書並びに建築工事監理指針準拠

(2) 詳細仕様

ア 第1系列急速ろ過池屋根

- 1) 平場：塩ビシートプライマー、超速硬化ウレタン塗膜防水 (t=2.0mm スプレー工法 高反射トップコート・脱気筒共)
- 2) 立上り・天端部：塩ビシートプライマー、超速硬化ウレタン塗膜防水 (t=2.0mm スプレー工法 高反射トップコート共)

イ 西側箱樋部：塩ビシートプライマー、1成分新環境対応型ウレタン塗膜防水 (t=2.0mm 密着工法 高反射トップコート共)

ウ 東側箱樋部：コンクリート用プライマー、超速硬化ウレタン塗膜防水 (t=2.0mm スプレー工法 高反射トップコート共)

エ 倉庫屋根：金属用プライマー、超速硬化ウレタン塗膜防水 (t=2.0mm スプレー工法 高反射トップコート共)

3 施工範囲

名 称	数量	内 容
第1系列急速ろ過池屋根	937 m ²	既存塩ビシート非撤去、下地工事、ジョイント補強、超速硬化ウレタン塗膜防水（スプレー工法）、脱気筒設置
東側箱樋	85.2 m ²	既存加硫ゴムシート防水層撤去、下地工事、超速硬化ウレタン塗膜防水（スプレー工法）、脱気筒設置、ドレン・ストレーナー改修
西側箱樋	32.6 m ²	既存箱樋非撤去、下地工事、箱樋ウレタン塗膜防水（密着工法）、落ち葉除けカバー設置（現場合わせ）、ストレーナー改修
倉庫屋根	52.5 m ²	下地工事、瓦棒屋根シーリング、超速硬化ウレタン塗膜防水

第3章 そ の 他

1 安全管理

(1) 現場内の安全確保

- ア 請負者は、現場内の安全確保を図るため、公共建築設備工事仕様書他、土木工事安全施工技術指針及び建設機械施工安全技術指針等を参考として、常に工事の安全に留意し現場管理を行わなければならない。
- イ 工事の施工にあたり関連する法令の主なものは次のとおりであるが、これらの諸法令を遵守し、工事の安全かつ円滑な進捗を図るとともに、諸法令の運用は請負者において行う。
- ・労働基準法
 - ・労働安全衛生法
 - ・建設業法
 - ・消防法
 - ・その他
- ウ 転落防止のための親綱張り及び荷揚げについては、直接仮設工事の養生に含むものとする。

2 その他

その他不明な点については工事監督員と協議の上決定すること。