

## 工事設計書

工事件名 湯田地区集会場解体工事

施工場所 甲府市湯田1丁目6番9号

本数量は参考とする

設計書作成年月	設計者	係長	課長	
令和5年7月				
まちづくり部 まち整備室 建築営繕課				

工事価格	
消費税等相当額	
設計総額	

.....

設 計 概 要

.....

.....

湯田地区集会場解体工事

.....

.....

集会場 鉄筋コンクリート造2階建て 322㎡

.....

.....

倉庫 鉄骨造2階建て 40.4㎡

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適用
湯田地区集会場解体工事内訳							
A	直接工事費						
I	解体工事		1.0	式			
II	産業廃棄物運搬費		1.0	式			
III	産業廃棄物処分費		1.0	式			
	合計						
B	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
C	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
D	一般管理費等		1.0	式			
	工事価格						
	消費税等相当額	10%	1.0	式			
	設計総額						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
I	解体工事						
	養生足場	単管パイプ+防音シート	512.0	m <sup>2</sup>			
	養生足場	ガラ返し	20.0	ヶ所			
	集会場解体						
	躯体撤去		322.0	m <sup>2</sup>			
	内装材撤去	木製間仕切壁・シャッター共	322.0	m <sup>2</sup>			
	Pタイル撤去	石綿含有建材 管理型 レベル3	152.0	m <sup>2</sup>			
	フレキシブル板撤去	石綿含有建材 安定型 レベル3	4.9	m <sup>2</sup>			
	基礎撤去		183.0	m <sup>2</sup>			
	屋上防水撤去	シート防水	172.0	m <sup>2</sup>			
	煙突撤去	石綿含有建材 安定型 ライニング石綿管100φ共	10.0	m			
	倉庫解体						
	躯体撤去	S造2階建て、鉄骨階段共	40.4	m <sup>2</sup>			
	内装材撤去	既存増設間仕切・シャッター共	14.5	m <sup>2</sup>			
	基礎撤去		27.4	m <sup>2</sup>			
	その他						
	蛍光灯撤去処分		1.0	式			
	エアコン撤去処分		3.0	台			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	ファンヒーター撤去処分		3.0	台			
	ガスヒーター処分	残置物	3.0	台			
	プレハブ物置撤去処分	スチール製	1.0	戸			
	駐輪場庇撤去	3.0m×1.5m	1.0	ヶ所			
	土間コンクリート撤去		23.8	m <sup>2</sup>			
	残置物処分	消火器20本含む	13.3	m <sup>3</sup>			
	樹木撤去	7.0m程度	1.0	株			
	樹木撤去	低木、切株伐根共	1.0	m <sup>2</sup>			
	解体後立入禁止措置	木杭 φ100 L=2m、トラロープ 2段	30.0	m			
	砕石敷き均し	RC(40-0)	60.0	m <sup>3</sup>			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
Ⅱ	産業廃棄物運搬費						
	産業廃棄物運搬費	コンクリートガラ	685.0	t			
	産業廃棄物運搬費	ガラス・陶磁器	4.0	t			
	産業廃棄物運搬費	石膏ボード	4.0	m <sup>3</sup>			
	産業廃棄物運搬費	廃プラスチック	8.8	m <sup>3</sup>			
	産業廃棄物運搬費	木くず	6.8	t			
	産業廃棄物運搬費	混合廃棄物	5.0	m <sup>3</sup>			
	産業廃棄物運搬費	石綿含有建材 管理型	1.0	m <sup>3</sup>			
	産業廃棄物運搬費	石綿含有建材 安定型	1.0	m <sup>3</sup>			
	産業廃棄物運搬費	樹木	0.2	t			
	産業廃棄物運搬費	鉄くず	7.6	t			
	産業廃棄物運搬費	アルミ	0.1	t			
	産業廃棄物運搬費	残置物運搬	13.3	m <sup>3</sup>			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
Ⅲ	産業廃棄物処分費						
	産業廃棄物処分費	コンクリートガラ	685.0	t			
	産業廃棄物処分費	ガラス・陶磁器	4.0	t			
	産業廃棄物処分費	石膏ボード	4.0	m <sup>3</sup>			
	産業廃棄物処分費	廃プラスチック	8.8	m <sup>3</sup>			
	産業廃棄物処分費	木くず	6.8	t			
	産業廃棄物処分費	混合廃棄物	5.0	m <sup>3</sup>			
	産業廃棄物処分費	石綿含有建材 管理型	1.0	m <sup>3</sup>			
	産業廃棄物処分費	石綿含有建材 安定型	1.0	m <sup>3</sup>			
	産業廃棄物処分費	樹木	0.2	t			
	産業廃棄物処分費	鉄くず	7.6	t			
	産業廃棄物処分費	アルミ	0.1	t			
	産業廃棄物処分費	残置物	13.3	m <sup>3</sup>			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
B	共通仮設費						
	仮囲い	H=2.0m 単管+防災シート、東西面組換え	22.6	m			
	キャスターゲート	W=6.0m	2.0	ヶ所			
	動力用水光熱費		1.0	式			
	交通誘導員	75人程度	1.0	式			
	仮設便所	汲取り式	1.0	台			
	安全対策費		1.0	式			
	重機回送費		1.0	式			
	雑機械器具費		1.0	式			
	道路使用許可申請費		1.0	式			
	現場事務所	10m <sup>2</sup> 程度	1.0	式			
	借地料	駐車場・現場事務所等	1.0	式			
	計						