

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

1 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
1	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 75以下	m							00007				3. 000
									3. 000				
2	ポリエチレン管（融着接合）布設工 φ 75	m								00008			85. 000
										85. 000			
3	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 100	m	00001	00002	00003	00004							350. 500
			167. 100	1. 900	174. 500	7. 000							
4	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 75以下	m							00007				3. 000
									3. 000				
5	鋳鉄管 管明示テープ工 φ 75	m							00007				3. 000
									3. 000				
6	ポリエチレン管 管明示テープ工 φ 75	m								00008			85. 000
										85. 000			
7	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 100	m	00001	00002	00003	00004							350. 500
			167. 100	1. 900	174. 500	7. 000							
8	鋳鉄管 管明示テープ工 φ 100	m	00001	00002	00003	00004							350. 500
			167. 100	1. 900	174. 500	7. 000							

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

2 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
9	標識シート布設工	m	00001	00002	00003	00004			00007	00008			438.500
			167.100	1.900	174.500	7.000			3.000	85.000			
10	通水試験	m	00001	00002	00003	00004			00007	00008			437.500
			167.100	1.900	174.500	7.000			3.000	84.000			
11	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m	00001 00011	00002 00012	00003 00013	00004 00014	00005 00015	00006 00016	00007 00017	00008	00009	00010	1154.100
			334.200	3.800	349.000	14.000	3.500	3.500	6.000	170.000	3.100	2.000	
			229.000	4.000	4.000	4.000	10.000	8.000	6.000				
12	舗装版取壊し積込 BH0.20m 3 舗装厚10cm以下	m2	00001 00011	00002 00012	00003 00013	00004 00014	00005 00015	00006 00016	00007 00017	00008	00009	00010	699.100
			200.520	2.280	209.400	10.500	1.500	1.500	3.600	102.000	1.200	1.200	
			137.400	2.000	2.000	2.000	12.000	6.000	4.000				
13	管路掘削 BH0.20m3	m3	00001 00011	00002 00012	00003 00013	00004 00014	00005 00015	00006 00016	00007 00017	00008	00009	00010	351.776
			115.111	1.739	105.219	8.693	0.594	0.527	1.668	43.860	0.418	0.618	
			65.265	0.690	0.510	0.570	3.420	1.710	1.164				
14	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	m3		00012	00013	00014	00005 00015	00006 00016	00017		00009		6.401
							0.396	0.351			0.278		
				0.460	0.340	0.380	2.280	1.140	0.776				
15	管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 クッション用砂埋戻	m3	00001	00002 00012	00003 00013	00004 00014	00005 00015	00006 00016	00007 00017	00008	00009	00010	172.522
			63.143	0.806	66.654	3.628	0.607	0.607	1.161	29.580	0.469	0.317	
				0.400	0.350	0.400	2.400	1.200	0.800				
16	管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 RC-40埋戻＋タンバ締固め	m3	00001 00011	00002 00012	00003 00013	00004 00014	00005 00015	00006 00016	00007 00017	00008	00009	00010	139.946
			35.091	0.741	26.175	4.463	0.263	0.188	0.270	7.650	0.150	0.210	
			58.395	0.600	0.350	0.450	2.700	1.350	0.900				

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

3 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
17	管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 M-30埋戻＋タンバ締め	m3	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	47.184
			00011	00012	00013	00014	00015	00016	00017				
			17.044	0.194	12.564	0.630	0.128	0.090	0.216	6.120	0.072	0.102	
18	発生土運搬 BH0.20m3 DTr 4t 土砂 10.0km以下 DID無	m3	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	358.177
			00011	00012	00013	00014	00015	00016	00017				
			115.111	1.739	105.219	8.693	0.990	0.878	1.668	43.860	0.696	0.618	
19	産廃処理運搬 BH0.20m3 D Tr4t As塊・Co塊（無筋）6.5km以下 DID無	m3	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	26.859
			00011	00012	00013	00014	00015	00016	00017				
			8.021	0.091	8.376	0.421	0.061	0.061	0.108	3.060	0.036	0.048	
20	舗装工（車道・路肩）5cm1 層 再生密粒度As プライム	m2	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	349.550
			00011	00012	00013	00014	00015	00016	00017				
			100.260	1.140	104.700	5.250	0.750	0.750	1.800	51.000	0.600	0.600	
21	舗装工（車道・路肩）3cm1 層 再生密粒度As プライム	m2	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	349.550
			00011	00012	00013	00014	00015	00016	00017				
			100.260	1.140	104.700	5.250	0.750	0.750	1.800	51.000	0.600	0.600	
22	土留工（軽量鋼矢板・機械 施工） 矢板長 2.0m 1.5m<掘削深≤1.8m バックホ ウ引抜	m				00004							7.000
						7.000							
23	標識シート 150mm×50mm／巻 2倍折り込み	m	00001	00002	00003	00004			00007	00008			438.500
			167.100	1.900	174.500	7.000			3.000	85.000			
24	建設廃棄物処理 As (有)内田総業	m3	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	26.859
			00011	00012	00013	00014	00015	00016	00017				
			8.021	0.091	8.376	0.421	0.061	0.061	0.108	3.060	0.036	0.048	
			5.496	0.080	0.080	0.080	0.480	0.240	0.120				

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
25	建設汚泥処分費	m3	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	1. 241
	(有)新和カッター		00011	00012	00013	00014	00015	00016	00017				
			0. 384	0. 004	0. 401	0. 016	0. 004	0. 004	0. 004	0. 117	0. 002	0. 002	
			0. 263	0. 005	0. 005	0. 005	0. 012	0. 009	0. 004				

土工事集計表

路線 2 配水管布設工

5 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
1	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 100	m		10002	10003								245. 500
				65. 500	180. 000								
2	硬質塩化ビニル管 据付工 φ 100	m	10001										2. 500
			2. 500										
3	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 100	m		10002	10003								245. 500
				65. 500	180. 000								
4	鋳鉄管 管明示テープ工 φ 100	m		10002	10003								245. 500
				65. 500	180. 000								
5	硬質塩化ビニル管 管明示テープ工 φ 100	m	10001										2. 500
			2. 500										
6	標識シート布設工	m	10001	10002	10003								248. 000
			2. 500	65. 500	180. 000								
7	通水試験	m		10002	10003								243. 500
				65. 500	178. 000								
8	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m	10001	10002		10004		10006	10007				147. 500
			5. 000	131. 000		3. 500		4. 000	4. 000				

土工事集計表

路線 2 配水管布設工

6 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
9	舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	m			10003		10005			10008			367.500
					360.000		3.500			4.000			
10	舗装版取壊し積込 BH0.20m 3 舗装厚10cm以下	m2	10001	10002	10003	10004	10005	10006	10007	10008			196.850
			3.000	78.600	108.000	1.500	0.750	2.000	2.000	1.000			
11	舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 騒対不要 15cm以下	m2			10003		10005			10008			109.750
					108.000		0.750			1.000			
12	管路掘削 BH0.20m3	m3	10001	10002	10003	10004	10005	10006	10007	10008			147.432
			2.040	39.441	102.780	0.702	0.549	0.690	0.690	0.540			
13	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	m3				10004	10005	10006	10007	10008			2.114
						0.468	0.366	0.460	0.460	0.360			
14	管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 クッション用砂埋戻	m3	10001	10002	10003	10004	10005	10006	10007	10008			96.700
			0.890	24.965	68.400	0.600	0.645	0.400	0.400	0.400			
15	管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 RC-40埋戻＋タンバ締固め	m3	10001	10002	10003	10004	10005	10006	10007	10008			40.264
			0.975	9.825	27.000	0.488	0.226	0.650	0.650	0.450			
16	管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 M-30埋戻＋タンバ締固め	m3	10001	10002	10003	10004	10005	10006	10007	10008			18.396
			0.180	4.716	12.960	0.090	0.090	0.120	0.120	0.120			

土工事集計表

路線 2 配水管布設工

7 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
17	発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 10.0km以下 DID無	m3	10001	10002	10003	10004	10005	10006	10007	10008			149.546
			2.040	39.441	102.780	1.170	0.915	1.150	1.150	0.900			
18	産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）6.5km以下 DID無	m3	10001	10002	10003	10004	10005	10006	10007	10008			17.753
			0.120	3.144	14.040	0.061	0.098	0.080	0.080	0.130			
19	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム	m2	10001	10002	10003		10005	10006	10007	10008			152.550
			1.500	39.300	108.000		0.750	1.000	1.000	1.000			
20	舗装工（車道・路肩）3cm1層 再生密粒度As プライム	m2	10001	10002	10003	10004	10005	10006	10007	10008			153.300
			1.500	39.300	108.000	0.750	0.750	1.000	1.000	1.000			
21	土留工（軽量鋼矢板・機械施工）矢板長 2.0m 1.5m<掘削深≤1.8m ハックホウ引抜	m				10004							0.750
						0.750							
22	標識シート 150mm×50m／巻 2倍折り込み	m	10001	10002	10003								248.000
			2.500	65.500	180.000								
23	建設廃棄物処理 As (有)内田総業	m3	10001	10002	10003	10004	10005	10006	10007	10008			6.778
			0.120	3.144	3.240	0.061	0.023	0.080	0.080	0.030			
24	建設廃棄物処理 無筋Co (有)内田総業	m3			10003		10005			10008			10.975
					10.800		0.075			0.100			

土工事集計表

路線 2 配水管布設工

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
25	建設汚泥処分費	m3	10001	10002		10004		10006	10007				0.171
	(有)新和カッター		0.006	0.151		0.004		0.005	0.005				
26	建設汚泥処分費	m3			10003		10005			10008			0.845
	(株)三共道路 環境リサイクルセンター (昭和町)				0.828		0.008			0.009			

土工事集計表

給水管布設工

9 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
1	標識シート布設工	m	20001	20002									26.200
			25.000	1.200									
2	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m	20001	20002		20004							58.400
			50.000	2.400		6.000							
3	舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	m					20005						9.000
							9.000						
4	舗装版取壊し積込 BH0.20m ³ 舗装厚10cm以下	m ²	20001	20002		20004							34.440
			30.000	1.440		3.000							
5	舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 騒対不要 15cm以下	m ²					20005						2.250
							2.250						
6	管路掘削 BH0.20m ³	m ³	20001	20002		20004	20005						13.950
			11.700	0.562		0.720	0.968						
7	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	m ³			20003								4.770
					4.770								
8	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m ³ 発生土埋戻＋タンパ締固め	m ³				20004	20005						1.935
						0.747	1.188						

土工事集計表

給水管布設工

10 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
9	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 クッション用砂埋戻	m3	20001	20002									6.734
			6.425	0.309									
10	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め	m3	20001	20002									3.930
			3.750	0.180									
11	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 M-30埋戻＋タンパ締固め	m3	20001	20002									1.886
			1.800	0.086									
12	埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め無し	m3			20003								4.752
					4.752								
13	発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 10.0km以下 DID無	m3	20001	20002	20003	20004	20005						16.785
			11.700	0.562	4.770	-0.027	-0.220						
14	産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）6.5km以下 DID無	m3	20001	20002		20004	20005						1.603
			1.200	0.058		0.120	0.225						
15	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム	m2	20001	20002		20004							17.220
			15.000	0.720		1.500							
16	舗装工（車道・路肩）3cm1層 再生密粒度As プライム	m2	20001	20002		20004							17.220
			15.000	0.720		1.500							

土工事集計表

給水管布設工

11 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
17	標識シート	m	20001	20002									26.200
	150mm×50m／巻 2倍折り込み		25.000	1.200									
18	建設廃棄物処理 As	m3	20001	20002		20004							1.378
	(有)内田総業		1.200	0.058		0.120							
19	建設廃棄物処理 無筋Co	m3					20005						0.225
	(有)内田総業						0.225						
20	建設汚泥処分費	m3	20001	20002		20004							0.068
	(有)新和カッター		0.058	0.003		0.007							
21	建設汚泥処分費	m3					20005						0.021
	(株)三共道路 環境リサイクルセンター (昭和町)						0.021						