

数量総括表

工 事 名	(路4-2)路面復旧工事				事業区分					
					工事区分					
工事区分(1)	工種 (2)	種別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
舗装										
構造物撤去工										
構造物取壊し工										
舗装版切断				As舗装版 t≤15cm	m	35.8	36			
舗装版破碎				As舗装版 t≤15cm	m2	2001.4	2000			
運搬処理工										
殻運搬				As舗装版殻	m3	100.1	100			2001.37×0.05
濁水運搬				As舗装版濁水	式	1.0	1			
殻処分				As舗装版殻	m3	100.1	100			
濁水処分				As舗装版濁水	m3	0.041	0.04			0.023×0.05×35.77
舗装工										
舗装準備工										
不陸整正				補足材M-30 t=3cm	m2	2001.4	2000			
アスファルト舗装工										
表層(車道・路肩部)				再生密粒度As(13) t=5cm 平均幅員W>3.0m	m2	2001.4	2000			
区画線工										
区画線工										
溶融式区画線				実線 白 W=15cm	m	175.0	180			
溶融式区画線				実線 黄 W=15cm	m	8.4	8			
溶融式区画線				ゼブラ 白 W=45cm	m	60.0	60			
溶融式区画線				文字等 白 W=15cm換算	m	113.1	110			
付帯工										
付帯工										
カラー塗装工				グリーンベルト(2回塗)	m2	73.0	73			
基準点設置工					点	1.0	1			
境界点設置工					点	21.0	21			
仮設工										
交通管理工										
交通誘導警備員					式	1.0	1			

舗装数量計算書

測点	距離	舗 装 面 積		控 除 面 積				備考
		幅 m	面積 m ²	マンホール等(円形)		雨水ます等(方形)		
				形状・寸法	m ²	形状・寸法	m ²	
三斜求積01			140.97	Φ 370+Φ 370+Φ 520+Φ 370+Φ 800+Φ 370		1.15		交差道路A
小計			140.97			1.15	0.00	
三斜求積02			90.94	Φ 800+Φ 800+Φ 370		1.11		交差道路B
小計			90.94			1.11	0.00	
NO.0	0.00	3.55	0.00					
NO.1	20.00	3.89	74.40	Φ 370	0.11	630×600	0.38	
NO.1+13.90	13.90	3.56	51.77					
NO.1+14.40	0.50	3.43	1.74					
NO.2	5.60	3.43	19.20					
NO.3	20.00	3.28	67.10	Φ 800	0.50			
NO.3+10.30	10.30	3.29	33.83					
NO.3+10.30	0.00	3.43	0.00					
NO.4	9.70	3.42	33.22					
NO.4+9.70	9.70	3.33	32.73					
小計	89.70		313.99			0.61	0.38	
+0.00	0.00	3.02	0.00					交差道路C
+3.20	3.20	1.98	8.00	Φ 370	0.11			
+5.70	2.50	2.21	5.23					
小計	5.70		13.23			0.11	0.00	
三斜求積03			10.89	Φ 370+Φ 800		0.61		
小計			10.89			0.61	0.00	
三斜求積04			18.37	Φ 370		0.11		交差道路D
小計			18.37			0.11	0.00	
三斜求積05			20.26	Φ 370		0.11		
小計			20.26			0.11	0.00	
NO.5	0.00	3.40	0.00					
NO.6	20.00	3.43	68.30	Φ 800	0.50			
NO.7	20.00	3.32	67.50	Φ 800	0.50			
NO.7+7.90	7.90	3.29	26.10	Φ 370	0.11			
NO.7+11.10	3.20	5.30	13.74	Φ 520	0.21			
小計	51.10		175.64			1.32	0.00	
NO.7+11.90	0.00	3.48	0.00					
NO.7+14.00	2.10	3.78	7.62	Φ 800	0.50			
NO.8	6.00	3.42	21.60	Φ 370	0.11			
NO.9	20.00	3.40	68.20	Φ 800	0.50			

舗装数量計算書

測点	距離	舗 装 面 積		控 除 面 積				備考
		幅 m	面積 m ²	マンホール等(円形)		雨水ます等(方形)		
				形状・寸法	m ²	形状・寸法	m ²	
NO.9+16.30	16.30	3.42	55.58	Φ 370	0.11			
NO.9+16.90	0.60	1.95	1.61					
NO.9+17.60	0.70	0.00	0.68					
小計	45.70		155.29		1.22		0.00	
+0.00	0.00	2.66	0.00					交差道路E
+0.60	0.60	2.14	1.44					
+7.60	7.00	1.99	14.45	Φ 370	0.11			
小計	7.60		15.89		0.11		0.00	
+0.00	0.00	3.96	0.00					交差道路F
+2.90	2.90	3.95	11.46					
+2.90	0.00	4.37	0.00					
+6.10	3.20	4.18	13.68	Φ 370	0.11			
小計	6.10		25.14		0.11		0.00	
+6.60	0.00	2.92	0.00					交差道路F
+10.00	3.40	2.57	9.33	Φ 800	0.50			
+15.20	5.20	2.53	13.26					
+16.20	1.00	1.92	2.22					
+27.60	11.40	1.79	21.14	Φ 370	0.11			
小計	21.00		45.95		0.61		0.00	
三斜求積06			16.27	Φ 80+Φ 370	0.11	600×600	0.36	
小計			16.27		0.11		0.36	
NO.10	0.00	4.71	0.00					
NO.10+1.60	1.60	4.51	7.37					
NO.11	18.40	4.50	82.89	Φ 160+Φ 800+Φ 800	1.03			
NO.11+3.30	3.30	4.53	14.89	Φ 800	0.50			
NO.11+4.50	1.20	8.43	7.77			620×620	0.38	
NO.11+7.40	2.90	4.60	18.89	Φ 370	0.11			
NO.12	12.60	4.60	57.96					
NO.13	20.00	4.56	91.60	Φ 700	0.38			
NO.14	20.00	4.71	92.70	Φ 800	0.50	350×300	0.11	
NO.15	20.00	4.83	95.40					
NO.15+13.60	13.60	4.77	65.28	Φ 700+Φ 370	0.49			
小計	113.60		534.75		3.01		0.49	
+0.00	0.00	0.00	0.00					交差道路G
+0.80	0.80	5.04	2.01					

舗装数量計算書

[illegible]

延 長 調 書

種別・規格	測 点		延 長	摘 要
	左 側	右 側		
グリーンベルト	交差道路A		490	
グリーンベルト		交差道路A	650	
グリーンベルト	交差道路H		340	
グリーンベルト	N0. 11付近～N0. 14付近		3650	
グリーンベルト	N0. 14付近～N0. 16付近		2170	
計			7300m2	
外側線 実線、白色、幅150	交差道路A		980	
外側線 実線、白色、幅150	交差道路A		1350	
外側線 実線、白色、幅150		交差道路A	1300	
外側線 実線、白色、幅150	交差道路F		490	
外側線 実線、白色、幅150	N0. 10付近～N0. 11付近		2890	
外側線 実線、白色、幅150		交差道路H	170	
外側線 実線、白色、幅150	N0. 11付近～N0. 13付近		4570	
外側線 実線、白色、幅150	N0. 14付近		1040	
外側線 実線、白色、幅150	N0. 14付近～N0. 15付近		2050	
外側線 実線、白色、幅150	N0. 15付近～N0. 16付近		1300	
外側線 実線、白色、幅150	交差道路J		110	
外側線 実線、白色、幅150	交差道路J		520	
外側線 実線、白色、幅150		交差道路J	730	
計			17500m	
外周線 実線、黄色、幅150		交差道路A	280	
外周線 実線、黄色、幅150		N0. 7付近	280	
外周線 実線、黄色、幅150	交差道路J		280	
計			840m	
停止線 ゼブラ、白色、幅450	交差道路A		370	
停止線 ゼブラ、白色、幅450		交差道路A	290	
停止線 ゼブラ、白色、幅450	交差道路B		210	
停止線 ゼブラ、白色、幅450	N0. 0付近		250	
停止線 ゼブラ、白色、幅450	交差道路F		150	
停止線 ゼブラ、白色、幅450		交差道路F	220	
停止線 ゼブラ、白色、幅450		N0. 10付近	180	
停止線 ゼブラ、白色、幅450		交差道路H	260	
停止線 ゼブラ、白色、幅450	N0. 15付近		190	
停止線 ゼブラ、白色、幅450	交差道路J		200	
停止線 ゼブラ、白色、幅450		N0. 16付近	210	
横断歩道 ゼブラ、白色、幅450		交差道路A	250	
横断歩道 ゼブラ、白色、幅450	交差道路B		540	

延 長 調 書

[illegible]