

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

1 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
1	硬質塩化ビニル管 据付工 φ 50	m								00008		他	3. 000
										3. 000			
2	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 75以下	m				00004	00005	00006				他	22. 000
						8. 400	10. 800	2. 800					
3	硬質塩化ビニル管 据付工 φ 75	m							00007			他	5. 000
									5. 000				
4	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 150	m									00009	00010 他	35. 000
											26. 500	8. 500	
5	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 250	m	00001	00002	00003							他	465. 000
			447. 700	9. 800	7. 500								
6	硬質塩化ビニル管 管明示テープ工 φ 50以下	m								00008		他	3. 000
										3. 000			
7	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 75以下	m				00004	00005	00006				他	22. 000
						8. 400	10. 800	2. 800					
8	鋳鉄管 管明示テープ工 φ 75	m				00004	00005	00006				他	22. 000
						8. 400	10. 800	2. 800					

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

2 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
9	硬質塩化ビニル管 管明示テープ工 φ 75	m							00007			他	5.000
									5.000				
10	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 150	m									00009	00010 他	35.000
											26.500	8.500	
11	铸铁管 管明示テープ工 φ 150	m									00009	00010 他	35.000
											26.500	8.500	
12	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 250	m	00001	00002	00003							他	465.000
			447.700	9.800	7.500								
13	铸铁管 管明示テープ工 φ 250	m	00001	00002	00003							他	465.000
			447.700	9.800	7.500								
14	標識シート布設工	m	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010 他	530.000
			447.700	9.800	7.500	8.400	10.800	2.800	5.000	3.000	26.500	8.500	
15	通水試験	m	00001	00002	00003	00004	00005	00006			00009	他	513.500
			447.700	9.800	7.500	8.400	10.800	2.800			26.500		
16	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010 他	1123.600
			00011	00012	00013	00014	00015	00016	00018	10001	10002		
			895.400	19.600	15.000	16.800	21.600	5.600	10.000	6.000	53.000	17.000	
			3.100	2.600	2.600	3.100	3.700	3.700	8.800	4.000	4.000	28.000	

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

3 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
17	舗装版取壊し積込 BH0.20m 3 舗装厚10cm以下	m2	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	711.850
			00011	00012	00013	00014	00015	00016	00018	10001	10002	他	
			582.010 1.200	14.700 0.800	11.250 0.800	10.080 1.200	12.960 1.650	3.920 1.650	6.000 5.280	3.600 1.400	31.800 1.250	11.900 8.400	
18	管路掘削 BH0.20m3	m3	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	460.546
			00011	00012	00013	00014	00015	00016	00018	10001	10002	他	
			377.116 0.410	13.542 0.266	9.131 0.266	6.307 0.410	7.531 0.802	3.111 0.802	2.820 2.719	1.638 0.550	19.383 1.100	7.382 5.260	
19	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	m3	00011	00012	00013	00014	00015	00016				他	3.314
			0.274	0.178	0.178	0.274	0.535	0.535				1.340	
20	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 クッション用砂埋戻	m3	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	249.091
			00011	00012	00013	00014	00015	00016	00018	10001		他	
			205.647 0.469	5.992 0.302	4.196 0.302	3.275 0.469	5.187 0.701	1.346 0.701	1.740 1.395	0.999 0.200	10.850	4.220 1.100	
21	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 RC-40埋戻＋タンバ締固め	m3	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	133.590
			00011	00012	00013	00014	00015	00016	00018	10001	10002	他	
			101.852 0.150	5.881 0.100	3.657 0.100	2.218 0.150	1.620 0.495	1.450 0.495	0.750 0.924	0.450 0.250	5.565 0.950	2.083 4.450	
22	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 M-40埋戻＋タンバ締固め	m3	00001	00002	00003	00004		00006			00009	00010	58.671
							00015	00016	00018		10002	他	
			49.471	1.250	0.956	0.857		0.333			2.703	1.012	
23	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 M-30埋戻＋タンバ締固め	m3					00005		00007	00008		他	1.714
			00011	00012	00013	00014				10001			
			0.072	0.048	0.048	0.072	0.778		0.360	0.216 0.120			

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

4 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
24	発生土運搬 BH0.20m3 DTr 4t 土砂 10.0km以下 DID無	m3	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	463.860
			00011	00012	00013	00014	00015	00016	00018	10001	10002	他	
			377.116 0.684	13.542 0.444	9.131 0.444	6.307 0.684	7.531 1.337	3.111 1.337	2.820 2.719	1.638 0.550	19.383 1.100	7.382 6.600	
25	産廃処理運搬 BH0.20m3 D Tr4t As塊・Co塊（無筋）4.5km以下 DID無	m3	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	28.553
			00011	00012	00013	00014	00015	00016	00018	10001	10002	他	
			23.280 0.048	0.589 0.032	0.450 0.032	0.403 0.048	0.518 0.066	0.157 0.066	0.240 0.211	0.144 0.060	1.272 0.060	0.477 0.400	
26	舗装工（車道・路肩）5cm1 層 再生密粒度As プライム	m2	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	352.450
			00011	00012	00013	00014	00015	00016	00018	10001	10002	他	
			291.005 0.600	7.350 0.400	5.625 0.400	5.040 0.600	6.480 0.825	1.960 0.825	3.000 2.640	1.800 0.400	15.900 0.250	5.950 1.400	
27	舗装工（車道・路肩）3cm1 層 再生密粒度As プライム	m2	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	359.400
			00011	00012	00013	00014	00015	00016	00018	10001	10002	他	
			291.005 0.600	7.350 0.400	5.625 0.400	5.040 0.600	6.480 0.825	1.960 0.825	3.000 2.640	1.800 1.000	15.900 1.000	5.950 7.000	
28	土留工（軽量鋼矢板・機械 施工） 矢板長 2.0m 1.5m<掘削深≤1.8m ハックホ ウ引拔	m		00002	00003			00006				他	21.600
				9.800	7.500		00015	00016					
							0.750	2.800 0.750					
29	標識シート 150mm×50m／巻 2倍折り込み	m	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	530.000
			447.700	9.800	7.500	8.400	10.800	2.800	5.000	3.000	26.500	8.500	
30	建設廃棄物処理 As	m3	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	28.553
			00011	00012	00013	00014	00015	00016	00018	10001	10002	他	
			23.280 0.048	0.589 0.032	0.450 0.032	0.403 0.048	0.518 0.066	0.157 0.066	0.240 0.211	0.144 0.060	1.272 0.060	0.477 0.400	
31	建設汚泥処分費	m3	00001	00002	00003	00004	00005	00006	00007	00008	00009	00010	1.297
			00011	00012	00013	00014	00015	00016	00018	10001	10002	他	
			1.030 0.004	0.023 0.003	0.017 0.003	0.019 0.004	0.025 0.004	0.006 0.004	0.012 0.010	0.007 0.005	0.061 0.005	0.020 0.035	

土工事集計表

路線 1 給水管布設工

5 頁

[illegible]

土工事集計表

路線 1 給水管布設工

6 頁

[illegible]