

数量総括表

工 事 名	(路4-11)路面復旧工事			事 業 区 分				
				工 事 区 分				
工事区分(1) 工種 (2) 種別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
舗装								
舗装工								
舗装準備工								
不陸整正		補足材M-30、t=3cm、平均幅員W>3.0m	m2	1790.3	1790			
アスファルト舗装工								
表層(車道・路肩部)		再生密粒度As(13)、t=5cm、平均幅員W>3.0m	m2	1790.3	1790			
区画線工								
区画線工								
溶融式区画線		実線 白 W=15cm	m	636.4	640			
溶融式区画線		実線 黄 W=15cm	m	8.4	8			
溶融式区画線		ゼブラ 白 W=45cm	m	23.3	23			停止線、横断歩道
溶融式区画線		文字等 白 15cm換算	m	160.5	160			歩行者注意、横断歩道あり
溶融式区画線		文字等 黄 15cm換算	m	38.7	39			30(最高速度)
構造物撤去工								
構造物取壊し工								
舗装版切断		As舗装版 t≤15cm	m	33.2	33			
舗装版破碎		As舗装版 t≤15cm 平均幅員W>3.0m	m2	1790.3	1790			
運搬処理工								
殻運搬		As舗装版殻 平均幅員W>3.0m	m3	89.5	90			1790.27×0.05
濁水運搬		As舗装版濁水	式	1.0	1			
殻処分		As舗装版殻	m3	89.5	90			1790.27×0.05
濁水処分		As舗装版濁水	m3	0.037	0.04			0.023×0.05×31.81
付帯工								
付帯工								
カラー塗装工		グリーンベルト(2回塗)	m2	158.1	158			
基準点設置工		基準点	点	2.0	2			
		境界点	点	2.0	2			

工事区分(1)	工種 (2)	種別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
			仮設工							
			交通管理工							
			交通誘導警備員(昼間)		式	1	1			
			交通誘導警備員(夜間)		式	1	1			

舗装数量集計表

種 別	舗装面積		控除面積（円形）		控除面積（方形）		計
規 格							
1号箇所	1800.94		-10.67		0.00		1790.27
計	1800.94		-10.67		0.00		1790.27
改め	1801	m2	-11	m2	0	m2	1790 m2

舗装数量計算書

1号箇所

測点	距離	舗 装 面 積		控 除 面 積				備考
		幅	面積	マンホール等(円形)		雨水ます等(方形)		
		m	m ²	形状・寸法	m ²	形状・寸法	m ²	
NO.0	0.00	5.54	0.00					
NO.1	20.00	5.59	111.30	Φ 350+Φ 700+Φ 370+Φ 200+Φ 520	0.83			
NO.2	20.00	5.27	108.60	Φ 350+Φ 220+Φ 700+Φ 220	0.56			
NO.3	20.00	5.23	105.00	Φ 200+Φ 350	0.13			
NO.3+4.70	4.70	5.22	24.55	Φ 220	0.04			
NO.3+8.30	3.60	0.00	9.39					
小計	68.30		358.84		1.56		0.00	
NO.3+5.90	0.00	0.00	0.00					
NO.3+9.50	3.60	5.18	9.32					
NO.4	10.50	5.20	54.49	Φ 370+Φ 370+Φ 700+Φ 350+Φ 220	0.73			
NO.5	20.00	5.21	104.10	Φ 220	0.04			
NO.6	20.00	5.07	102.80	Φ 700+Φ 200+Φ 700+Φ 370+Φ 370+Φ 370	1.12			
NO.7	20.00	5.03	101.00	Φ 370+Φ 700+Φ 700+Φ 220+Φ 350	1.01			
NO.8	20.00	5.00	100.30					
NO.9	20.00	4.87	98.70	Φ 370+Φ 670+Φ 700+Φ 200	0.88			
NO.10	20.00	4.92	97.90	Φ 370	0.11			
NO.11	20.00	4.85	97.70	Φ 700	0.38			
NO.12	20.00	5.10	99.50	Φ 700	0.38			
NO.13	20.00	5.86	109.60	Φ 300+Φ 700	0.46			
NO.13+2.70	2.70	6.17	16.24					
NO.13+2.70	0.00	6.57	0.00					
NO.13+16.50	13.80	5.78	85.21	Φ 700+Φ 700	0.77			
NO.13+16.50	0.00	5.47	0.00					
NO.13+17.00	0.50	5.34	2.70					
NO.13+17.00	0.00	5.71	0.00					
NO.13+18.60	1.60	5.49	8.96					
NO.13+18.60	0.00	5.22	0.00					
NO.13+19.20	0.60	5.10	3.09					
NO.13+19.20	0.00	5.35	0.00					
NO.14	0.80	5.17	4.20					
NO.14+3.20	3.20	4.57	15.58	Φ 700	0.38			
NO.14+3.20	0.00	4.36	0.00					
NO.14+3.80	0.60	4.25	2.58					
NO.14+3.80	0.00	4.45	0.00					
NO.14+5.40	1.60	4.32	7.01					

舗装数量計算書

1号箇所

測点	距離	舗 装 面 積		控 除 面 積				備考
		幅	面積	マンホール等(円形)		雨水ます等(方形)		
		m	m ²	形状・寸法	m ²	形状・寸法	m ²	
NO.14+5.40	0.00	4.19	0.00					
NO.14+6.00	0.60	4.19	2.51					
NO.14+6.00	0.00	4.34	0.00					
NO.14+7.60	1.60	4.41	7.00					
NO.14+7.60	0.00	4.21	0.00					
NO.14+8.10	0.50	4.21	2.10					
NO.14+8.10	0.00	4.47	0.00					
NO.14+9.60	1.50	4.44	6.68					
NO.14+9.60	0.00	4.26	0.00					
NO.14+10.10	0.50	4.26	2.13					
NO.14+10.10	0.00	4.43	0.00					
NO.14+13.60	3.50	4.44	15.52	Φ 520	0.21			
NO.14+13.60	0.00	4.18	0.00					
NO.14+14.10	0.50	4.18	2.09	Φ 690	0.37			
NO.14+14.10	0.00	4.40	0.00					
NO.14+15.60	1.50	4.43	6.62					
NO.14+15.60	0.00	4.19	0.00					
NO.14+16.10	0.50	4.19	2.09					
NO.14+16.10	0.00	4.44	0.00					
NO.14+17.60	1.50	4.40	6.63					
NO.14+17.60	0.00	4.24	0.00					
NO.14+18.10	0.50	4.24	2.12					
NO.14+18.10	0.00	4.35	0.00					
NO.15	1.90	4.39	8.30					
NO.16	20.00	5.11	95.00					
NO.16+8.00	8.00	5.84	43.80	Φ 370+Φ 370	0.22			
NO.16+10.50	2.50	0.00	7.30					
小計	264.60		1330.87		7.06		0.00	
+0.00	0.00	5.88	0.00	Φ 160+Φ 160+Φ 300	0.11			交差道路A
+6.90	6.90	5.71	39.98	Φ 700+Φ 160+Φ 160+Φ 160	0.45			
小計	6.90		39.98		0.56		0.00	
+0.00	0.00	2.15	0.00					交差道路B
+5.20	5.20	2.09	11.02	Φ 370+Φ 700	0.49			
小計	5.20		11.02		0.49		0.00	

舗装数量計算書

1号箇所

[illegible]

延 長 調 書

1号箇所

種別・規格	測 点		延 長	摘 要
	左 側	右 側		
グリーンベルト		NO. 0～NO. 1付近	6 60	
グリーンベルト		NO. 1付近～NO. 2付近	17 70	
グリーンベルト		NO. 3付近	7 60	
グリーンベルト		NO. 3付近～NO. 6	23 30	
グリーンベルト		NO. 6付近	5 35	
グリーンベルト		NO. 7付近～NO. 9付近	21 25	
グリーンベルト		NO. 9付近～NO. 11	21 40	
グリーンベルト		NO. 11～NO. 16付近	54 85	
計			158 05m2	
外側線 実線、白色、幅150	NO. 0～NO. 1付近		23 60	
外側線 実線、白色、幅150		NO. 0～NO. 1付近	13 20	
外側線 実線、白色、幅150		NO. 1付近～NO. 2付近	35 40	
外側線 実線、白色、幅150	NO. 1付近～NO. 3付近		25 60	
外側線 実線、白色、幅150	NO. 3付近		12 90	
外側線 実線、白色、幅150		NO. 3付近	15 20	
外側線 実線、白色、幅150	NO. 3付近～NO. 5付近		38 00	
外側線 実線、白色、幅150		NO. 3付近～NO. 6	47 30	
外側線 実線、白色、幅150	NO. 5付近～NO. 6付近		10 30	
外側線 実線、白色、幅150	NO. 6付近		1 60	
外側線 実線、白色、幅150	NO. 6～NO. 7付近		13 30	
外側線 実線、白色、幅150		NO. 6付近	10 70	
外側線 実線、白色、幅150		NO. 7付近～NO. 9付近	42 50	
外側線 実線、白色、幅150	NO. 7付近～NO. 11		86 10	
外側線 実線、白色、幅150		NO. 9付近～NO. 11	42 80	
外側線 実線、白色、幅150	NO. 11～NO. 16付近		108 20	
外側線 実線、白色、幅150		NO. 11～NO. 16付近	109 70	
計			636 40m	
歩行者注意 矢印・記号・文字、白色、幅150換算	NO. 2付近		28 70	
歩行者注意 矢印・記号・文字、白色、幅150換算		NO. 7付近	28 70	
歩行者注意 矢印・記号・文字、白色、幅150換算	NO. 16付近		28 70	
止 矢印・記号・文字、白色、幅150換算		交差道路C	5 35	
横断歩道あり 矢印・記号・文字、白色、幅150換算	NO. 1付近		11 51	
横断歩道あり 矢印・記号・文字、白色、幅150換算	NO. 2付近		11 51	
横断歩道あり 矢印・記号・文字、白色、幅150換算		NO. 5付近	11 51	
横断歩道あり 矢印・記号・文字、白色、幅150換算		NO. 6付近	11 51	
横断歩道あり 矢印・記号・文字、白色、幅150換算	NO. 14付近		11 51	
横断歩道あり 矢印・記号・文字、白色、幅150換算	NO. 15付近		11 51	
計			160 51m	

延 長 調 書

1号箇所

種別・規格	測 点		延 長	摘 要
	左 側	右 側		
停止線 ゼブラ、白色、幅450		NO. 0付近	2.20	
停止線 ゼブラ、白色、幅450	NO. 3付近		2.10	
停止線 ゼブラ、白色、幅450		NO. 4付近	2.10	
停止線 ゼブラ、白色、幅450		交差道路C	2.40	
停止線 ゼブラ、白色、幅450	NO. 16付近		2.50	
横断歩道 ゼブラ、白色、幅450		NO. 3付近	5.60	
横断歩道 ゼブラ、白色、幅450	NO. 3付近		6.40	
計			23.30m	
外周線 実線、黄色、幅150	NO. 1付近		2.80	
外周線 実線、黄色、幅150		交差道路C	2.80	
外周線 実線、黄色、幅150		NO. 15付近	2.80	
計			8.40m	
30 矢印・記号・文字、黄色、幅150換算	NO. 2付近		19.34m	最高速度
30 矢印・記号・文字、黄色、幅150換算		NO. 9付近	19.34m	最高速度
計			38.68m	
舗装版切断	NO. 0		5.54	
舗装版切断		交差道路A	5.71	
舗装版切断		交差道路B	2.09	
舗装版切断		交差道路C	3.51	
舗装版切断		交差道路D	3.51	
舗装版切断	NO. 13付近		7.80	
舗装版切断		交差道路E	5.05	
計			33.21m	
濁水处理				
0.023×0.05×33.21m			0.04m3	