

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

1 頁

| NO | 名称／規格 | 単位 | 集計（上段：区間番号/下段：数量） | | | | | | | | | | 合計 |
|----|------------------------------|----|-------------------|----------|--------|---------|--------|--|--|--------|--------|--|----------|
| 1 | ポリエチレン管（融着接合） 布設工 φ 50 | m | | | | | | | | | 10202 | | 1. 000 |
| | | | | | | | | | | | 1. 000 | | |
| 2 | 鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 75以下 | m | | | | | | | | 10201 | | | 8. 000 |
| | | | | | | | | | | 8. 000 | | | |
| 3 | 鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 100 | m | | 10102 | 10103 | 10104 | 10105 | | | | | | 235. 000 |
| | | | | 137. 000 | 4. 000 | 93. 000 | 1. 000 | | | | | | |
| 4 | 硬質塩化ビニル管 据付工 φ 100 | m | 10101 | | | | | | | | | | 1. 000 |
| | | | 1. 000 | | | | | | | | | | |
| 5 | ポリエチレン管 管明示テープ工 φ 50 | m | | | | | | | | | 10202 | | 1. 000 |
| | | | | | | | | | | | 1. 000 | | |
| 6 | ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 75以下 | m | | | | | | | | 10201 | | | 8. 000 |
| | | | | | | | | | | 8. 000 | | | |
| 7 | 鋳鉄管 管明示テープ工 φ 75 | m | | | | | | | | 10201 | | | 8. 000 |
| | | | | | | | | | | 8. 000 | | | |
| 8 | ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 100 | m | | 10102 | 10103 | 10104 | 10105 | | | | | | 235. 000 |
| | | | | 137. 000 | 4. 000 | 93. 000 | 1. 000 | | | | | | |

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

2 頁

| NO | 名称／規格 | 単位 | 集計（上段：区間番号/下段：数量） | | | | | | | | | | 合計 |
|----|------------------------------------|----|-------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 9 | 鑄鉄管 管明示テープ工 φ 100 | m | | 10102 | 10103 | 10104 | 10105 | | | | | | 235.000 |
| | | | | 137.000 | 4.000 | 93.000 | 1.000 | | | | | | |
| 10 | 硬質塩化ビニル管 管明示 テープ工 φ 100 | m | 10101 | | | | | | | | | | 1.000 |
| | | | 1.000 | | | | | | | | | | |
| 11 | 標識シート布設工 | m | 10101 10401 | 10102 10402 | 10103 | 10104 10404 | 10105 10405 | | | 10201 | 10202 | | 253.000 |
| | | | 1.000 2.000 | 137.000 2.000 | 4.000 | 93.000 2.000 | 1.000 2.000 | | | 8.000 | 1.000 | | |
| 12 | 通水試験 | m | | 10102 | 10103 | 10104 | | | | 10201 | | | 242.000 |
| | | | | 137.000 | 4.000 | 93.000 | | | | 8.000 | | | |
| 13 | 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 10101 10401 | 10102 10402 | 10103 10403 | 10104 10404 | 10105 10405 | 10121 | 10122 | 10201 | 10202 | 10221 | 526.800 |
| | | | 2.000 6.000 | 274.000 6.000 | 8.000 6.000 | 186.000 6.000 | 2.000 6.000 | 2.500 | 2.500 | 16.000 | 2.000 | 1.800 | |
| 14 | 舗装版取壊し積込 BH0.20m 3 舗装厚10cm以下 | m2 | 10101 10401 | 10102 10402 | 10103 10403 | 10104 10404 | 10105 10405 | 10121 | 10122 | 10201 | 10202 | 10221 | 317.900 |
| | | | 1.200 4.000 | 164.400 4.000 | 4.800 4.000 | 111.600 4.000 | 1.300 4.000 | 1.500 | 1.500 | 9.600 | 1.200 | 0.800 | |
| 15 | 管路掘削 BH0.20m3 | m3 | 10101 10401 | 10102 10402 | 10103 10403 | 10104 10404 | 10105 10405 | 10121 | 10122 | 10201 | 10202 | 10221 | 158.784 |
| | | | 0.582 1.380 | 82.554 1.380 | 3.528 2.300 | 56.226 1.380 | 0.826 1.380 | 0.707 | 0.707 | 4.992 | 0.576 | 0.266 | |
| 16 | 床掘り 土砂 現場制約あり 人力 | m3 | 10401 | 10402 | | 10404 | 10405 | 10121 | 10122 | | | 10221 | 4.789 |
| | | | 0.920 | 0.920 | | 0.920 | 0.920 | 0.460 | 0.471 | | | 0.178 | |

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

3 頁

| NO | 名称／規格 | 単位 | 集計（上段：区間番号/下段：数量） | | | | | | | | | | 合計 |
|----|--|----|-------------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 17 | 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 クッション用砂埋戻 | m3 | 10101 | 10102 | 10103 | 10104 | 10105 | 10121 | 10122 | 10201 | 10202 | 10221 | 98.528 |
| | | | 10401 | 10402 | | 10404 | 10405 | | | | | | |
| | | | 0.362 | 52.277 | 1.564 | 35.673 | 0.587 | 0.607 | 0.607 | 3.016 | 0.333 | 0.302 | |
| | | | 0.800 | 0.800 | | 0.800 | 0.800 | | | | | | |
| 18 | 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 RC-40埋戻＋タンバ締固め | m3 | 10101 | 10102 | 10103 | 10104 | 10105 | 10121 | 10122 | 10201 | 10202 | 10221 | 46.489 |
| | | | 10401 | 10402 | 10403 | 10404 | 10405 | | | | | | |
| | | | 0.150 | 20.550 | 1.680 | 13.950 | 0.163 | 0.488 | 0.488 | 1.440 | 0.180 | 0.100 | |
| | | | 1.300 | 1.300 | 2.100 | 1.300 | 1.300 | | | | | | |
| 19 | 管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 M-30埋戻＋タンバ締固め | m3 | 10101 | 10102 | 10103 | 10104 | 10105 | 10121 | 10122 | 10201 | 10202 | 10221 | 19.074 |
| | | | 10401 | 10402 | 10403 | 10404 | 10405 | | | | | | |
| | | | 0.072 | 9.864 | 0.288 | 6.696 | 0.078 | 0.090 | 0.090 | 0.576 | 0.072 | 0.048 | |
| | | | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | 0.240 | | | | | | |
| 20 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr 4t 土砂 9.0km以下 DID有 | m3 | 10101 | 10102 | 10103 | 10104 | 10105 | 10121 | 10122 | 10201 | 10202 | 10221 | 163.573 |
| | | | 10401 | 10402 | 10403 | 10404 | 10405 | | | | | | |
| | | | 0.582 | 82.554 | 3.528 | 56.226 | 0.826 | 1.167 | 1.178 | 4.992 | 0.576 | 0.444 | |
| | | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | | | | | |
| 21 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 D Tr4t As塊・Co塊（無筋）2.0km以 下 DID有 | m3 | 10101 | 10102 | 10103 | 10104 | 10105 | 10121 | 10122 | 10201 | 10202 | 10221 | 12.719 |
| | | | 10401 | 10402 | 10403 | 10404 | 10405 | | | | | | |
| | | | 0.048 | 6.576 | 0.192 | 4.464 | 0.053 | 0.061 | 0.061 | 0.384 | 0.048 | 0.032 | |
| | | | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | | | | | | |
| 22 | 舗装工（車道・路肩）5cm1 層 再生密粒度As プライム | m2 | 10101 | 10102 | 10103 | 10104 | 10105 | 10121 | 10122 | 10201 | 10202 | 10221 | 158.950 |
| | | | 10401 | 10402 | 10403 | 10404 | 10405 | | | | | | |
| | | | 0.600 | 82.200 | 2.400 | 55.800 | 0.650 | 0.750 | 0.750 | 4.800 | 0.600 | 0.400 | |
| | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| 23 | 舗装工（車道・路肩）3cm1 層 再生密粒度As プライム | m2 | 10101 | 10102 | 10103 | 10104 | 10105 | 10121 | 10122 | 10201 | 10202 | 10221 | 158.950 |
| | | | 10401 | 10402 | 10403 | 10404 | 10405 | | | | | | |
| | | | 0.600 | 82.200 | 2.400 | 55.800 | 0.650 | 0.750 | 0.750 | 4.800 | 0.600 | 0.400 | |
| | | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| 24 | 土留工（軽量鋼矢板・機械 施工）矢板長 2.0m 1.5m＜掘削深≤1.8m ハックホ ウ引拔 | m | | | | | | 10121 | 10122 | | | | 1.500 |
| | | | | | | | | 0.750 | 0.750 | | | | |

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

| NO | 名称／規格 | 単位 | 集計（上段：区間番号/下段：数量） | | | | | | | | | | 合計 |
|----|-----------------------------|----|-------------------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 25 | 標識シート 150mm×50m／巻 2倍折り込み | m | 10101 | 10102 | 10103 | 10104 | 10105 | | | 10201 | 10202 | | 253.000 |
| | | | 10401 | 10402 | | 10404 | 10405 | | | | | | |
| | | | 1.000 | 137.000 | 4.000 | 93.000 | 1.000 | | | 8.000 | 1.000 | | |
| | | | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | | | | | |
| 26 | 建設廃棄物処理 As | m3 | 10101 | 10102 | 10103 | 10104 | 10105 | 10121 | 10122 | 10201 | 10202 | 10221 | 12.719 |
| | | | 10401 | 10402 | 10403 | 10404 | 10405 | | | | | | |
| | | | 0.048 | 6.576 | 0.192 | 4.464 | 0.053 | 0.061 | 0.061 | 0.384 | 0.048 | 0.032 | |
| | | | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | | | | | | |
| 27 | 建設汚泥処分費 | m3 | 10101 | 10102 | 10103 | 10104 | 10105 | 10121 | 10122 | 10201 | 10202 | 10221 | 0.605 |
| | | | 10401 | 10402 | 10403 | 10404 | 10405 | | | | | | |
| | | | 0.002 | 0.315 | 0.009 | 0.214 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.018 | 0.002 | 0.002 | |
| | | | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | | | | | | |

土工事集計表

路線 1 給水管布設工

5 頁

| NO | 名称／規格 | 単位 | 集計（上段：区間番号/下段：数量） | | | | | | | | | | 合計 |
|----|---|----|-------------------|---------|--------|--------|--|---------|---------|--------|--|--|----------|
| 1 | ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工 φ 40 | m | | | 10903 | | | | | | | | |
| | | | | | 3. 500 | | | | | | | | 3. 500 |
| 2 | ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工 φ 50 | m | | | | 10904 | | | | | | | |
| | | | | | | 1. 900 | | | | | | | 1. 900 |
| 3 | 標識シート布設工 | m | 10901 | 10902 | 10903 | 10904 | | | | | | | |
| | | | 82. 600 | 7. 000 | 3. 500 | 1. 900 | | | | | | | 95. 000 |
| 4 | 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 10901 | 10902 | 10903 | 10904 | | | 10913 | 10914 | | | |
| | | | 165. 200 | 14. 000 | 7. 000 | 3. 800 | | | 17. 500 | 3. 600 | | | 211. 100 |
| 5 | 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 | m | | | | | | 10912 | | | | | |
| | | | | | | | | 45. 500 | | | | | 45. 500 |
| 6 | 舗装版取壊し積込 BH0. 20m 3 舗装厚10cm以下 | m2 | 10901 | 10902 | 10903 | 10904 | | | 10913 | 10914 | | | |
| | | | 99. 120 | 8. 400 | 4. 200 | 2. 280 | | | 7. 500 | 1. 800 | | | 123. 300 |
| 7 | 舗装版破砕 コンクリート舗装版 障害等無し 騒対必要 15cm以下 | m2 | | | | | | 10912 | | | | | |
| | | | | | | | | 9. 750 | | | | | 9. 750 |
| 8 | 管路掘削 BH0. 20m3 | m3 | 10901 | 10902 | 10903 | 10904 | | | | 10914 | | | |
| | | | 38. 657 | 3. 276 | 1. 680 | 0. 923 | | | | 0. 729 | | | 45. 265 |

土工事集計表

路線 1 給水管布設工

6 頁

| NO | 名称／規格 | 単位 | 集計（上段：区間番号/下段：数量） | | | | | | | | | | 合計 |
|----|--|----|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--------|
| 9 | 床掘り 土砂 現場制約あり 人力 | m3 | | | | | 10911 | 10912 | 10913 | | | | 8.713 |
| | | | | | | | 3.125 | 3.900 | 1.688 | | | | |
| 10 | 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 クッション用砂埋戻 | m3 | 10901 | 10902 | 10903 | 10904 | | | | 10914 | | | 24.899 |
| | | | 21.228 | 1.799 | 0.941 | 0.520 | | | | 0.411 | | | |
| 11 | 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 RC-40埋戻＋タンバ締固め | m3 | 10901 | 10902 | 10903 | 10904 | | | | 10914 | | | 14.583 |
| | | | 12.390 | 1.050 | 0.525 | 0.285 | | | | 0.333 | | | |
| 12 | 管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 M-30埋戻＋タンバ締固め | m3 | 10901 | 10902 | 10903 | 10904 | | | | | | | 6.840 |
| | | | 5.947 | 0.504 | 0.252 | 0.137 | | | | | | | |
| 13 | 埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め無し | m3 | | | | | 10911 | 10912 | 10913 | | | | 8.775 |
| | | | | | | | 3.112 | 3.900 | 1.763 | | | | |
| 14 | 発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 9.0km以下 DID有 | m3 | 10901 | 10902 | 10903 | 10904 | 10911 | 10912 | 10913 | 10914 | | | 53.978 |
| | | | 38.657 | 3.276 | 1.680 | 0.923 | 3.125 | 3.900 | 1.688 | 0.729 | | | |
| 15 | 産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）2.0km以下 DID有 | m3 | 10901 | 10902 | 10903 | 10904 | | 10912 | 10913 | 10914 | | | 5.908 |
| | | | 3.965 | 0.336 | 0.168 | 0.091 | | 0.975 | 0.301 | 0.072 | | | |
| 16 | 舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム | m2 | 10901 | 10902 | 10903 | 10904 | | | 10913 | 10914 | | | 61.650 |
| | | | 49.560 | 4.200 | 2.100 | 1.140 | | | 3.750 | 0.900 | | | |

土工事集計表

路線 1 給水管布設工

7 頁

| NO | 名称／規格 | 単位 | 集計（上段：区間番号/下段：数量） | | | | | | | | | | 合計 |
|----|---|----|-------------------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|--|--------|
| 17 | 舗装工（車道・路肩）3cm1層 再生密粒度As プライム | m2 | 10901 | 10902 | 10903 | 10904 | | | 10913 | 10914 | | | 61.650 |
| | | | 49.560 | 4.200 | 2.100 | 1.140 | | | 3.750 | 0.900 | | | |
| 18 | コンクリート（小型構造物） 人力打設 18-8-25(20)BB 一般養生含む | m3 | | | | | | 10912 | | | | | 1.000 |
| | | | | | | | | 1.000 | | | | | |
| 19 | 標識シート 150mm×50m／巻 2倍折り込み | m | 10901 | 10902 | 10903 | 10904 | | | | | | | 95.000 |
| | | | 82.600 | 7.000 | 3.500 | 1.900 | | | | | | | |
| 20 | 建設廃棄物処理 As | m3 | 10901 | 10902 | 10903 | 10904 | | | 10913 | 10914 | | | 4.933 |
| | | | 3.965 | 0.336 | 0.168 | 0.091 | | | 0.301 | 0.072 | | | |
| 21 | 建設廃棄物処理 無筋Co | m3 | | | | | | 10912 | | | | | 0.975 |
| | | | | | | | | 0.975 | | | | | |
| 22 | 建設汚泥処分費 | m3 | 10901 | 10902 | 10903 | 10904 | | | 10913 | 10914 | | | 0.242 |
| | | | 0.190 | 0.016 | 0.008 | 0.004 | | | 0.020 | 0.004 | | | |
| 23 | 建設汚泥処分費 | m3 | | | | | | 10912 | | | | | 0.105 |
| | | | | | | | | 0.105 | | | | | |