

# 土工事集計表

## 路線 1 配水管布設工

1 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
1	ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工 φ 50	〈夜〉 m										他	5.000
												5.000	
2	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 75以下	〈夜〉 m					10105	10106				他	20.000
							3.000	17.000					
3	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 150	〈夜〉 m			10103	10104				10201 10308	10202 10309	10251 他	31.500
					10.000	2.000			10307 8.000	2.000 3.000	2.000 3.000	0.750 0.750	
4	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 200	〈夜〉 m	10101 10301	10102 10302	10303	10304	10305	10306	10151			他	57.000
			2.000 10.000	26.000 8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000			2.000	
5	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 75以下	〈夜〉 m					10105	10106				他	20.000
							3.000	17.000					
6	鋳鉄管 管明示テープ工 φ 75	〈夜〉 m					10105	10106				他	20.000
							3.000	17.000					
7	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 150	〈夜〉 m			10103	10104				10201 10308	10202 10309	10251 他	31.500
					10.000	2.000			10307 8.000	2.000 3.000	2.000 3.000	0.750 0.750	
8	鋳鉄管 管明示テープ工 φ 150	〈夜〉 m			10103	10104				10201 10308	10202 10309	10251 他	31.500
					10.000	2.000			10307 8.000	2.000 3.000	2.000 3.000	0.750 0.750	

# 土工事集計表

## 路線 1 配水管布設工

2 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
9	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 200	<夜>	10101	10102					10151			他	
			10301	10302	10303	10304	10305	10306					
		m	2. 000	26. 000					1. 000				
			10. 000	8. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000				2. 000	57. 000
10	铸铁管 管明示テープ工 φ 200	<夜>	10101	10102					10151			他	
			10301	10302	10303	10304	10305	10306					
		m	2. 000	26. 000					1. 000				
			10. 000	8. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000				2. 000	57. 000
11	標識シート布設工	<夜>	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10151	10201	10202	10251	
			10301	10302	10303	10304	10305	10306	10307	10308	10309	他	
		m	2. 000	26. 000	10. 000	2. 000	3. 000	17. 000	1. 000	2. 000	2. 000	0. 750	
			10. 000	8. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	8. 000	3. 000	3. 000	7. 750	113. 500
12	通水試験	<夜>		10102	10103	10104	10105	10106		10201			
			10301	10302	10303	10304	10305	10306	10307	10308	10309	他	
		m		26. 000	10. 000	2. 000	3. 000	17. 000		2. 000			
			10. 000	8. 000	2. 000	2. 000	2. 000	2. 000	8. 000	3. 000	3. 000	2. 000	102. 000
13	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	<夜>						10106				他	
				10302	10303	10304							
		m						34. 000					
				16. 000	4. 000	4. 000						51. 500	109. 500
14	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	<夜>	10101	10102	10103	10104	10105		10151	10201	10202	10251	
			10301				10305	10306	10307	10308	10309	他	
		m	4. 000	52. 000	20. 000	4. 000	6. 000		4. 400	4. 000	4. 000	3. 500	
			20. 000				4. 000	4. 000	16. 000	6. 000	6. 000	86. 000	243. 900
15	舗装版取壊し積込 BH0. 20m 3 舗装厚10cm以下	<夜>	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10151	10201	10202	10251	
			10301	10302	10303	10304	10305	10306	10307	10308	10309	他	
		m2	1. 500	15. 600	6. 000	1. 200	1. 800	20. 400	1. 200	1. 200	1. 400	0. 750	
			6. 000	9. 600	2. 400	2. 400	1. 200	1. 200	4. 800	1. 800	2. 100	61. 700	144. 250

# 土工事集計表

## 路線 1 配水管布設工

3 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
16	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 騒対不要 15cmを超え40cm 以下	<夜>  m2	10101	10102	10103	10104	10105		10151	10201	10202	10251	75.950
			10301				10305	10306	10307	10308	10309	他	
			1.500	15.600	6.000	1.200	1.800		1.200	1.200	1.400	0.750	
17	管路掘削 BH0.20m3	<夜>  m3	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10151	10201	10202	10251	127.325
			10301	10302	10303	10304	10305	10306	10307	10308	10309	他	
			2.205	19.512	7.500	2.064	1.632	10.428	1.382	1.524	1.988	0.662	
18	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	<夜>  m3							10151			10251	10.625
												他	
									0.922			0.441	
19	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 クッション用砂埋戻	<夜>  m3	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10151	10201	10202	10251	59.150
			10301	10302	10303	10304	10305	10306	10307	10308	10309	他	
			1.379	10.724	4.280	0.880	0.711	6.739	1.066	0.880	1.244	0.636	
20	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 RC-40埋戻＋タンバ締固め	<夜>  m3	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10151	10201	10202	10251	60.158
			10301	10302	10303	10304	10305	10306	10307	10308	10309	他	
			0.450	4.680	1.800	0.900	0.540	3.774	0.960	0.360	0.420	0.300	
21	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 M-40埋戻＋タンバ締固め	<夜>  m3	10101	10102	10103	10104	10105		10151	10201	10202	10251	22.785
			10301				10305	10306	10307	10308	10309	他	
			0.450	4.680	1.800	0.360	0.540		0.360	0.360	0.420	0.225	
22	発生土運搬 BH0.20m3 DTr 4t 土砂 1.0km以下 DID有	<夜>  m3	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10151	10201	10202	10251	137.950
			10301	10302	10303	10304	10305	10306	10307	10308	10309	他	
			2.205	19.512	7.500	2.064	1.632	10.428	2.304	1.524	1.988	1.103	
22			7.860	6.816	2.364	2.664	1.944	2.124	5.976	1.686	2.247	54.009	

# 土工事集計表

## 路線 1 配水管布設工

4 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
23	産廃処理運搬 BH0.20m3 D Tr4t As塊・Co塊（無筋）1.0km以下 DID有	<夜> m3	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10151	10201	10202	10251	24.998
			10301	10302	10303	10304	10305	10306	10307	10308	10309	他	
			0.450	4.680	1.800	0.360	0.540	0.816	0.360	0.360	0.420	0.225	
24	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム	<夜> m2		10302	10303	10304		10106				他	18.150
								10.200					
				4.800	1.200	1.200						0.750	
25	舗装工（車道・路肩）3cm1層 再生密粒度As プライム	<夜> m2		10302	10303	10304		10106				他	30.150
								10.200					
				4.800	1.200	1.200						12.750	
26	舗装工（車道・路肩）5cm2層（10cm） 再密タック＋再粗プライム	<夜> m2	10101	10102	10103	10104	10105		10151	10201	10202	10251	79.950
			10301				10305	10306	10307	10308	10309	他	
			1.500	15.600	6.000	1.200	1.800		1.200	1.200	1.400	0.750	
27	舗装工（車道・路肩）5cm2層（10cm） 再密タック＋再粗タック	<夜> m2											75.950
			10301				10305	10306	10307	10308	10309	他	
			1.500	15.600	6.000	1.200	1.800		1.200	1.200	1.400	0.750	
28	土留工（軽量鋼矢板・機械施工）矢板長 2.0m 1.5m<掘削深≤1.8m ハックホウ引抜	<夜> m					10305					10251	5.500
												他	
							2.000					0.750	
29	土留工（軽量鋼矢板・機械施工）矢板長 2.5m 1.8m<掘削深≤2.0m ハックホウ引抜	<夜> m				10104						10251	12.000
					10303			10306				他	
					2.000	2.000		2.000				6.000	

# 土工事集計表

## 路線 1 配水管布設工

5 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
30	土留工（軽量鋼矢板・機械施工） 矢板長 2.5m 2.0m＜掘削深≤2.3m ハックルウ引拔	＜夜＞				10304			10151			他	3.000
						2.000			1.000				
31	上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満 再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚100mm プライム	＜夜＞	10101 10301	10102	10103	10104	10105 10305	10306	10151 10307	10201 10308	10202 10309	10251 他	75.950
			1.500 6.000	15.600	6.000	1.200	1.800 1.200	1.200	1.200 4.800	1.200 1.800	1.400 2.100	0.750 28.200	
32	標識シート  150mm×50mm／巻 2倍折り込み	＜夜＞	10101 10301	10102 10302	10103 10303	10104 10304	10105 10305	10106 10306	10151 10307	10201 10308	10202 10309	10251 他	113.500
			2.000 10.000	26.000 8.000	10.000 2.000	2.000 2.000	3.000 2.000	17.000 2.000	1.000 8.000	2.000 3.000	2.000 3.000	0.750 7.750	
33	建設廃棄物処理 As	＜夜＞	10101 10301	10102 10302	10103 10303	10104 10304	10105 10305	10106 10306	10151 10307	10201 10308	10202 10309	10251 他	24.998
			0.450 1.800	4.680 0.384	1.800 0.096	0.360 0.096	0.540 0.360	0.816 0.360	0.360 1.440	0.360 0.540	0.420 0.630	0.225 9.281	
34	建設污泥処分費	＜夜＞	10101 10301	10102 10302	10103 10303	10104 10304	10105 10305	10106 10306	10151 10307	10201 10308	10202 10309	10251 他	1.196
			0.018 0.092	0.239 0.018	0.092 0.005	0.018 0.005	0.028 0.018	0.039 0.018	0.020 0.074	0.018 0.028	0.018 0.028	0.016 0.404	

土工事集計表

## 路線 1 給水管布設工

6 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
1	標識シート布設工	m			10350								2.000
					2.000								
2	標識シート布設工	〈夜〉	10320	10325									8.000
		m	4.000	4.000									
3	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	〈夜〉	10320	10325									16.000
		m	8.000	8.000									
4	舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	m			10350								4.500
					4.500								
5	舗装版取壊し積込 BH0.20m 3 舗装厚10cm以下	m2			10350								1.200
					1.200								
6	舗装版取壊し積込 BH0.20m 3 舗装厚10cm以下	〈夜〉	10320	10325									4.800
		m2	2.400	2.400									
7	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 騒対不要 15cmを超え40cm 以下	〈夜〉	10320	10325									4.800
		m2	2.400	2.400									
8	舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 騒対必要 15cm以下	m2			10350								1.200
					1.200								



土工事集計表

## 路線 1 給水管布設工

8 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
17	産廃処理運搬 BH0.20m3 D Tr4t As塊・Co塊（無筋）1.0km以下 DID有	m3			10350								0.156
					0.156								
18	産廃処理運搬 BH0.20m3 D Tr4t As塊・Co塊（無筋）1.0km以下 DID有	〈夜〉 m3	10320	10325									1.440
			0.720	0.720									
19	舗装工（車道・路肩） 5cm2 層（10cm） 再密タック＋再粗プライム	〈夜〉 m2	10320	10325									4.800
			2.400	2.400									
20	舗装工（歩道） 3cm1層  再生密粒度As プライム	m2			10350								1.200
					1.200								
21	舗装工（車道・路肩） 5cm2 層（10cm） 再密タック＋再粗タック	〈夜〉 m2	10320	10325									4.800
			2.400	2.400									
22	上層路盤工（車道・路肩） 幅員1.4m未満 再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚100mm プライム	〈夜〉 m2	10320	10325									4.800
			2.400	2.400									
23	標識シート  150mm×50m／巻 2倍折り込み	m			10350								2.000
					2.000								
24	標識シート  150mm×50m／巻 2倍折り込み	〈夜〉 m	10320	10325									8.000
			4.000	4.000									

# 土工事集計表

## 路線 1 給水管布設工

9 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
25	建設廃棄物処理 As	m3			10350								0.036
					0.036								
26	建設廃棄物処理 As	〈夜〉	10320	10325									1.440
		m3	0.720	0.720									
27	建設廃棄物処理 無筋Co	m3			10350								0.120
					0.120								
28	建設汚泥処分費	〈夜〉	10320	10325									0.074
		m3	0.037	0.037									
29	建設汚泥処分費	m3			10350								0.010
					0.010								

土工事集計表

## 路線 2 既設管撤去工

10 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
1	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	〈夜〉	20101	20102	20110								88.000
		m	30.000	50.000	8.000								
2	舗装版取壊し積込 BH0.20m 3 舗装厚10cm以下	〈夜〉	20101	20102	20110								28.000
		m2	9.000	15.000	4.000								
3	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 騒対不要 15cmを超え40cm 以下	〈夜〉	20101	20102	20110								28.000
		m2	9.000	15.000	4.000								
4	管路掘削 BH0.20m3	〈夜〉	20101	20102	20110								30.035
		m3	9.915	17.000	3.120								
5	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	〈夜〉			20110								2.080
		m3			2.080								
6	管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 クッション用砂埋戻	〈夜〉			20110								1.556
		m3			1.556								
7	管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め	〈夜〉	20101	20102	20110								24.915
		m3	8.115	14.000	2.800								
8	管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 M-40埋戻＋タンパ締固め	〈夜〉	20101	20102	20110								8.400
		m3	2.700	4.500	1.200								

土工事集計表

## 路線 2 既設管撤去工

11 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
9	発生土運搬 BH0. 20m3 DTr 4t 土砂 1. 0km以下 DID有	〈夜〉	20101	20102	20110								32. 115
		m3	9. 915	17. 000	5. 200								
10	産廃処理運搬 BH0. 20m3 D Tr4t As塊・Co塊（無筋）1. 0km以下 DID有	〈夜〉	20101	20102	20110								8. 400
		m3	2. 700	4. 500	1. 200								
11	舗装工（車道・路肩） 5cm2 層（10cm） 再密タック＋再粗プライム	〈夜〉	20101	20102	20110								28. 000
		m2	9. 000	15. 000	4. 000								
12	舗装工（車道・路肩） 5cm2 層（10cm） 再密タック＋再粗タック	〈夜〉	20101	20102	20110								28. 000
		m2	9. 000	15. 000	4. 000								
13	上層路盤工（車道・路肩） 幅員1. 4m未満 再生瀝青安定処理路盤材 仕上厚100mm プライム	〈夜〉	20101	20102	20110								28. 000
		m2	9. 000	15. 000	4. 000								
14	建設廃棄物処理 As	〈夜〉	20101	20102	20110								8. 400
		m3	2. 700	4. 500	1. 200								
15	建設汚泥処分費	〈夜〉	20101	20102	20110								0. 405
		m3	0. 138	0. 230	0. 037								