

工事数量総括表																					
工 事 名		下水道改良工事（スR5-10）				施 工 場 所		甲府市 青沼二丁目 地内 ほか					事 業 区 分		公共下水道事業						
													工 事 区 分		下水道（2）工事						
工事区分 (1)	工 種 (2)	種 別 (3)	細 別 (4)	歩 掛 (6)		明細・規格		予定 数量	計上 数量	変更 数量	計上 数量	単位	算出根拠参照先		1-①	1-②	2-①	2-②	2-③	2-④	
管路【補助対象】																					
	マンホール工																				
	人孔鉄蓋取替工																				
	人孔鉄蓋調整・取替工（施工）																				
						蓋(受枠とも)撤去工(2)	撤去リング無し	25	25			箇所	数量計算書（1-①～2-④）		22	3					
						蓋据付工(受枠とも)(1)	調整リング有り	9	9			箇所	数量計算書（1-①～2-④）		8	1					
						蓋据付工(受枠とも)(2)	調整リング無し	16	16			箇所	数量計算書（1-①～2-④）		14	2					
						コンクリート削孔	電動ハンマドリル	75	75			孔	数量計算書（1-①～2-④）		66	9					
	人孔鉄蓋調整・取替工（材料）																				
						マンホール鉄蓋(受枠付)(T-14)	φ600 標準型甲府市型 [受枠110mm]	17	17			組	数量計算書（1-①～2-④）		14	3					
						マンホール鉄蓋(受枠付)(T-14)	φ600 標準型甲府市型 [受枠80mm]	4	4			組	数量計算書（1-①～2-④）		4	0					
						マンホール鉄蓋(受枠付)(T-25)	φ600 標準型甲府市型 [受枠110mm]	4	4			組	数量計算書（1-①～2-④）		4	0					
						調整器具	コマ型調整器具等	25	25			組	数量計算書（1-①～2-④）		22	3					
						コンクリート用アンカープラグ	M16	75	75			本	数量計算書（1-①～2-④）		66	9					
						マンホール調整用 無収縮モルタル	25kg入	18.80	18.8			袋	数量計算書（1-①～2-④）		17.30	1.50					
						調整リング(H=50)	I 種 600*50	6	6			個	数量計算書（1-①～2-④）		5	1					
						調整リング(H=100)	I 種 600*100	5	5			個	数量計算書（1-①～2-④）		5	0					
						スクラップ控除	鉄蓋及び受枠 0.074t/組	1.85	1.8			t	数量計算書（1-①～2-④）		1.63	0.22					
	付帯工																				
	土工																				
						床堀り	土砂 現場制約あり	1.20	1.2			m3	数量計算書（1-①～2-④）		0.97	0.23					
						土砂等運搬	現場制約あり 人力	1.20	1.2			m3	数量計算書（1-①～2-④）		0.97	0.23					
	構造物撤去工																				
						舗装版切断(1)	円形カッター φ1050 t=50mm	22	22			箇所	数量計算書（1-①～2-④）		22	0					
						舗装版切断(4)	円形カッター φ1280 t=50mm	3	3			箇所	数量計算書（1-①～2-④）		0	3					
						トラック2t積による公園外への運搬	舗装濁水収集運搬	1	1			台	数量計算書（1-①）		1	0					
						舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=50mm	9.74	9.7			m2	数量計算書（1-①～2-④）		8.53	1.21					
						殻運搬(As)	舗装版破碎 人力積込	0.49	0.4			m3	数量計算書（1-①～2-④）		0.43	0.06					
						構造物取壊し工	無筋構造物 人力施工 時間の制約なし	0.54	0.5			m3	数量計算書（1-①～2-④）		0.38	0.16					
						殻運搬(Co)	無筋コンクリート殻 人力積込	0.54	0.5			m3	数量計算書（1-①～2-④）		0.38	0.16					
						建設汚泥処分費	舗装濁水(As)	0.09	0.09			m3	数量計算書（1-①～2-④）		0.08	0.01					
						処分費(As塊)	アスファルト舗装殻	0.49	0.4			m3	数量計算書（1-①～2-④）		0.43	0.06					
						処分費(無筋Co塊)	無筋コンクリート殻	0.54	0.5			m3	数量計算書（1-①～2-④）		0.38	0.16					
	舗装復旧工																				
						無収縮モルタル打設(路盤)	マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル	1.20	1.2			m3	数量計算書（1-①～2-④）		0.97	0.23					
						表層(車道・路肩部)	t=50mm 再生密粒度ASC 人力施工	14.09	14.0			m2	数量計算書（1-①～2-④）		11.29	2.80					
	仮設工																				
	交通管理工																				
						交通誘導警備員B							人	各日数計算書（1-①～2-④）※非公開							
	管路【単独対象】																				
		マンホール工																			
		人孔鉄蓋取替工																			
		人孔鉄蓋調整・取替工（施工）																			
							蓋(受枠とも)撤去工	撤去リング無し	25	25			箇所	数量計算書（1-①～2-④）				13	10	1	1
							蓋据付工(受枠とも)(1)	調整リング有り	7	7			箇所	数量計算書（1-①～2-④）				4	3	0	0
							蓋据付工(受枠とも)(2)	調整リング無し	18	18			箇所	数量計算書（1-①～2-④）				9	7	1	1
					コンクリート削孔	電動ハンマドリル	75	75			孔	数量計算書（1-①～2-④）				39	30	3	3		
人孔鉄蓋調整・取替工（材料）																					
					マンホール鉄蓋(受枠付)(T-14)	φ600 標準型甲府市型 [受枠110mm]	16	16			組	数量計算書（1-①～2-④）				7	7	1	1		
					マンホール鉄蓋(受枠付)(T-14)	φ600 標準型甲府市型 [受枠80mm]	6	6			組	数量計算書（1-①～2-④）				4	2	0	0		
					マンホール鉄蓋(受枠付)(T-25)	φ600 標準型甲府市型 [受枠110mm]	2	2			組	数量計算書（1-①～2-④）				2	0	0	0		
					マンホール鉄蓋(受枠付)(T-25)	φ600 標準型甲府市型 [受枠80mm]	1	1			組	数量計算書（1-①～2-④）				0	1	0	0		
					調整器具	コマ型調整器具等	25	25			組	数量計算書（1-①～2-④）				13	10	1	1		
					コンクリート用アンカープラグ	M16	75	75			本	数量計算書（1-①～2-④）				39	30	3	3		
					マンホール調整用 無収縮モルタル	25kg入	14.80	14.8			袋	数量計算書（1-①～2-④）				7.40	6.40	0.40	0.60		
					調整リング(H=50)	I 種 600*50	6	6			個	数量計算書（1-①～2-④）				4	2	0	0		
					調整リング(H=100)	I 種 600*100	1	1			個	数量計算書（1-①～2-④）				0	1	0	0		
					スクラップ控除	鉄蓋及び受枠 0.074t/組	1.84	1.8			t	数量計算書（1-①～2-④）				0.96	0.74	0.07	0.07		
付帯工																					
土工																					
					床堀り	土砂 現場制約あり	1.47	1.4			m3	数量計算書（1-①～2-④）				0.44	0.80	0.11	0.12		
					土砂等運搬	現場制約あり 人力	1.47	1.4			m3	数量計算書（1-①～2-④）				0.44	0.80	0.11	0.12		
					埋戻し（RC-40）	現場制約あり 人力	0.21	0.2			m3	数量計算書（1-①～2-④）				0.00	0.00	0.10	0.11		
構造物撤去工																					
					舗装版切断(1)	円形カッター φ1050 t=50mm	13	13			箇所	数量計算書（1-①～2-④）				13	0	0	0		
					舗装版切断(4)	円形カッター φ1280 t=50mm	10	10			箇所	数量計算書（1-①～2-④）				0	10	0	0		
					舗装版切断(6)	アスファルト舗装版 t=15cm以下	1.45	1.4			m	数量計算書（1-①～2-④）				0.00	0.00	1.45	0.00		
					舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=50mm	14.83	14.8			m2	数量計算書（1-①～2-④）				5.36	5.63	1.92	1.92		
					殻運搬(As)	舗装版破碎 人力積込	0.75	0.7			m3	数量計算書（1-①～2-④）				0.27	0.28	0.10	0.10		
					構造物取壊し工	無筋構造物 人力施工 時間の制約なし	0.67	0.6			m3	数量計算書（1-①～2-④）				0.16	0.47	0.02	0.02		
					殻運搬(Co)	無筋コンクリート殻 人力積込	0.67	0.6			m3	数量計算書（1-①～2-④）				0.16	0.47	0.02	0.02		
					建設汚泥処分費	舗装濁水(As)	0.10	0.10			m3	数量計算書（1-①～2-④）				0.05	0.05	0.00	0.00		
					処分費(As塊)	アスファルト舗装殻	0.75	0.7			m3	数量計算書（1-①～2-④）				0.27	0.28	0.10	0.10		
					処分費(無筋Co塊)	無筋コンクリート殻	0.67	0.6			m3	数量計算書（1-①～2-④）				0.16	0.47	0.02	0.02		
舗装復旧工																					
					無収縮モルタル打設(路盤)	マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル	1.27	1.2			m3	数量計算書（1-①～2-④）				0.44	0.83	0.00	0.00		
					不陸整正工		3.80	3.8			m2	数量計算書（1-①～2-④）				0.00	0.00	1.90	1.90		
					表層(車道・路肩部)	t=50mm 再生密粒度ASC 人力施工	19.81	19.8			m2	数量計算書（1-①～2-④）				6.67	9.34	1.90	1.90		
仮舗装撤去工																					
					舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=50mm	33.90	33.9			m2	数量計算書（1-①～2-④）		11.29	2.80	6.67	9.34	1.90	1.90		
					殻運搬(As)	舗装版破碎 人力積込	1.70	1.7			m3	数量計算書（1-①～2-④）		0.56	0.14	0.33	0.47	0.10	0.10		
					処分費(As塊)	アスファルト舗装殻	1.70	1.7			m3	数量計算書（1-①～2-④）		0.56	0.14	0.33	0.47	0.10	0.10		
舗装仮復旧工																					
					表層(車道・路肩部)	t=50mm 常温合材 人力施工	33.90	33.9			m2	数量計算書（1-①～2-④）		11.29	2.80	6.67	9.34	1.90	1.90		
区画線工																					
					区画線設置	溶融式（手動）実線 15cm 白色 As舗装	5.60	5.6			m	区画線工 数量計算書		1.00	0.00	1.00	3.60	0.00	0.00		
					区画線設置	溶融式（手動）実線 45cm 白色 As舗装	1.80	1.8			m	区画線工 数量計算書		1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					区画線設置	カラー塗装（グリーン）	5.03	5.0			m2	区画線工 数量計算書		1.31	0.00	0.78	2.94	0.00	0.00		
雑工																					
					現場発生品・支給品運搬	クレーン付4t級、2.9t吊(参考)	2.00	2			回	既設鉄蓋及び受枠運搬									
仮設工																					
交通管理工																					
					交通誘導警備員B							人	各日数計算書（1-①～2-④）※非公開								