

[illegible]

工 事 数 量 総 括 表									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

舗装工数量集計表

[illegible]

## 鋪裝工一覽表

[illegible]

# クラック防止シート延長調書

[illegible]

舗装工箇所調書

[illegible]

## 鋪装工調書

[illegible]

# オーバーレイ工面積計算書

種別 オーバーレイ工

測 点	単 距 離	基 層 ( 車 道 ・ 路 肩 部 )					表 層 ( 車 道 ・ 路 肩 部 )															
		再生粗粒度アスコン t=5cm					ポーラスアスコン t=5cm															
		左 側	右 側	舗装幅	平均幅	面 積	左 側	右 側	舗装幅	平均幅	面 積											
	(m)	W1 (m)	W2 (m)	W1+W2	W (m)	A (m2)	W1 (m)	W2 (m)	W1+W2	W (m)	A (m2)											
NO. 6+4. 70	0. 0	4. 17	4. 17	8. 34	---	---	4. 17	4. 17	8. 34	---	---											
NO. 7	15. 3	4. 17	4. 17	8. 34	8. 34	127. 6	4. 17	4. 17	8. 34	8. 34	127. 6											
NO. 8	20. 0	4. 17	4. 17	8. 34	8. 34	166. 8	4. 17	4. 17	8. 34	8. 34	166. 8											
NO. 8+12. 75	12. 75	4. 17	4. 17	8. 34	8. 34	106. 3	4. 17	4. 17	8. 34	8. 34	106. 3											
NO. 9	7. 25	4. 17	4. 17	8. 34	8. 34	60. 5	4. 17	4. 17	8. 34	8. 34	60. 5											
NO. 10	20. 0	4. 28	4. 37	8. 65	8. 50	170. 0	4. 28	4. 37	8. 65	8. 50	170. 0											
NO. 11	20. 0	4. 32	4. 37	8. 69	8. 67	173. 4	4. 32	4. 37	8. 69	8. 67	173. 4											
NO. 11+5. 7	5. 7	4. 33	4. 37	8. 70	8. 70	49. 6	4. 33	4. 37	8. 70	8. 70	49. 6											
NO. 11+10. 0	4. 3	4. 34	4. 37	8. 71	8. 71	37. 5	4. 34	4. 37	8. 71	8. 71	37. 5											
		【マンホール等控除】 仕切弁(φ 350) 5基 0.35*0.35*π /4*5≒0.5m2 人孔(下水)(φ 700) 1基 0.70*0.70*π /4*1≒0.4m2 消火栓(φ 500) 1基 0.50*0.50*π /4*1≒0.2m2 人孔(東電)(φ 1000) 1基 1.00*1.00*π /4*1≒0.8m2  計 1.9m2																				
合計	105. 30	889. 8					889. 8															



## 路面切削数量計算書

[illegible]

## 区画線工数量集計表

[illegible]

区画線工一覧表

種 別	細 別	規 格 / 寸 法	単 位	数 量	摘 要
区画線工	溶融式区画線①	中央線/排水性/黄色/ 実線/w=15cm	m	99.8	
		消火栓/排水性/黄色 実線/w=15cm	m	3.0	
		合計	m	102.8	
	溶融式区画線②	外側線/排水性/白色/ 実線/w=15cm	m	204.4	
		導流帯/実線/白色/ w=15cm	m	23.0	
		車両通行帯境界線/実線 /白色/W=15cm	m	14.8	
		合計	m	242.2	
	溶融式区画線③	停止線/排水性/ ゼブラ/白色/w=45cm	m	9.9	
		横断歩道/排水性/ ゼブラ/白色/w=45cm	m	40.4	
		導流帯/ゼブラ/白色 /W=45cm	m	15.7	
		合計	m	66.0	
	溶融式区画線④	横断歩道あり/ 排水性/記号/白色 /W=15cm 換算値	m	33.0	
		直進右折予告矢印/白色 /記号W=15cm 換算値	m	7.9	
		直進左折矢印/白色/記 号W=15cm 換算値	m	8.9	
		右折矢印/白色/記号 W=15cm 換算値	m	6.7	

## 区画線工一覽表

[illegible]

区画線工延長調書

細 別	規 格 / 寸 法	番 号	左/右	数 量	摘 要
熔融式区画線	中央線/排水性/黄色 実線/w=15cm	②	-	55.6 m	区画線表示図
		③	-	44.2 m	〃
		合計		99.8 m	
	消火栓/排水性/黄色 実線/w=15cm	①	右	3.0 m	〃
		合計		3.0 m	
	外側線/排水性/白色 実線/w=15cm	⑨	左	19.3 m	〃
		⑩	〃	81.5 m	〃
		⑪	右	57.4 m	〃
		⑫	〃	46.2 m	〃
		合計		204.4 m	
熔融式区画線	停止線/排水性/白色 ゼブラ/w=45cm	⑦	左	2.3 m	〃
		⑧	右	2.2 m	〃
		⑨	左	5.4 m	〃
		合計		9.9 m	

区画線工延長調書

細 別	規 格 / 寸 法	番 号	左/右	数 量	摘 要
	横断歩道/排水性/白色 ゼブラ/w=45cm	③	〃	40.4 m	〃
		合計		40.4 m	
溶融式区画線	横断歩道あり/ 排水性/記号/白色/W=15 cm 換算値	③	右	16.5 m	〃
		④	-	16.5 m	〃
		合計		33.0 m	
	導流帯/実線/白色 /w=15cm	①	-	23.0 m	〃
		合計		23.0 m	
	導流帯/ゼブラ/白色 /W=45cm	①	-	15.7 m	〃
		合計		15.7 m	
	車両通行帯境界線/実線 /白色/W=15cm	①	左	14.8 m	〃
		合計		14.8 m	
	直進右折予告矢印/白色 /記号W=15cm 換算値	①	左	7.9 m	〃

## 区画線工延長調書

[illegible]