

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

1 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
1	鋼管布設（人力）据付工 φ 50	〈夜〉 m										他	5. 000
												5. 000	
2	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 75以下	〈夜〉 m										他	20. 000
												20. 000	
3	硬質塩化ビニル管 据付工 φ 75	〈夜〉 m										他	4. 000
												4. 000	
4	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 100	〈夜〉 m	10101	10102	10103	10104	10105				10201	他	182. 000
			1. 000	22. 000	6. 000	133. 000	10. 000				4. 000	6. 000	
5	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 150	〈夜〉 m						10106	10107	10108		他	202. 000
								111. 000	3. 000	44. 000		44. 000	
6	鋳鉄管布設工・吊込み据付（機械） φ 200	〈夜〉 m									10109	10110 他	44. 000
											10. 000	4. 000 30. 000	
7	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 75以下	〈夜〉 m										他	20. 000
												20. 000	

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

2 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
8	鋳鉄管 管明示テープ工 φ 75	〈夜〉										他	20.000
		m										20.000	
9	硬質塩化ビニル管 管明示テープ工 φ 75	〈夜〉										他	4.000
		m										4.000	
10	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 100	〈夜〉	10101	10102	10103	10104	10105				10201	他	182.000
		m	1.000	22.000	6.000	133.000	10.000				4.000	6.000	
11	鋳鉄管 管明示テープ工 φ 100	〈夜〉	10101	10102	10103	10104	10105				10201	他	182.000
		m	1.000	22.000	6.000	133.000	10.000				4.000	6.000	
12	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 150	〈夜〉						10106	10107	10108		他	202.000
		m						111.000	3.000	44.000		44.000	
13	鋳鉄管 管明示テープ工 φ 150	〈夜〉						10106	10107	10108		他	202.000
		m						111.000	3.000	44.000		44.000	
14	ポリエチレンスリーブ被覆工 φ 200	〈夜〉									10109	10110 他	44.000
		m									10.000	4.000 30.000	

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

3 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
15	鑄鉄管 管明示テープ工 φ 200	〈夜〉 m									10109	10110 他	44. 000
											10. 000	4. 000 30. 000	
16	標識シート布設工	〈夜〉 m	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109 10201	10110 他	457. 000
			1. 000	22. 000	6. 000	133. 000	10. 000	111. 000	3. 000	44. 000	10. 000 4. 000	4. 000 109. 000	
17	通水試験	〈夜〉 m		10102	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109 10201	他	443. 000
				22. 000	6. 000	133. 000	10. 000	111. 000	3. 000	44. 000	10. 000 4. 000	100. 000	
18	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m										他	128. 400
												128. 400	
19	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	〈夜〉 m	10101 10121	10102	10103 10141	10104 10142	10105			10146	10201	他	398. 500
			2. 000 2. 500	44. 000	12. 000 6. 000	266. 000 6. 000	20. 000			6. 000	8. 000	26. 000	
20	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	〈夜〉 m		10122			10143	10106 10144	10107 10145	10108	10109	10110 他	499. 200
				3. 200			6. 000	222. 000 6. 000	6. 000 6. 000	88. 000	20. 000	8. 000 134. 000	
21	舗装版取壊し積込 BH0. 20m 3 舗装厚10cm以下	〈夜〉 m2	10101 10121	10102 10122	10103 10141	10104 10142	10105 10143	10106 10144	10107 10145	10108 10146	10109 10201	10110 他	359. 900
			0. 650 0. 750	13. 200 1. 200	3. 600 2. 000	79. 800 2. 000	9. 000 2. 000	66. 600 2. 000	2. 700 2. 000	26. 400 2. 000	6. 000 2. 400	3. 000 132. 600	

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

4 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
22	舗装版取壊し積込 BH0.20m 3 舗装厚10cm超え15cm以下	<夜> m2	10101	10102	10103	10104	10105						122.200
			10121		10141	10142				10146	10201	他	
			0.650	13.200	3.600	79.800	9.000						
23	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 騒対不要 15cmを超え40cm 以下	<夜> m2		10122			10143	10106	10107	10108	10109	10110	155.900
								10144	10145			他	
				1.200			2.000	66.600	2.700	26.400	6.000	3.000	
24	管路掘削 BH0.20m3	<夜> m3	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	371.078
			10121	10122	10141	10142	10143	10144	10145	10146	10201	他	
			0.923	15.384	3.972	91.836	14.850	76.272	6.399	30.288	7.500	3.885	
25	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	<夜> m3											18.495
			10121	10122	10141	10142	10143	10144	10145	10146		他	
			0.501	0.778	1.000	0.840	0.800	1.360	0.880	0.840		11.496	
26	管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 クッション用砂埋戻	<夜> m3	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	203.875
			10121	10122	10141	10142	10143	10144	10145	10146	10201	他	
			0.587	8.542	2.106	50.473	6.190	43.860	2.013	17.440	4.420	2.383	
27	管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め	<夜> m3	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	124.739
			10121	10122	10141	10142	10143	10144	10145	10146	10201	他	
			0.195	3.960	1.080	23.940	6.750	19.980	3.915	7.920	1.800	0.900	
28	管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 M-30埋戻＋タンパ締固め	<夜> m3	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	88.338
			10121	10122	10141	10142	10143	10144	10145	10146	10201	他	
			0.195	3.960	1.080	23.940	2.700	19.980	0.810	7.920	1.800	0.900	
28	管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 M-30埋戻＋タンパ締固め	<夜> m3	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	88.338
			10121	10122	10141	10142	10143	10144	10145	10146	10201	他	
			0.225	0.360	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.720	20.148	

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

5 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
29	発生土運搬 BH0.20m3 DTr 4t 土砂 1.0km以下 DID有	＜夜＞ m3	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	389.573
			10121	10122	10141	10142	10143	10144	10145	10146	10201	他	
			0.923	15.384	3.972	91.836	14.850	76.272	6.399	30.288	7.500	3.885	
			1.253	1.944	2.500	2.100	2.000	3.400	2.200	2.100	2.688	118.079	
30	産廃処理運搬 BH0.20m3 D Tr4t As塊・Co塊（無筋）1.0km以下 DID有	＜夜＞ m3	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	66.691
			10121	10122	10141	10142	10143	10144	10145	10146	10201	他	
			0.131	2.640	0.720	15.960	1.800	16.650	0.675	6.600	1.500	0.750	
			0.151	0.300	0.400	0.400	0.500	0.500	0.500	0.400	0.480	15.634	
31	舗装工（車道・路肩）5cm1 層 再生密粒度As プライム	＜夜＞ m2	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	319.000
			10121	10122	10141	10142	10143	10144	10145	10146	10201	他	
			0.650	13.200	3.600	79.800	9.000	66.600	2.700	26.400	6.000	3.000	
			0.750	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.400	91.700	
32	舗装工（車道・路肩）3cm1 層 再生密粒度As プライム	＜夜＞ m2										他	40.900
												40.900	
33	舗装工（車道・路肩）5cm2 層（10cm） 再密タック＋再粗プライム	＜夜＞ m2	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109	10110	278.100
			10121	10122	10141	10142	10143	10144	10145	10146	10201	他	
			0.650	13.200	3.600	79.800	9.000	66.600	2.700	26.400	6.000	3.000	
			0.750	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.400	50.800	
34	土留工（軽量鋼矢板・機械 施工） 矢板長 2.0m 1.5m＜掘削深≤1.8m ハックホ ウ引拔	＜夜＞ m					10105					他	18.500
							10.000						
												8.500	
35	土留工（軽量鋼矢板・機械 施工） 矢板長 2.5m 1.8m＜掘削深≤2.0m ハックホ ウ引拔	＜夜＞ m	10121	10122				10144				他	7.750
			0.750	1.000				2.000				4.000	

土工事集計表

路線 1 配水管布設工

6 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
36	土留工（軽量鋼矢板・機械施工） 矢板長 3.0m 2.3m<掘削深≤2.5m ハックホウ引抜	<夜>							10107			他	11.000
									3.000			8.000	
		m											
37	標識シート 150mm×50mm／巻 2倍折り込み	<夜>	10101	10102	10103	10104	10105	10106	10107	10108	10109 10201	10110 他	457.000
			1.000	22.000	6.000	133.000	10.000	111.000	3.000	44.000	10.000 4.000	4.000 109.000	
		m											
38	建設廃棄物処理 As	<夜>	10101 10121	10102 10122	10103 10141	10104 10142	10105 10143	10106 10144	10107 10145	10108 10146	10109 10201	10110 他	66.691
			0.131	2.640	0.720	15.960	1.800	16.650	0.675	6.600	1.500	0.750	
		m3	0.151	0.300	0.400	0.400	0.500	0.500	0.500	0.400	0.480	15.634	
39	建設汚泥処分費											他	0.148
												0.148	
		m3											
40	建設汚泥処分費	<夜>	10101 10121	10102 10122	10103 10141	10104 10142	10105 10143	10106 10144	10107 10145	10108 10146	10109 10201	10110 他	3.666
			0.007	0.152	0.041	0.918	0.069	1.021	0.028	0.405	0.092	0.037	
		m3	0.009	0.015	0.021	0.021	0.028	0.028	0.028	0.021	0.028	0.697	

土工事集計表

路線 1 給水管布設工

7 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
1	ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工 φ 20	〈夜〉 m									11120		46. 500
											46. 500		
2	ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工 φ 40	〈夜〉 m	11140	11191	10140						10195		16. 300
			9. 500	3. 000	2. 300						1. 500		
3	ポリエチレン管・ステンレス鋼管 据付工 φ 50	〈夜〉 m				10150				10194			4. 200
						1. 600				2. 600			
4	標識シート布設工	〈夜〉 m	10120 11140	10125 11191	10140	10150				10194	10195	11120	101. 100
			27. 700 9. 500	6. 400 3. 000	2. 300	1. 600				2. 600	1. 500	46. 500	
5	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	〈夜〉 m	10120	10125	10140	10150			10193	10194			85. 900
			55. 400	12. 800	5. 200	3. 200			3. 500	5. 800			
6	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	〈夜〉 m	11140									11120	112. 000
			19. 000									93. 000	
7	舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	〈夜〉 m		11191	11192			10192			10195		99. 600
				6. 000	5. 500			84. 500			3. 600		
8	舗装版取壊し積込 BH0. 20m 3 舗装厚10cm以下	〈夜〉 m2	10120 11140	10125 11191	10140 11192	10150			10193	10194	10195	11120	64. 970
			16. 620 5. 700	3. 840 1. 800	1. 380 1. 250	0. 960			1. 500	3. 120	0. 900	27. 900	

土工事集計表

路線 1 給水管布設工

8 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
9	舗装版取壊し積込 BH0.20m 3 舗装厚10cm超え15cm以下	〈夜〉 m2	10120	10125	10140	10150							22.800
			16.620	3.840	1.380	0.960							
10	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 騒対不要 15cmを超え40cm 以下	〈夜〉 m2	11140								11120		33.600
			5.700								27.900		
11	舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害等無し 騒対必要 15cm以下	〈夜〉 m2		11191	11192			10192			10195		22.200
				1.800	1.250			18.250			0.900		
12	管路掘削 BH0.20m3	〈夜〉 m3	10120 11140	10125 11191	10140	10150				10194	10195	11120	53.983
			15.457 5.130	3.571 1.026	1.311	0.922				1.420	0.594	24.552	
13	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	〈夜〉 m3			11192		10191	10192	10193				8.513
					0.500		0.375	7.300	0.338				
14	管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 クッション用砂埋戻	〈夜〉 m3	10120 11140	10125 11191	10140	10150				10194	10195	11120	26.451
			7.119 2.555	1.645 0.843	0.619	0.439				0.869	0.412	11.950	
15	管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 RC-40埋戻＋タンバ締固め	〈夜〉 m3	10120 11140	10125 11191	10140	10150				10194	10195	11120	17.814
			4.986 1.710	1.152 0.216	0.414	0.288				0.390	0.288	8.370	
16	管路埋戻（機械埋戻）BH0.2 0m3 M-30埋戻＋タンバ締固め	〈夜〉 m3	10120 11140	10125	10140	10150				10194		11120	17.107
			4.986 1.710	1.152	0.414	0.288				0.187		8.370	

土工事集計表

路線 1 給水管布設工

9 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
17	埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め無し	〈夜〉 m3			11192		10191	10192	10193				8.631
					0.622		0.373	7.300	0.336				
18	発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 1.0km以下 DID有	〈夜〉 m3	10120 11140	10125 11191	10140	10150			10193	10194	10195	11120	54.321
			15.457 5.130	3.571 1.026	1.311	0.922			0.338	1.420	0.594	24.552	
19	産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）1.0km以下 DID有	〈夜〉 m3	10120 11140	10125 11191	10140 11192	10150		10192	10193	10194	10195	11120	15.620
			3.324 1.425	0.768 0.324	0.276 0.163	0.192		1.825	0.061	0.125	0.162	6.975	
20	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム	〈夜〉 m2	10120 11140	10125 11191	10140	10150			10193	10194		11120	60.510
			16.620 5.700	3.840 1.800	1.380	0.960			0.750	1.560		27.900	
21	舗装工（車道・路肩）3cm1層 再生密粒度As プライム	〈夜〉 m2		11191	11192				10193	10194	10195		6.260
				1.800	1.250				0.750	1.560	0.900		
22	舗装工（車道・路肩）5cm2層（10cm） 再密タック＋再粗プライム	〈夜〉 m2	10120 11140	10125	10140	10150						11120	56.400
			16.620 5.700	3.840	1.380	0.960						27.900	
23	標識シート 150mm×50m／巻 2倍折り込み	〈夜〉 m	10120 11140	10125 11191	10140	10150				10194	10195	11120	101.100
			27.700 9.500	6.400 3.000	2.300	1.600				2.600	1.500	46.500	

土工事集計表

路線 1 給水管布設工

10 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
24	建設廃棄物処理 As	〈夜〉 m3	10120 11140	10125 11191	10140 11192	10150			10193	10194	10195	11120	13.265
			3.324	0.768	0.276	0.192			0.061	0.125	0.027	6.975	
			1.425	0.054	0.038								
25	建設廃棄物処理 無筋Co	〈夜〉 m3		11191	11192			10192			10195		2.355
								1.825			0.135		
				0.270	0.125								
26	建設汚泥処分費	〈夜〉 m3	10120 11140	10125	10140	10150			10193	10194		11120	0.790
			0.191	0.044	0.018	0.011			0.004	0.007		0.428	
			0.087										
27	建設汚泥処分費	〈夜〉 m3		11191	11192			10192			10195		0.240
								0.194			0.012		
				0.021	0.013								

土工事集計表

路線 2 配水管布設工

12 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
9	標識シート布設工	m	20101						20201				105.000
			104.000						1.000				
10	標識シート布設工	<夜>		20102									6.000
		m		6.000									
11	通水試験	m	20101										104.000
			104.000										
12	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m	20101 20242		20121				20201	20221	20222	20241	227.800
			208.000 5.200		2.500				2.000	1.800	2.300	6.000	
13	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	<夜>		20102			20141	20142					21.800
		m		12.000			4.600	5.200					
14	舗装版取壊し積込 BH0. 20m 3 舗装厚10cm以下	m2	20101 20242		20121				20201	20221	20222	20241	137.500
			124.800 4.000		1.500				1.200	0.800	1.200	4.000	
15	舗装版取壊し積込 BH0. 20m 3 舗装厚10cm以下	<夜>		20102		20131	20141	20142					8.760
		m2		3.600		2.640	1.320	1.200					
16	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 騒対不要 15cmを超え40cm 以下	<夜>		20102			20141	20142					6.120
		m2		3.600			1.320	1.200					

土工事集計表

路線 2 配水管布設工

13 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
17	管路掘削 BH0. 20m3	m3	20101 20242		20121				20201	20221	20222	20241	70. 485
			65. 388 1. 380		0. 617				0. 804	0. 362	0. 554	1. 380	
18	管路掘削 BH0. 20m3	<夜>		20102		20131	20141	20142					7. 657
		m3		4. 332		1. 362	1. 243	0. 720					
19	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	m3	20242		20121					20221	20222	20241	2. 863
			0. 920		0. 411					0. 242	0. 370	0. 920	
20	床掘り 土砂 現場制約あり 人力	<夜>				20131	20141	20142					2. 217
		m3				0. 908	0. 829	0. 480					
21	管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 クッション用砂埋戻	m3	20101 20242		20121				20201	20221	20222	20241	44. 600
			41. 260 0. 786		0. 636				0. 348	0. 301	0. 469	0. 800	
22	管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 クッション用砂埋戻	<夜>		20102		20131	20141	20142					5. 722
		m3		2. 580		1. 320	1. 386	0. 436					
23	管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め	m3	20101 20242		20121				20201	20221	20222	20241	19. 541
			15. 600 1. 300		0. 301				0. 390	0. 260	0. 390	1. 300	
24	管路埋戻（機械埋戻）BH0. 20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め	<夜>		20102		20131	20141	20142					2. 676
		m3		1. 080		0. 528	0. 528	0. 540					

土工事集計表

路線 2 配水管布設工

14 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
25	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 M-30埋戻＋タンバ締固め	m3	20101 20242		20121				20201	20221	20222	20241	8.250
			7.488 0.240		0.090				0.072	0.048	0.072	0.240	
26	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 M-30埋戻＋タンバ締固め	＜夜＞ m3		20102		20131	20141	20142					2.232
				1.080		0.396	0.396	0.360					
27	発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 1.0km以下 DID有	m3	20101 20242		20121				20201	20221	20222	20241	73.348
			65.388 2.300		1.028				0.804	0.604	0.924	2.300	
28	発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 1.0km以下 DID有	＜夜＞ m3		20102		20131	20141	20142					9.874
				4.332		2.270	2.072	1.200					
29	産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）1.0km以下 DID有	m3	20101 20242		20121				20201	20221	20222	20241	5.501
			4.992 0.160		0.061				0.048	0.032	0.048	0.160	
30	産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）1.0km以下 DID有	＜夜＞ m3		20102		20131	20141	20142					1.662
				0.900		0.132	0.330	0.300					
31	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム	m2	20101 20242		20121				20201	20221	20222	20241	68.750
			62.400 2.000		0.750				0.600	0.400	0.600	2.000	
32	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム	＜夜＞ m2		20102		20131	20141	20142					7.440
				3.600		1.320	1.320	1.200					

土工事集計表

路線 2 配水管布設工

15 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
33	舗装工（車道・路肩）3cm1層 再生密粒度As プライム	m2	20101 20242		20121				20201	20221	20222	20241	68.750
			62.400 2.000		0.750				0.600	0.400	0.600	2.000	
34	舗装工（車道・路肩）5cm2層（10cm） 再密タック＋再粗プライム	m2		20102		20131		20142					6.120
				3.600		1.320		1.200					
35	土留工（軽量鋼矢板・機械施工）矢板長 2.0m 1.5m＜掘削深≤1.8m ハックホウ引抜	m								20221	20222		1.250
										0.500	0.750		
36	土留工（軽量鋼矢板・機械施工）矢板長 2.0m 1.5m＜掘削深≤1.8m ハックホウ引抜	m	＜夜＞			20131	20141						2.400
						1.200	1.200						
37	標識シート 150mm×50mm／巻 2倍折り込み	m	20101						20201				105.000
			104.000						1.000				
38	標識シート 150mm×50mm／巻 2倍折り込み	m	＜夜＞	20102									6.000
				6.000									
39	建設廃棄物処理 As	m3	20101 20242		20121				20201	20221	20222	20241	5.501
			4.992 0.160		0.061				0.048	0.032	0.048	0.160	
40	建設廃棄物処理 As	m3	＜夜＞	20102		20131	20141	20142					1.662
				0.900		0.132	0.330	0.300					

土工事集計表

路線 2 配水管布設工

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
41	建設汚泥処分費	m3	20101		20121				20201	20221	20222	20241	0.262
			20242										
			0.239		0.003				0.002	0.002	0.003	0.007	
			0.006										
42	建設汚泥処分費	＜夜＞ m3		20102			20141	20142					0.100
				0.055			0.021	0.024					

土工事集計表

路線 3 配水管撤去工

17 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
1	撤去管吊上げ積込み（機械） 鋳鉄管 φ100	＜夜＞	30191										166.000
		m	166.000										
2	撤去管吊上げ積込み（機械） 鋳鉄管 φ150	＜夜＞		30192									43.000
		m		43.000									
3	撤去管吊上げ積込み（機械） 鋳鉄管 φ200	＜夜＞			30193								12.000
		m			12.000								
4	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	＜夜＞	30191	30192	30193								442.000
		m	332.000	86.000	24.000								
5	舗装版取壊し積込 BH0.20m3 舗装厚10cm以下	＜夜＞	30191	30192	30193								132.600
		m2	99.600	25.800	7.200								
6	舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 騒対不要 15cmを超え40cm以下	＜夜＞	30191	30192	30193								132.600
		m2	99.600	25.800	7.200								
7	管路掘削 BH0.20m3	＜夜＞	30191	30192	30193								147.294
		m3	109.726	29.240	8.328								
8	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 RC-40埋戻＋タンパ締固め	＜夜＞	30191	30192	30193								127.404
		m3	94.786	25.370	7.248								

土工事集計表

路線 3 配水管撤去工

18 頁

NO	名称／規格	単位	集計（上段：区間番号/下段：数量）										合計
9	管路埋戻（機械埋戻）BH0.20m3 M-30埋戻＋タンパ締固め	＜夜＞	30191	30192	30193								39.780
		m3	29.880	7.740	2.160								
10	発生土運搬 BH0.20m3 DTr4t 土砂 1.0km以下 DID有	＜夜＞	30191	30192	30193								147.294
		m3	109.726	29.240	8.328								
11	産廃処理運搬 BH0.20m3 DTr4t As塊・Co塊（無筋）1.0km以下 DID有	＜夜＞	30191	30192	30193								33.150
		m3	24.900	6.450	1.800								
12	舗装工（車道・路肩）5cm1層 再生密粒度As プライム	＜夜＞	30191	30192	30193								132.600
		m2	99.600	25.800	7.200								
13	舗装工（車道・路肩）5cm2層（10cm） 再密タック＋再粗プライム	＜夜＞	30191	30192	30193								132.600
		m2	99.600	25.800	7.200								
14	建設廃棄物処理 As	＜夜＞	30191	30192	30193								33.150
		m3	24.900	6.450	1.800								
15	建設汚泥処分費	＜夜＞	30191	30192	30193								2.033
		m3	1.527	0.396	0.110								