

数量総括表

工 事 名		(路4-10)路面復旧工事(余フ)			事業区分		摘 要	
工事区分(1)	工種 (2)	種別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実施数量		計上数量
道路土工								
	掘削工							
		掘削		土砂・小規模	m3	3.66	4	36.58*0.1
	残土処理工							
		土砂等運搬		仮置き後昼間処分	m3	3.66	4	
		土砂等積込		仮置き場での積込	m3	3.66	4	
		土砂等運搬		仮置き場～処分場	m3	3.66	4	
舗装								
	舗装工							
	舗装準備工							
		不陸整正		補足材M-30 t=3cm 平均幅員W>3.0m	m2	1785.31	1790	1600.47+95.87+88.97
		アスファルト舗装工						
		表層(車道・路肩部)		再生密粒度As(13) t=5cm 平均幅員W>3.0m プライムコート	m2	1600.47	1600	
		表層(車道・路肩部)		再生密粒度As(13) t=5cm 平均幅員W>3.0m タックコート	m2	95.87	96	交差点部
		上層(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理路盤t=10cm 平均幅員W>3.0m	m2	95.87	96	交差点部
	排水性舗装工							
	排水性アスファルト舗装工							
		表層(車道・路肩部)		ポーラスAsc(13) t=5cm	m2	88.97	89	一方通行部
		上層(車道・路肩部)		再生瀝青安定処理路盤t=10cm 平均幅員W>3.0m	m2	88.97	89	一方通行部
	区画線工							
	区画線工							
		熔融式区画線		実線 白 W=15cm	m	432.70	430	
		熔融式区画線		実線 白 W=15cm(排水性舗装用)	m	29.05	29	
		熔融式区画線		実線 黄 W=15cm	m	8.40	8	
		熔融式区画線		破線 白 W=15cm	m	37.45	37	
		熔融式区画線		ゼブラ 白 W=45cm	m	180.15	180	
		熔融式区画線		ゼブラ 白 W=45cm(排水性舗装用)	m	18.85	19	
		熔融式区画線		矢印・記号・文字 W=15cm換算 白	m	17.82	18	
		熔融式区画線		矢印・記号・文字 W=15cm換算 黄	m	59.40	59	
	構造物撤去工							
	構造物取壊し工							
		舗装版切断		As舗装版 t≦15cm	m	257.85	260	222.15+35.70
		舗装版破砕		As舗装版 t≦15cm 平均幅員W>3.0m	m2	1785.31	1790	1600.47+95.87+88.97
	運搬処理工							
		殻運搬		As舗装版殻 仮置き後昼間処分	m3	104.09	104	(1600.47+36.58)*0.05+(95.87-36.58+88.97)*0.15
		積込		As舗装版殻 仮置き場での積込	m3	104.09	104	
		殻運搬		As舗装版殻 仮置き場～処分場	m3	104.09	104	
		殻処分		As舗装版殻	m3	104.09	104	
		濁水運搬		As舗装版濁水	式	1.00	1	
		濁水処分		As舗装版濁水	m3	0.38	0.38	
	付帯工							
	付帯工							
		付帯工			式	1.0	1	
		基準点設置工		金属鋲	点	5.0	5	
		グリーンベルト		20m2以下、2回塗り	式	1.00	1	
		エスコートゾーン		5.4m以下 排水性舗装用	式	1.00	1	
	仮設工							
	交通管理工							
		交通誘導警備員			式	1.0	1	

舗装工計算書(夜間)

[illegible]

舗装工計算書(夜間)

測 点	単距離	表層工		不陸整正工		控除面積			
		再生密粒度ASC (t=5cm) PK3		補足材M30 t =3 c m		マンホール等			
	(m)	巾(m)	面積(m2)			名称	(1箇所) 面積(m2)		
+11.95	1.10	3.80	4.18						
+11.95	0.00	3.20	0.00						
EP (+12.55)	0.60	3.20	1.92						
①三斜求積			91.99						
②三斜求積			16.38						
③三斜求積			73.79						
合計	m 192.55		m2 1617.53			控除	m2 17.06	舗装合計 (控除済)	1600.47

舗装工計算書（夜間）

測 点	単距離	表層工		上層路盤工		不陸整正工		控除面積	
		再生密粒度ASC (t=5cm) PK4		再生瀝青安定処理 路盤(t=10cm)PK3		補足材M30 t =3 c m		マンホール等	
交差点部	(m)	巾(m)	面積(m2)					名称	(1箇所) 面積(m2)
④三斜求積			97.78		97.78		97.78	仕切弁 φ 370*2	(0.11) 0.22
								下水MH φ 700*1	0.38
								電気MH φ 820*2	(0.53) 1.06
								信号機土台 500*500	0.25
合計	m 0.00		m2 97.78			控除	m2 1.91	舗装合計（控除済）	95.87

舗装工計算書（夜間）

測 点	単距離	表層工		上層路盤工		不陸整正工		控除面積	
		ポーラスASC (t=5cm) PK4		再生瀝青安定処理路盤(t=10cm)PK3		補足材M30 t=3cm		マンホール等	
一方通行道路	(m)	巾(m)	面積(m2)		面積(m2)		面積(m2)	名称	(1箇所)面積(m2)
⑤三斜求積			89.72		89.72		89.72	仕切弁 φ370*1	0.11
								NTMH φ820*1	0.53
								GASMH φ380*1	0.11
合計	m 0.00		m2 89.72			控除	m2 0.75	舗装合計(控除済)	88.97

舗装版切断工数量計算書

工 種	規 格	数 量	摘 要
	アスファルト版 (t =5cm)		
①		48.55	(センター)
②		4.05	
③		3.90	
④		7.85	
⑥		132.55	(センター)
⑦		6.10	
⑧		3.90	
⑨		3.20	
⑩		3.90	
⑪		4.35	(センター)
⑫		3.80	
	合計	222.15 m	
濁水運搬処理工	濁水運搬処理工 (アスファルト版)		
	$(222.15 \times 0.05) \times 0.023$	0.26 m ³	
	アスファルト版 (t =15cm)		
⑤		4.55	
⑬		8.20	
⑭		7.85	
⑮		7.60	
⑯		7.50	
	合計	35.70 m	
濁水運搬処理工	濁水運搬処理工 (アスファルト版)		
	$(35.7 \times 0.15) \times 0.023$	0.12 m ³	
濁水運搬処理工	合計	0.38 m ³	

区画線工数量計算書

工 種	規 格	数 量	摘 要
	実線 15cm幅 白		
外側線①		5.55	
外側線②		37.35	
外側線③		44.35	
外側線④		9.35	
外側線⑤		9.50	
外側線⑧		38.00	
外側線⑨		53.80	
外側線⑩		58.10	
外側線⑪		74.00	
外側線⑫		1.30	
外側線⑬		4.30	
外側線⑭		2.55	
③センターライン		27.40	
④センターライン		9.40	
⑤センターライン		28.00	
⑫センターライン		19.70	
⑬センターライン		7.55	
⑭センターライン		2.50	
	合計	432.70 m	
	実線 15cm幅 白（排水性舗装用）		
外側線⑥		14.55	
外側線⑦		14.50	
	合計	29.05 m	
	破線 15cm幅 白		
①センターライン		2.45	
②センターライン		5.00	
⑥センターライン		5.00	
⑦センターライン		5.00	
⑧センターライン		5.00	
⑨センターライン		5.00	
⑩センターライン		5.00	
⑪センターライン		5.00	
	合計	37.45 m	

区画線工数量計算書

工 種	規 格	数 量	摘 要
	実線 15cm幅 黄		
①消火栓	(0.90*2+0.50*2)	2.80	
②消火栓	(0.90*2+0.50*2)	2.80	
③消火栓	(0.90*2+0.50*2)	2.80	
	合計	8.40 m	
	ゼブラ 45cm幅 白		
①横断歩道	(3.60*7)	25.20	
②横断歩道	(3.60*6+1.15+1.70+2.20+0.50)	27.15	
③横断歩道	(3.00*7)	21.00	
⑤横断歩道	(3.60*7+0.20+2.40)	27.80	
⑥横断歩道	(3.60*4+0.50*3)	15.90	
⑦横断歩道	(3.60*7+2.00+0.70)	27.90	
⑧横断歩道	(3.60*6)	21.60	
①停止線		2.75	
②停止線		3.00	
③停止線		2.75	
⑤停止線		2.75	
⑥停止線		2.35	
	合計	180.15 m	
	ゼブラ 45cm幅 白 (排水性舗装用)		
④横断歩道	(1.6*4+0.60+1.55*5)	14.75	
④停止線		4.10	
	合計	18.85 m	
	矢印・記号・文字 15cm換算 白		
①矢印		8.91	
②矢印		8.91	
	合計	17.82 m	
	矢印・記号・文字 15cm換算 黄		
①最高速度	(4 0)	19.80	
②最高速度	(4 0)	19.80	
③最高速度	(4 0)	19.80	
	合計	59.40 m	

付帯工数量計算書

[illegible]