

委託設計書

委託件名

特定空家等解体業務委託

施工場所

甲府市山宮町726番地

本数量は参考とする

設計書作成年月	設計者	係長	課長	
令和5年9月				
まちづくり部 まちづくり総室 空き家対策課				

業務価格	
消費税等相当額	
設計総額	

.....

設 計 概 要

.....

.....

特定空家等解体業務委託

.....

.....

母屋:CB造+RC造 2階建て 134.1m²

.....

.....

小屋:W造 平屋建て 24.0m²

.....

.....

倉庫:CB造 平屋建て 9.4m²

.....

.....

.....

.....

.....

.....

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
特定空家等解体業務委託内訳							
A	直接工事費						
I	解体工事		1.0	式			
II	産業廃棄物運搬処分費		1.0	式			
	合計						
B	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
C	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
D	一般管理費等		1.0	式			
	工事価格						
	消費税等相当額	10%	1.0	式			
	設計総額						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
I	解体工事						
	養生シート張	北、東面 単管・防災シート	220.0	m ²			
	母屋解体						
	建物解体撤去	CB造+RC造	134.1	m ²			
	屋上梁・鉄筋撤去		29.3	m ²			
	内装材撤去		134.1	m ²			
	倒壊屋根材撤去	木造 トタン仕上	63.0	m ²			
	基礎土間撤去		138.0	m ²			
	小屋解体						
	建物解体撤去	W造、外壁モルタル	24.0	m ²			
	内装材撤去		24.0	m ²			
	石綿含有建材撤去	煙突、庭スレート	1.0	式			
	屋根材撤去	瓦葺	24.0	m ²			
	基礎撤去	布基礎程度	24.0	m ²			
	倉庫解体						
	建物解体撤去	CB造	9.4	m ²			
	屋根材撤去	木造 トタン仕上	9.4	m ²			
	基礎土間撤去		9.4	m ²			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
II	産業廃棄物運搬処分費						
	産業廃棄物運搬費	2t車程度	150.0	台			
	産業廃棄物処分費	木くず	4.1	t			
	産業廃棄物処分費	コンクリートガラ	246.0	t			
	産業廃棄物処分費	ガラス・陶磁器	0.4	t			
	産業廃棄物処分費	廃プラスチック	1.2	t			
	産業廃棄物処分費	石膏ボード	1.0	m ³			
	産業廃棄物処分費	混合廃棄物	24.0	m ³			
	産業廃棄物処分費	がれき類	2.7	t			
	産業廃棄物処分費	生木	1.2	t			
	産業廃棄物処分費	鉄くず	0.2	t			
	産業廃棄物処分費	石綿含有建材	0.1	t			
	計						

