

特定工程・特定工程後の工程の指定一覧表

主要な構造・用途・規模		特定工程		特定工程後の工程	備考			
①	木造で階数2以下かつ延べ床面積500㎡以下	軸組工法	土台、柱、梁、筋かい等の軸組の緊結が完了した工程		床、壁、天井を設置して軸組の接合部を覆う工程	中間検査と併せて機構の検査を実施したい場合は、建築指導課と協議してください。		
		2×4	小屋組を完了した工程				屋内側の壁や天井を設置して枠組を覆う工程	
③	木造で階数3以上又は延べ床面積500㎡を超えるもの	軸組工法	基礎時	基礎の配筋が完了した工程	基礎の配筋を覆うコンクリート打設の工程	建築物の規模、形状または敷地の状況により工事を区分に分けて行う場合は、最初に特定工程に達するときに、建築指導課と協議してください。		
			建方時	土台、柱、梁、筋かい等の軸組の緊結が完了した工程			床、壁、天井を設置して軸組の接合部を覆う工程	
④	2×4	基礎時	基礎の配筋が完了した工程		基礎の配筋を覆うコンクリート打設の工程			
		建方時	小屋組を完了した工程		屋内側の壁や天井を設置して枠組を覆う工程			
⑤	非木造	ア 鉄筋コンクリート造 イ 壁式鉄筋コンクリート造 ウ 組積造等 エ フレキャスト鉄筋コンクリート造	基礎時	基礎の配筋が完了した工程		基礎の配筋を覆うコンクリート打設の工程		
			建方時	階数1	屋根の配筋	アイウ	エ	
				階数2以上	最下階から2つ目の床版の配筋又は取付		特定工程で指定された屋根、又は床版の配筋を覆うコンクリート打設の工程	特定工程で指定された床版、屋根、壁など相互の接合部を覆う工程
				階数1	建方完了時			
⑥	鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造	基礎時	基礎の配筋が完了した工程		基礎の配筋を覆うコンクリート打設の工程			
		建方時	階数1	建方完了時		柱、梁、斜材などの接合部を覆う工程		
			階数2以上	最下階から2つ目の柱、梁、斜材を溶接又はボルトにより接合した工程				
<p>1 混構造の取扱 原則として延べ面積の大きい構造を主要な構造として表の「構造・用途・規模」欄を適用します。 また、2種以上の構造部分の延べ面積が同じである場合は、最初に特定工程に達する構造の部分の部分を主要な構造とします。</p>								