

# 公表用設計書（当初）

課長          係長          審査          設計			
工 事 名	市道舗装工事（R7 - 4）（余フ）		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市 飯田二丁目 地内 外		
河川名、路線名等	市道 富士見通り線		
事 業 名	市道側溝整備事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	43,813,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	39,830,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	自由勾配側溝工(300*300)	L=97m		
	アスファルト舗装工	A=1300m2		
	区画線工	1式		
	付帯工	1式		
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施工地域区分		Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手		完 成		
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正				
事 務 所 名	(01) 甲府市			
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装		1 式		19,702,998	
構造物撤去工		1 式		1,942,957	
構造物取壊し工		1 式		1,453,773	
舗装版切断 Co+As(カバー)舗装版	180	m			
舗装版切断 Co+As(カバー)舗装版	97	m			
舗装版破碎 Co+As(カバー)舗装版	21	m <sup>2</sup>			
無筋コンクリート構造物取壊し 既設側溝	9	m <sup>3</sup>			
鉄筋コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート路盤(安定処理層)	23	m <sup>3</sup>			
縞鋼板撤去	98	枚			
運搬処理工		1 式		489,184	
殻運搬 As殻	1	m <sup>3</sup>			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 Co殻(無筋)	14	m <sup>3</sup>			
殻運搬 Co殻(鉄筋) 現場から仮置き場まで	23	m <sup>3</sup>			
殻運搬 Co殻(鉄筋) 仮置き場から処分場まで	23	m <sup>3</sup>			
殻処分 As殻	66	m <sup>3</sup>			
殻処分 Co殻(無筋)	79	m <sup>3</sup>			
殻処分 Co殻(鉄筋)	23	m <sup>3</sup>			
濁水運搬 舗装版濁水	1	台			
濁水処分 舗装版濁水	1	m <sup>3</sup>			
縞鋼板運搬	1	台			
縞鋼板処分	3	t			
排水構造物工		1式		2,985,462	
作業土工		1式		148,952	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 上層路盤、仮復旧 (M-40)	9	m <sup>3</sup>			
埋戻し 下層路盤 (RC-40)	4	m <sup>3</sup>			
側溝工		1式		2,836,510	
自由勾配側溝	97	m			
プレキャスト基礎版設置	49	枚			
側溝蓋 コンクリート蓋	88	枚			
側溝蓋 グレーチング蓋 普通目 T-25	10	枚			
舗装工		1式		12,614,163	
路面切削工		1式		5,663,320	
路面切削 As舗装版	1,300	m <sup>2</sup>			
路面切削 Co舗装版	1,300	m <sup>2</sup>			
殻運搬 (路面切削) As舗装版殻	65	m <sup>3</sup>			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻連搬（路面切削） Co舗装版殻	65	m <sup>3</sup>			
アスファルト舗装工		1式		6,459,700	
基層（車道・路肩部）	1,300	m <sup>2</sup>			
表層（車道・路肩部）	1,300	m <sup>2</sup>			
区画線工		1式		491,143	
熔融式区画線 実線、白、W=15cm	330	m			
熔融式区画線 実線、黄、W=15cm	330	m			
熔融式区画線 文字等、白、W=15cm換算	77	m			
熔融式区画線 文字等、黄、W=15cm換算	40	m			
付帯工		1式		484,896	
付帯工		1式		484,896	
間詰工 Co	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間詰工 砂	1	式			
水替工	1	式			
付帯工	1	式			
仮設工		1 式		1,675,520	
交通誘導管理工		1 式		1,675,520	
交通誘導警備員		人			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				19,702,998	
運搬費		1 式		284,000	
運搬費					
建設機械運搬費					
共通仮設費（率分）		1 式		3,721,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				4,005,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				23,707,998	
現場管理費		1 式		9,625,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				33,332,998	
一般管理費等		1 式		6,483,669	
契約保証費		1 式		13,333	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				6,497,002	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				39,830,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊				39,830,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				1,541,421	