

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	側溝改良工事（ R 7 - 3 ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 丸の内二丁目 地内								
河川名、路線名等	市道 横沢出口（ 1 ）線 外								
事 業 名	市道側溝整備事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	15,180,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	13,800,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	自由勾配側溝工（縦断）		L=167m		
	表層工（再生密粒度ASC t=50mm）		A=235m2		
	付帯工		1式		
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ (1号箇所)					
道路改良		1 式		6,329,435	
排水構造物工		1 式		3,759,215	
側溝工		1 式		3,759,215	
自由勾配側溝 300*300 縦断用	14	m			
自由勾配側溝 300*400 縦断用	135	m			
側溝蓋	133	枚			
側溝蓋 グレーチング 蓋 T-25 細目	16	枚			
構造物撤去工		1 式		1,024,204	
作業土工		1 式		393,108	
床掘り	24	m 3			
埋戻し	3	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					
	15	m 3			
埋戻し					
	3	m 3			
土砂等運搬					
	24	m 3			
構造物取壊し工					
		1 式		631,096	
コンクリート構造物取壊し					
	1	式			
殻運搬処分					
	1	式			
舗装版切断					
	170	m			
舗装版破砕					
	34	m 2			
舗装版破砕					
	190	m 2			
殻運搬処分					
	1	式			
濁水運搬処分					
	1	式			
舗装工					
		1 式		530,648	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工					
		1 式		530,648	
表層					
	226	m 2			
不陸整正					
	226	m 2			
付帯工					
		1 式		161,008	
付帯工					
		1 式		161,008	
間詰コンクリート					
	1	式			
舗装仮復旧					
	1	式			
すり合わせ工					
	1	式			
区画線工					
	1	式			
仮設工					
		1 式		854,360	
交通管理工					
		1 式		854,360	
交通誘導警備員					
	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
					6,329,435	
共通仮設費（率分）						
			1 式		963,122	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
					963,122	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					7,292,557	
現場管理費						
			1 式		2,765,980	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					10,058,537	
一般管理費等						
			1 式		2,187,440	
契約保証費						
			1 式		4,023	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					2,191,463	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					12,250,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ (2号箇所)					
道路改良		1 式		800,963	
排水構造物工		1 式		427,865	
側溝工		1 式		427,865	
自由勾配側溝 300*300 縦断用	18	m			
側溝蓋	15	枚			
側溝蓋 グレーチング 蓋 T-25 細目	2	枚			
構造物撤去工		1 式		140,606	
作業土工		1 式		57,943	
床掘り	3	m 3			
埋戻し	0.7	m 3			
埋戻し	3	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬					
	3	m 3			
構造物取壊し工					
		1 式		82,663	
コンクリート構造物取壊し					
	1	式			
殻運搬処分					
	1	式			
舗装版切断					
	24	m			
舗装版破砕					
	6	m 2			
殻運搬処分					
	1	式			
濁水運搬処分					
	1	式			
舗装工					
		1 式		27,351	
舗装工					
		1 式		27,351	
表層					
	9	m 2			
付帯工					
		1 式		73,701	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工					
		1 式		73,701	
舗装仮復旧					
	1	式			
カラー塗装					
	1	式			
仮設工					
		1 式		131,440	
交通管理工					
		1 式		131,440	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				800,963	
共通仮設費（率分）					
		1 式		121,878	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				121,878	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				922,841	
現場管理費					
		1 式		350,020	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				1,272,861	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等						
			1 式		276,630	
契約保証費						
			1 式		509	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					277,139	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					1,550,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
					13,800,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					500,940	