

令和 7 年度

当初

工事名 (更新-9)配水管布設替工事

工事場所 甲府市平瀬町地内（平瀬浄水場の南）

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 250411001

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	009 更新							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 20,999,000円

工事価格 19,090,000円

消費税相当額 1,909,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市平瀬町地内（平瀬浄水場の南）において、更新事業（老朽管対策）に伴い配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要
HPPE φ 75 L=172.0m
HPPE φ 50 L=103.0m
仕切弁．PE φ 50 2基
消火栓 φ 75 1基
空気弁 φ 20 1基

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 4月 （第062世代）
	R7.4単価（通期の週休2日）
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%
現場の閉所状況	通期

【令和7年度】 工事名：(更新-9)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線 1 配水管布設工			式	1		(2,462,690) 8,597,082	
		資材費		式	1		(2,462,690) 2,526,412	第 1号明細書
		労務費		式	1		1,953,523	第 2号明細書
		土工費		式	1		4,117,147	第 3号明細書
	路線 1 給水管布設工			式	1		(1,006,537) 1,495,448	
		資材費		式	1		(1,006,537) 1,007,342	第 4号明細書
		労務費		式	1		178,226	第 5号明細書
		土工費		式	1		309,880	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：(更新-9)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費 計							(3,469,227)	
							10,092,530	
共通仮設費								
	共通仮設費 (率)		8,357,916×16.30%	式	1		1,362,000	
	技術管理費 (積上)			式	1		73,000	第 7号明細書
共通仮設費 計							1,435,000	
純工事費							11,527,530	
	現場管理費		9,792,916×43.29%	式	1		4,239,000	
工事原価							15,766,530	
	一般管理費		15,766,530×21.09%－1,691	式	1		3,323,470	

【令和7年度】 工事名：(更新-9)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格							19,090,000	
	消費税相当額			式	1		1,909,000	
工事費計							20,999,000	