

令和 7 年度

当初

工事名 (広中-1)配水管布設替工事

工事場所 昭和町上河東地内(県営常永団地の北)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 230411005

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	050 広域連携中央							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 123, 134, 000円

工事価格 111, 940, 000円

消費税相当額 11, 194, 000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、中央市との災害時等非常用連絡管設置のため、昭和町上河東地内において配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要	DIP. GX φ 300 L=441. 5m	DIP. GX φ 200 L= 5. 5m
	DIP. GX φ 150 L= 5. 5m	
	HPPE φ 100 L= 95. 5m	HPPE φ 75 L= 6. 5m
	HPPE φ 50 L= 7. 0m	
	仕切弁. GX φ 300 6基	仕切弁. PE φ 100 4基
	仕切弁. PE φ 75 1基	仕切弁. PE φ 50 1基
	消火栓 φ 75 3基	不断水簡易仕切弁 φ 150 2基

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 4月 （第065世代）
	R7. 4B単価（通期の週休2日）
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%
現場の閉所状況	通期

【令和7年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	配水管布設工			式	1		(39,898,640) 66,013,454	
		資材費		式	1		(39,898,640) 40,176,604	第 1号明細書
		労務費		式	1		9,534,753	第 2号明細書
		土工費		式	1		16,302,097	第 3号明細書
	給水管布設工			式	1		(2,931,459) 4,249,517	
		資材費		式	1		(2,931,459) 2,927,153	第 4号明細書
		労務費		式	1		461,008	第 5号明細書
		土工費		式	1		861,356	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費 計							(42,830,099)	
							70,262,971	
共通仮設費								
	共通仮設費 (率)		48,430,982×11.47%	式	1		5,555,000	
	技術管理費 (積上)			式	1		73,000	第 7号明細書
共通仮設費 計							5,628,000	
純工事費							75,890,971	
	現場管理費		54,058,982×36.36%	式	1		19,655,000	
工事原価							95,545,971	
	一般管理費		95,129,032×17.20%+31,836	式	1		16,394,029	

【令和7年度】 工事名：(広中-1)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格							111,940,000	
	消費税相当額			式	1		11,194,000	
工事費計							123,134,000	