

令和 7 年度

当初

工事名 (ブ-1)配水管布設替工事

工事場所 昭和町築地新居地内(釜無工業団地内)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 250611001

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	012 ブロック化事業							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 72,655,000円

工事価格 66,050,000円

消費税相当額 6,605,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、昭和町築地新居地内(釜無工業団地内)において、ブロック化事業に伴う配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要
 DIP. GX φ 200 L=292.0m
 DIP. GX φ 150 L=394.5m
 仕切弁. GX φ 200 2基
 仕切弁. GX φ 150 3基
 消火栓 2基
 空気弁 φ 20 1基

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 6月 （第074世代）
	R7.6（月単位の週休2日）
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%
現場の閉所状況	月単位

【令和7年度】 工事名：(ブ-1)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								
	配水管布設工			式	1		(17,827,274) 38,469,379	
		資材費		式	1		(17,827,274) 17,827,274	第 1号明細書
		労務費		式	1		6,006,694	第 2号明細書
		土工費		式	1		14,635,411	第 3号明細書
	給水管布設工			式	1		(428,358) 1,008,531	
		資材費		式	1		(428,358) 428,358	第 4号明細書
		労務費		式	1		85,840	第 5号明細書
		土工費		式	1		494,333	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：(ブ-1)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	計						(18,255,632) 39,477,910	
共通仮設費								
	共通仮設費 (率)		29,510,954×12.68%	式	1		3,741,000	
	技術管理費 (積上)			式	1		73,000	第 7号明細書
共通仮設費	計						3,814,000	
純工事費							43,291,910	
	現場管理費		33,324,954×37.86%	式	1		12,616,000	
工事原価							55,907,910	
	一般管理費		55,068,770×18.39%+14,944	式	1		10,142,090	

【令和7年度】 工事名：(ブ-1)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格							66,050,000	
	消費税相当額			式	1		6,605,000	
工事費計							72,655,000	