

令和 7 年度

当初

工事名 (更新-8) 配水管布設替工事

工事場所 甲府市武田三丁目地内 (市立新紺屋小学校の北東) 外2箇所

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 250711003

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	009 更新							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 70,158,000円

工事価格 63,780,000円

消費税相当額 6,378,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市武田三丁目地内（市立新紺屋小学校の北東）外2箇所において、更新事業(老朽管対策)に伴い配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要	DIP. GX	φ 150	L= 14.5m	仕切弁. GX	φ 150	2基
	DIP. K	φ 150	L= 3.5m	仕切弁. PE	φ 100	3基
	HPPE	φ 100	L=297.5m	仕切弁. PE	φ 75	5基
	HPPE	φ 75	L=214.5m	不断水簡易仕切弁	φ 250	1基
				空気弁	φ 20	1基

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 7月 （第077世代）
	R7.7（月単位・完全週休2日）
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	
現場の閉所状況	月単位

【令和7年度】 工事名：（更新-8）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	配水管布設工			式	1		(11, 170, 419) 29, 616, 038	
		資材費		式	1		(11, 170, 419) 11, 170, 419	第 1号明細書
		労務費		式	1		7, 520, 115	第 2号明細書
		土工費		式	1		10, 925, 504	第 3号明細書
	給水管布設工			式	1		(5, 535, 604) 7, 934, 789	
		資材費		式	1		(5, 535, 604) 5, 535, 604	第 4号明細書
		労務費		式	1		878, 439	第 5号明細書
		土工費		式	1		1, 520, 746	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：（更新-8）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費 計							(16,706,023)	
							37,550,827	
共通仮設費								
	共通仮設費（率）		29,197,815×12.71%	式	1		3,711,000	
	技術管理費（積上）			式	1		73,000	第 7号明細書
共通仮設費 計							3,784,000	
純工事費							41,334,827	
	現場管理費		32,981,815×37.90%	式	1		12,500,000	
工事原価							53,834,827	
	一般管理費		53,834,827×18.44%+18,031	式	1		9,945,173	

【令和7年度】 工事名：（更新-8）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格							63,780,000	
	消費税相当額			式	1		6,378,000	
工事費計							70,158,000	