

令和 7 年度

当初

工事名 (災対-6)配水管布設替工事

工事場所 甲府市大里町地内ほか(市立大里小学校の西)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 250711001

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	027 災害対策							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 57,574,000円

工事価格 52,340,000円

消費税相当額 5,234,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市大里町地内ほか(市立大里小学校の西)において、災害対策事業に伴い配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要  
DIP.GX φ250 196.5m DIP.GX φ200 6.5m DIP.GX φ150 8.0m  
HPPE φ100 26.5m HPPE φ75 15.5m HPPE φ50 6.0m  
仕切弁.GX φ250 4基 仕切弁.GX φ200 1基  
仕切弁.GX φ150 1基 仕切弁.PE φ100 3基  
仕切弁.PE φ75 1基 仕切弁.PE φ50 1基 空気弁 φ20 1基  
不断水簡易仕切弁 φ150 1基 不断水簡易仕切弁 φ100 1基

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 7月 （第077世代）
	R7.7（月単位・完全週休2日）
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%
現場の閉所状況	月単位

【令和7年度】 工事名：(災対-6)配水管布設替工事

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	配水管布設工			式	1		( 17, 220, 597) 30, 281, 307	
		資材費		式	1		( 17, 220, 597) 17, 220, 597	第 1号明細書
		労務費		式	1		6, 282, 922	第 2号明細書
		土工費		式	1		6, 777, 788	第 3号明細書
	給水管布設工			式	1		( 671, 953) 919, 795	
		資材費		式	1		( 671, 953) 671, 953	第 4号明細書
		労務費		式	1		80, 887	第 5号明細書
		土工費		式	1		166, 955	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：(災対-6)配水管布設替工事

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費 計							( 17,892,550)	
							31,201,102	
共通仮設費								
	共通仮設費 (率)		22,061,541×13.53%	式	1		2,984,000	
	技術管理費 (積上)			式	1		73,000	第 7号明細書
共通仮設費 計							3,057,000	
純工事費							34,258,102	
	現場管理費		25,118,541×38.98%	式	1		9,791,000	
工事原価							44,049,102	
	一般管理費		43,855,816×18.88%+10,920	式	1		8,290,898	

【令和7年度】 工事名：(災対-6)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格							52,340,000	
	消費税相当額			式	1		5,234,000	
工事費計							57,574,000	