

令和 7 年度

当初

工事名 (災対-101)送水管布設替工事

工事場所 甲府市下曾根町・下向山町地内 (市立笛南中学校の南)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 250711004

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	027 災害対策							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 54,153,000円

工事価格 49,230,000円

消費税相当額 4,923,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市下曾根町・下向山町地内（市立笛南中学校の南）において、災害対策事業に伴い、送水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要
 DIP. GX φ 200 L=499.0m
 仕切弁. GX φ 200 2基
 泥吐弁. GX φ 100 2基
 空気弁 φ 20 1基

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 7月 （第077世代）
	R7.7（月単位・完全週休2日）
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	
現場の閉所状況	月単位

【令和7年度】 工事名：(災対-101)送水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線1	配水管布設工	DIP.GX φ200	式	1		(13,385,477) 27,769,840	
		資材費		式	1		(13,385,477) 13,385,477	第 1号明細書
		労務費		式	1		5,571,705	第 2号明細書
		土工費		式	1		8,812,658	第 3号明細書
	路線1	配水管布設工	泥吐管 φ100	式	1		(637,472) 920,951	
		資材費		式	1		(637,472) 637,472	第 4号明細書
		労務費		式	1		84,955	第 5号明細書
		土工費		式	1		198,524	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：(災対-101)送水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	計						(14,022,949) 28,690,791	
共通仮設費								
	共通仮設費 (率)		21,679,316×13.59%	式	1		2,946,000	
	技術管理費 (積上)			式	1		73,000	第 7号明細書
共通仮設費	計						3,019,000	
純工事費							31,709,791	
	現場管理費		24,698,316×39.05%	式	1		9,644,000	
工事原価							41,353,791	
	一般管理費		41,353,791×19.01%+14,854	式	1		7,876,209	

【令和7年度】 工事名：(災対-101)送水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格							49,230,000	
	消費税相当額			式	1		4,923,000	
工事費計							54,153,000	