

令和 7 年度

当初

工事名 (災対-102) 導水管布設替工事 (余フ)

工事場所 甲府市白井町・上曽根町地内 (白井河原橋の南)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 250711006

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	027 災害対策							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 56,507,000円

工事価格 51,370,000円

消費税相当額 5,137,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市白井町・上曾根町地内（白井河原橋の南）において、災害対策に伴う導水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要

【導水管】

HPPE φ 150 L=701.5m
仕切弁. PE φ 150 2基
空気弁 φ 20 8基

【灌漑用管】

HPPE φ 75 L= 0.5m
HPPE φ 50 L= 1.5m
SSP φ 50 L= 1.0m
仕切弁. PE φ 50 1基

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 7月 （第077世代）
	R7.7（月単位・完全週休2日）
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	
現場の閉所状況	月単位

【令和7年度】 工事名：（災対-102）導水管布設替工事（余フ）

本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費					1			
	試掘工			式	1		124,313	
		土工費		式	1		124,313	第 1号明細書
	路線1 導水管布設工			式	1		(12,384,991) 29,453,618	
		資材費		式	1		(12,384,991) 12,384,991	第 2号明細書
		労務費		式	1		5,282,022	第 3号明細書
		土工費		式	1		11,786,605	第 4号明細書
	路線2 灌漑用配水管布設工			式	1		(368,858) 457,203	
		資材費		式	1		(368,858) 368,858	第 5号明細書

【令和7年度】 工事名：（災対-102）導水管布設替工事（余フ）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		労務費		式	1		34,397	第 6号明細書
		土工費		式	1		53,948	第 7号明細書
直接工事費	計						(12,753,849) 30,035,134	
共通仮設費								
	共通仮設費（率）		22,913,091×13.42%	式	1		3,074,000	
	技術管理費（積上）			式	1		73,000	第 8号明細書
共通仮設費	計						3,147,000	
純工事費							33,182,134	
	現場管理費		26,060,091×38.83%	式	1		10,119,000	

【令和7年度】 工事名：（災対-102）導水管布設替工事（余フ）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価							43,301,134	
	一般管理費		42,556,016×18.94%+8,757	式	1		8,068,866	
工事価格							51,370,000	
	消費税相当額			式	1		5,137,000	
工事費計							56,507,000	