

令和 7 年度

当初

工事名 (災対-7) 配水管布設替工事

工事場所 甲府市羽黒町地内 (市立羽黒小学校の北)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 251108001

款	01	41 資本的支出	節	01	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01	01 建設改良費	細	32	027 災害対策							
目	01	01 施設費										

当 初

設計金額 58,322,000円

工事価格 53,020,000円

消費税相当額 5,302,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市羽黒町地内（市立羽黒小学校の北）において、災害対策事業に伴い、配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要	DIP. GX	φ 200	L=210.0m	仕切弁. PE φ 100	2基	
	DIP. GX	φ 150	L= 3.0m	仕切弁. PE φ 75	1基	
	DIP. GX	φ 75	L= 2.0m	消火栓 φ 75	1基	
	HPPE	φ 100	L= 18.0m	空気弁 φ 20	3基	
	HPPE	φ 75	L= 8.0m	不断水簡易仕切弁 φ 200	1基	
	仕切弁. GX φ 200		5基			

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 8月 （第079世代） R7.8単価(月単位・完全週休2日)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	

【令和7年度】 工事名：（災対-7）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	配水管布設工			式	1		(15,478,079) 28,844,980	
		資材費		式	1		(15,478,079) 15,478,079	第 1号明細書
		労務費		式	1		5,990,197	第 2号明細書
		土工費		式	1		7,376,704	第 3号明細書
	試掘工(A, B, C)			式	1		(2,232) 1,204,099	
		資材費		式	1		(2,232) 2,232	第 4号明細書
		労務費		式	1		197,545	第 5号明細書
		土工費		式	1		1,004,322	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：（災対-7）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	給水管布設工			式	1		(815,686) 1,273,991	
		資材費		式	1		(815,686) 815,686	第 7号明細書
		労務費		式	1		203,528	第 8号明細書
		土工費		式	1		254,777	第 9号明細書
直接工事費 計							(16,295,997) 31,323,070	
共通仮設費								
	共通仮設費（率）		23,005,748×13.40%	式	1		3,082,000	
	技術管理費（積上）			式	1		73,000	第 10号明細書
共通仮設費 計							3,155,000	

【令和7年度】 工事名：（災対-7）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費							34,478,070	
	現場管理費		26,160,748×38.81%	式	1		10,152,000	
工事原価							44,630,070	
	一般管理費		44,460,747×18.85%+9,080	式	1		8,389,930	
工事価格							53,020,000	
	消費税相当額			式	1		5,302,000	
工事費計							58,322,000	