

令和 7 年度

当初

工事名 (災対-1) 送水管布設替工事

工事場所 甲斐市牛匂・大久保地内(高区西配水池の北東)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 250811003

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	027 災害対策							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 42,152,000円

工事価格 38,320,000円

消費税相当額 3,832,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲斐市牛句・大久保地内(高区西配水池の北東)において、災害対策事業に伴い、送水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要
DIP. GX φ 350 L= 15.0M
DIP. GX φ 300 L=159.0M
仕切弁. GX φ 300 1基
消火栓(私設) φ 75 1基
空気弁 φ 20 2基

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 8月 （第079世代） R7.8単価(月単位・完全週休2日)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%
現場の閉所状況	月単位

【令和7年度】 工事名：(災対-1)送水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線1-1	送水管布設工		式	1		(10,388,728) 16,584,734	
		資材費		式	1		(10,388,728) 10,388,728	第 1号明細書
		労務費		式	1		2,611,446	第 2号明細書
		土工費		式	1		3,584,560	第 3号明細書
	路線2-1	送水管布設工		式	1		(3,618,689) 5,195,729	
		資材費		式	1		(3,618,689) 3,618,689	第 4号明細書
		労務費		式	1		591,716	第 5号明細書
		土工費		式	1		985,324	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：(災対-1)送水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	試掘工			式	1		(22,633) 831,520	
		資材費		式	1		(22,633) 22,633	第 7号明細書
		労務費		式	1		4,102	第 8号明細書
		土工費		式	1		804,785	第 9号明細書
直接工事費	計						(14,030,050) 22,611,983	
共通仮設費								
	共通仮設費 (率)		15,346,217×14.67%	式	1		2,251,000	
	技術管理費 (積上)			式	1		73,000	第 10号明細書
共通仮設費	計						2,324,000	

【令和7年度】 工事名：(災対-1)送水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費							24,935,983	
	現場管理費		17,670,217×40.43%	式	1		7,144,000	
工事原価							32,079,983	
	一般管理費		31,829,242×19.57%+11,035	式	1		6,240,017	
工事価格							38,320,000	
	消費税相当額			式	1		3,832,000	
工事費計							42,152,000	