

令和 7 年度

当初

工事名 (鉛対4-6) 配水管布設替工事

工事場所 甲府市上今井町地内 (市立山城小学校の南)

工期

部署 水道課 鉛管対策係

設計書番号 2506050001

|   |          |   |           |  |  |    |    |    |    |    |
|---|----------|---|-----------|--|--|----|----|----|----|----|
| 款 | 41 資本的支出 | 節 | 020 工事請負費 |  |  | 課長 | 係長 | 審査 | 審査 | 設計 |
| 項 | 01 建設改良費 | 細 | 029 鉛管対策  |  |  |    |    |    |    |    |
| 目 | 01 施設費   |   |           |  |  |    |    |    |    |    |

当 初

設計金額 29,678,000円

工事価格 26,980,000円

消費税相当額 2,698,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市上今井町地内（市立山城小学校の南）  
において、配水管及び鉛製給水管の布設替工事を行うものである。

工 事 概 要  
HPPE                   φ 75   L=227.0m  
仕切弁. PE           φ 75   N=   5基  
消火栓               φ 75   N=   1基  
水抜栓               φ 25   N=   5基

当 初

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 適用単価（世代）   | 令和 07年 8月 （第079世代）<br>R7.8単価(月単位・完全週休2日) |
| 工種区分       | 開削工事及び小口径推進工事                            |
| 施工地域（地域補正） | 一般交通影響あり②                                |
| 施工時期（冬期補正） | 無し                                       |
| 前払金支出割合    | 35%を超え40%以下                              |
| 契約保証の方法    | 金銭的保証を必要                                 |
| 前払い率       | 40%                                      |
| 現場の閉所状況    | 月単位                                      |

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-6）配水管布設替工事

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目  | 工 種         | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額                       | 摘 要     |
|------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|---------|
| 本工事費 |             |     |     |     |     |     |                           |         |
|      |             |     |     |     |     |     |                           |         |
|      | 路線 1 配水管布設工 |     |     | 式   | 1   |     | ( 3,302,293)<br>9,057,819 |         |
|      |             |     |     |     |     |     |                           |         |
|      |             | 資材費 |     | 式   | 1   |     | ( 3,302,293)<br>3,312,293 | 第 1号明細書 |
|      |             |     |     |     |     |     |                           |         |
|      |             | 労務費 |     | 式   | 1   |     | 1,962,946                 | 第 2号明細書 |
|      |             |     |     |     |     |     |                           |         |
|      |             | 土工費 |     | 式   | 1   |     | 3,782,580                 | 第 3号明細書 |
|      |             |     |     |     |     |     |                           |         |
|      | 路線 1 給水管布設工 |     |     | 式   | 1   |     | ( 1,602,718)<br>2,708,368 |         |
|      |             |     |     |     |     |     |                           |         |
|      |             | 資材費 |     | 式   | 1   |     | ( 1,602,718)<br>1,602,718 | 第 4号明細書 |
|      |             |     |     |     |     |     |                           |         |
|      |             | 労務費 |     | 式   | 1   |     | 302,443                   | 第 5号明細書 |
|      |             |     |     |     |     |     |                           |         |
|      |             | 土工費 |     | 式   | 1   |     | 803,207                   | 第 6号明細書 |
|      |             |     |     |     |     |     |                           |         |

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-6）配水管布設替工事

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目   | 工 種  | 種 別    | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額                        | 摘 要      |
|-------|------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|----------|
|       | 路線 2 | 配水管布設工 |     | 式   | 1   |     | ( 95,802)<br>820,904       |          |
|       |      | 資材費    |     | 式   | 1   |     | ( 95,802)<br>95,802        | 第 7号明細書  |
|       |      | 労務費    |     | 式   | 1   |     | 709,410                    | 第 8号明細書  |
|       |      | 土工費    |     | 式   | 1   |     | 15,692                     | 第 9号明細書  |
|       | 路線 2 | 給水管布設工 |     | 式   | 1   |     | ( 1,123,980)<br>2,388,555  |          |
|       |      | 資材費    |     | 式   | 1   |     | ( 1,123,980)<br>1,123,980  | 第 10号明細書 |
|       |      | 労務費    |     | 式   | 1   |     | 270,677                    | 第 11号明細書 |
|       |      | 土工費    |     | 式   | 1   |     | 993,898                    | 第 12号明細書 |
| 直接工事費 | 計    |        |     |     |     |     | ( 6,124,793)<br>14,975,646 |          |

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-6）配水管布設替工事

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目     | 工 種       | 種 別 | 細 別                     | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘 要      |
|---------|-----------|-----|-------------------------|-----|-----|-----|------------|----------|
| 共通仮設費   |           |     |                         |     |     |     |            |          |
|         |           |     |                         |     |     |     |            |          |
|         | 共通仮設費（率）  |     | 11,600,957×15.61%       | 式   | 1   |     | 1,810,000  |          |
|         |           |     |                         |     |     |     |            |          |
|         | 技術管理費（積上） |     |                         | 式   | 1   |     | 73,000     | 第 13号明細書 |
|         |           |     |                         |     |     |     |            |          |
| 共通仮設費 計 |           |     |                         |     |     |     | 1,883,000  |          |
|         |           |     |                         |     |     |     |            |          |
| 純工事費    |           |     |                         |     |     |     | 16,858,646 |          |
|         |           |     |                         |     |     |     |            |          |
|         | 現場管理費     |     | 13,483,957×41.57%       | 式   | 1   |     | 5,605,000  |          |
|         |           |     |                         |     |     |     |            |          |
| 工事原価    |           |     |                         |     |     |     | 22,463,646 |          |
|         |           |     |                         |     |     |     |            |          |
|         | 一般管理費     |     | 22,151,354×20.36%+6,339 | 式   | 1   |     | 4,516,354  |          |
|         |           |     |                         |     |     |     |            |          |
| 工事価格    |           |     |                         |     |     |     | 26,980,000 |          |
|         |           |     |                         |     |     |     |            |          |

【令和7年度】 工事名：（鉛対4-6）配水管布設替工事

## 本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]