

## 公　表　用　設　計　書　(当初)

課長	係長	審査	設計者
工　事　名	(路4-7)路面復旧工事(余フ)		
		建設リサイクル法	対象工事
工　事　場　所	中央市極楽寺地内(畜産酪農技術センターの北)		
河川名、路線名等			
事　業　名			
設計請負工事費 (消費税込み)	25,333,000　円	変更による増減額	
設計工事価格 (消費税抜き)	23,030,000　円		
請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
工事価格 (消費税抜き)			
最終請負工事費 (消費税込み)		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計　算　式			

工 事 概 要	<認可・実施>		
	施工延長: L=585m 表層工: 再生密粒度ASC t=5cm A=3326m <sup>2</sup> 区画線工: 一式		
<実施・変更>			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由			
単 価 地 区			
適 用 年 版			
適 用 工 種			
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間	真夏日日数
工 期 着 手			
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正
週休2日補正			
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局		
課 名	(02) 水道課		
備 考			

# ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					
舗装【昼間】		1式		11,022,004	
舗装工		1式		7,917,510	
舗装準備工		1式		1,550,400	
不陸整正 平均幅員 W>3.0m	3,230	m 2			
アスファルト舗装工		1式		6,367,110	
表層(車道・路肩部) 平均幅員 W>3.0m	3,230	m 2			
表層(車道・路肩部)水路部 平均幅員 W>3.0m	96	m 2			
区画線工		1式		59,502	
区画線工		1式		59,502	
溶融式区画線 ゼブラ 45cm	2	m			
溶融式区画線 矢印・記号・文字 15cm換算	18	m			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線 破線、白色、W=15cm	93	m			
溶融式区画線 実線、黄色 15cm	8	m			
構造物撤去工		1式		2,322,072	
構造物取壊し工		1式		846,595	
舗装版切断 As舗装版 t 15cm	65	m			
舗装版破碎 As舗装版 t 15cm	3,320	m 2			
運搬処理工		1式		1,475,477	
殻運搬 As舗装版殻	360	m 3			
殻処分 As舗装版殻	360	m 3			
濁水運搬 舗装版濁水	1	式			
濁水処分 As舗装版濁水	0.16	m 3			
仮設工		1式		722,920	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通管理工					
		1式		722,920	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				11,022,004	
共通仮設費(率分)					
		1式		2,288,000	
＊＊共通仮設費計＊＊					
				2,288,000	
＊＊純工事費＊＊					
				13,310,004	
現場管理費					
		1式		5,830,000	
＊＊工事原価＊＊					
				19,140,004	
一般管理費等					
		1式		3,882,482	
契約保証費					
		1式		7,514	
＊＊一般管理費等計＊＊					
				3,889,996	
＊＊工事価格＊＊					
				23,030,000	

## ＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004