

令和 7 年度

当初

工事名 (更新-11)配水管布設替工事

工事場所 甲府市湯村三丁目地内(甲府市北部市民センターの西)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 251011001

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	009 更新							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 78,210,000円

工事価格 71,100,000円

消費税相当額 7,110,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市湯村三丁目地内（甲府市北部市民センターの西）において、更新事業（老朽管対策）に伴う配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要	HPPE φ 100	L=238.0m	φ 200耐震補強継手設置	31箇所
	HPPE φ 75	L= 13.5m	φ 150耐震補強継手設置	4箇所
	HPPE φ 50	L= 5.0m	φ 75耐震補強継手設置	4箇所
	仕切弁. PE φ 100	2基	φ 150フランジ補強金具設置	1箇所
	仕切弁. PE φ 75	1基	φ 75フランジ補強金具設置	7箇所
	仕切弁. PE φ 50	1基		
	消火栓 φ 75	2基		
	臨給工	1式		

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 10月 （第083世代） R7.10単価(月単位・完全週休2日)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%
現場の閉所状況	月単位

【令和7年度】 工事名：(更新-11)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	継手補強工			式	1		(5,238,470) 11,491,032	
		資材費		式	1		(5,238,470) 5,238,470	第 1号明細書
		労務費		式	1		1,734,240	第 2号明細書
		土工費		式	1		4,518,322	第 3号明細書
	給水管布設工			式	1		(97,736) 255,097	
		資材費		式	1		(97,736) 97,736	第 4号明細書
		労務費		式	1		21,761	第 5号明細書
		土工費		式	1		135,600	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：(更新-11)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	配水管布設工【夜間】			式	1		(5,116,906) 18,962,522	
		資材費		式	1		(5,116,906) 5,116,906	第 7号明細書
		労務費		式	1		6,476,390	第 8号明細書
		土工費		式	1		7,369,226	第 9号明細書
	給水管布設工【夜間】			式	1		(3,313,825) 5,372,422	
		資材費		式	1		(3,313,825) 3,313,825	第 10号明細書
		労務費		式	1		712,321	第 11号明細書
		土工費		式	1		1,346,276	第 12号明細書
	臨給工【夜間】			式	1		(1,624,011) 5,781,847	

【令和7年度】 工事名：(更新-11)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		資材費		式	1		(1,624,011) 1,624,011	第 13号明細書
		労務費		式	1		675,236	第 14号明細書
		土工費		式	1		3,482,600	第 15号明細書
直接工事費 計							(15,390,948) 41,862,920	
共通仮設費								
	共通仮設費 (率)		33,631,300×12.31%	式	1		4,140,000	
	技術管理費 (積上)			式	1		73,000	第 16号明細書
共通仮設費 計							4,213,000	
純工事費							46,075,920	

【令和7年度】 工事名：(更新-11)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費		37,844,300×37.36%	式	1		14,138,000	
工事原価							60,213,920	
	一般管理費		59,677,774×18.21%+18,758	式	1		10,886,080	
工事価格							71,100,000	
	消費税相当額			式	1		7,110,000	
工事費計							78,210,000	