

令和 7 年度

当初

工事名 (更新-4)配水管布設替工事

工事場所 甲府市相生二丁目地内 (甲府市役所南庁舎の東)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 2601110001

款	01	41	資本的支出	節	01	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01	01	建設改良費	細	13	009 更新							
目	01	01	施設費										

当 初

設計金額 76,230,000円

工事価格 69,300,000円

消費税相当額 6,930,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市相生二丁目地内（甲府市役所南庁舎の東）において、更新事業(老朽管対策)に伴い配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要
 DIP. GX φ 150 L=258.5m HPPE φ 50 L= 50.0m
 仕切弁. GX φ 150 8基 仕切弁. PE φ 50 1基
 消火栓 φ 75 1基 空気弁 φ 20 2基
 不断水簡易仕切弁 φ 150 2基
 臨給工 1式

当 初

適用単価（世代）	令和 08年 1月 （第089世代）
	R8.1単価(月単位・完全週休2日)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	

【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	配水管布設工			式	1		(12,936,204) 28,333,637	
		資材費		式	1		(12,936,204) 12,936,204	第 1号明細書
		労務費		式	1		6,734,064	第 2号明細書
		土工費		式	1		8,663,369	第 3号明細書
	給水管布設工			式	1		(4,785,306) 7,778,517	
		資材費		式	1		(4,785,306) 4,785,306	第 4号明細書
		労務費		式	1		871,050	第 5号明細書
		土工費		式	1		2,122,161	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	臨給工			式	1		(1,562,085) 5,089,244	
		資材費		式	1		(1,562,085) 1,562,085	第 7号明細書
		労務費		式	1		728,825	第 8号明細書
		土工費		式	1		2,798,334	第 9号明細書
直接工事費	計						(19,283,595) 41,201,398	
共通仮設費								
	共通仮設費 (率)		31,559,600×12.48%	式	1		3,938,000	
	技術管理費 (積上)			式	1		73,000	第 10号明細書
共通仮設費	計						4,011,000	

【令和7年度】 工事名：(更新-4)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
純工事費							45,212,398	
	現場管理費		35,570,600×37.60%	式	1		13,374,000	
工事原価							58,586,398	
	一般管理費		58,586,398×18.25%+21,585	式	1		10,713,602	
工事価格							69,300,000	
	消費税相当額			式	1		6,930,000	
工事費計							76,230,000	