

公表用設計書（当初）

課 長 係 長 審 査 設 計			
工 事 名	(路4-1)路面復旧工事（余フ）		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市丸の内三丁目・宝二丁目地内（市立舞鶴小学校の南西）外2箇所		
河川名、路線名等			
事 業 名			
設計請負工事費 （消費税込み）	90,277,000 円	変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）	82,070,000 円	変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	施工延長 L=1096m(1号路線:l=381m 2号路線:l=536m 3号路線:l=179m) 表層工(再生密粒度ASC 車道部 t=5cm) A=4704m2 表層工(改質2型AS 車道部 t=5cm) A=664m2 基層工(再生粗粒度ASC 車道部 t=5cm) A=1430m2 上層路盤工(瀝青安定処理 t=10cm) A=2098m2 区画線工一式 付帯工一			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由	< 実施・変更 >			
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施 工 地 域 区 分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局			
課 名	(02) 水道課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装 1号路線		1 式		6,267,775	
舗装工		1 式		3,041,650	
舗装準備工		1 式		492,760	
不陸整正	1,270	m 2			
アスファルト舗装工		1 式		2,548,890	
表層（車道・路肩部）	1,270	m 2			
舗装工(夜間)		1 式		742,456	
舗装準備工		1 式		62,304	
不陸整正	118	m 2			
アスファルト舗装工		1 式		244,850	
表層（車道・路肩部）	118	m 2			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤工		1 式		435,302	
上層路盤工	118	m 2			
区画線工		1 式		10,919	
区画線工		1 式		10,919	
熔融式区画線 実線、白色 幅15cm	15	m			
熔融式区画線 ゼブラ、白色 幅45cm	1	m			
熔融式区画線 実線、黄色 幅15cm	9	m			
区画線工(夜間)		1 式		47,937	
区画線工		1 式		47,937	
熔融式区画線 実線、白色 幅15cm	33	m			
熔融式区画線 文字等、白色 幅15cm換算	17	m			
熔融式区画線 実線、黄色 幅15cm	21	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工					
		1 式		1,265,260	
構造物取壊し工					
		1 式		830,835	
舗装版切断					
	27	m			
舗装版破砕					
	1,270	m ²			
運搬処理工					
		1 式		434,425	
殻運搬					
	81	m ³			
濁水運搬					
	1	台			
殻処分					
	81	m ³			
濁水処分					
	0.19	m ³			
構造物撤去工(夜間)					
		1 式		174,983	
構造物取壊し工					
		1 式		129,780	
舗装版切断					
	47	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎	118	m ²			
運搬処理工		1 式		45,203	
殻運搬	17	m ³			
付帯工		1 式		541,000	
付帯工		1 式		541,000	
付帯工	1	式			
仮設工		1 式		246,450	
交通管理工		1 式		246,450	
交通誘導警備員	1	式			
仮設工(夜間)		1 式		197,120	
交通管理工		1 式		197,120	
交通誘導警備員	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				6,267,775	
共通仮設費(率分)		1 式		1,501,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				1,501,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				7,768,775	
現場管理費		1 式		3,813,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				11,581,775	
一般管理費等		1 式		1,774,266	
契約保証費		1 式		3,959	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				1,778,225	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				13,360,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装 2号路線		1 式		29,941,310	
道路土工(夜間)		1 式		474,474	
掘削工		1 式		263,956	
掘削	154	m 3			
土砂等運搬		1 式		210,518	
土砂等運搬	154	m 3			
道路土工		1 式		804,342	
土砂等運搬		1 式		804,342	
積込	154	m 3			
土砂等運搬	154	m 3			
土砂等処分	154	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工(夜間)					
		1 式		17,153,851	
舗装準備工					
		1 式		742,006	
不陸整正					
	169	m 2			
不陸整正					
	1,260	m 2			
アスファルト舗装工					
		1 式		7,755,547	
表層(車道・路肩部)					
	169	m 2			
表層(車道・路肩部)					
	664	m 2			
表層(車道・路肩部)					
	1,310	m 2			
基層(車道・路肩部)					
	1,430	m 2			
上層路盤工					
		1 式		8,656,298	
上層路盤工					
	1,980	m 2			
上層路盤工					
	598	m 2			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工					
		1 式		1,405,865	
舗装準備工					
		1 式		227,756	
不陸整正					
	587	m 2			
アスファルト舗装工					
		1 式		1,178,109	
表層（車道・路肩部）					
	587	m 2			
区画線工(夜間)					
		1 式		2,020,082	
区画線工					
		1 式		2,020,082	
熔融式区画線 実線、白色 幅15cm					
	187	m			
熔融式区画線 実線、白色 幅20cm					
	46	m			
熔融式区画線 ゼブラ、白色 幅45cm					
	176	m			
熔融式区画線 文字等、白色 幅15cm換算					
	91	m			
熔融式区画線 実線、黄色 幅15cm					
	168	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線 実線、黄色、高視認性区画線 幅15cm	184	m			
路面標示	1	式			
区画線工		1 式		16,634	
区画線工		1 式		16,634	
溶融式区画線 ゼブラ、白色 幅45cm	1	m			
溶融式区画線 文字等、白色 幅15cm換算	18	m			
構造物撤去工(夜間)		1 式		3,644,692	
構造物取壊し工		1 式		3,273,223	
舗装版切断	212	m			
舗装版切断	49	m			
舗装版破砕	996	m ²			
舗装版破砕	1,150	m ²			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工		1 式		371,469	
殻運搬	343	m 3			
構造物撤去工		1 式		2,362,970	
構造物取壊し工		1 式		382,958	
舗装版切断	11	m			
舗装版破碎	587	m 2			
運搬処理工		1 式		1,980,012	
殻運搬	372	m 3			
殻処分	372	m 3			
濁水処分	0.90	m 3			
付帯工		1 式		185,730	
付帯工		1式		185,730	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工	1	式			
仮設工(夜間)		1式		1,724,800	
交通管理工		1式		1,724,800	
交通誘導警備員	1	式			
仮設工		1式		147,870	
交通管理工		1式		147,870	
交通誘導警備員	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				29,941,310	
技技術管理費		1式		73,000	
技術管理費					
施工調査費					
共通仮設費(率分)		1式		5,166,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				5,239,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				35,180,310	
現場管理費		1 式		13,313,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				48,493,310	
一般管理費等		1 式		8,537,744	
契約保証費		1 式		18,946	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				8,556,690	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				57,050,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
舗装 3号路線		1 式		5,435,810	
舗装工		1 式		2,993,750	
舗装準備工		1 式		485,000	
不陸整正	1,250	m 2			
アスファルト舗装工		1 式		2,508,750	
表層（車道・路肩部）	1,250	m 2			
区画線工		1 式		64,453	
区画線工		1 式		64,453	
熔融式区画線 実線、白色 幅15cm	9	m			
熔融式区画線 実線、白色 幅30cm	3	m			
熔融式区画線 ゼブラ、白色 幅45cm	26	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線 文字等、白色 幅15cm換算	36	m			
溶融式区画線 実線、黄色 幅15cm	5	m			
構造物撤去工		1 式		1,199,577	
構造物取壊し工		1 式		843,795	
舗装版切断	63	m			
舗装版破砕	1,250	m ²			
運搬処理工		1 式		355,782	
殻運搬	62	m ³			
殻処分	62	m ³			
濁水処分	0.07	m ³			
付帯工		1 式		767,280	
付帯工		1式		767,280	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工	1	式			
仮設工		1 式		410,750	
交通管理工		1 式		410,750	
交通誘導警備員	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				5,435,810	
共通仮設費(率分)		1 式		1,313,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				1,313,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				6,748,810	
現場管理費		1 式		3,373,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				10,121,810	
一般管理費等		1 式		1,534,757	
契約保証費		1 式		3,433	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				1,538,190	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				11,660,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊				82,070,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				3,176,109	