

公表用設計書（当初）

課長 係長 審査 設計			
工 事 名	(路4-8)路面復旧工事 (余フ)		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	中央市中楯地内 (国母工業団地の西) 外2箇所		
河川名、路線名等			
事 業 名			
設計請負工事費 (消費税込み)	69,465,000 円	変更による増減額	
設計工事価格 (消費税抜き)	63,150,000 円	変更による増減額	
請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
最終請負工事費 (消費税込み)		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>			
	施工延長 L=673m(1号箇所:l=425m、2号箇所:l=228m、3号箇所:l=20m) 表層工(再生密粒度ASC t=5cm) A=2697m ² 、表層工(改質Ⅱ型密粒度ASC t=5cm) A=543m ² 基層工(再生粗粒度ASC t=5cm) A=1014m ² 、上層路盤工(瀝青安定処理 t=10cm) A=270m ² 切削オーバーレイ(再生密粒度ASC t=5cm) A=492m ² 切削オーバーレイ(改質Ⅱ型密粒度ASC t=5cm) A=1730m ² 区画線工 一式、付帯工 一式			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由	<実施・変更>			
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局			
課 名	(02) 水道課			
備 考				

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
舗装 1号箇所		1 式		8,740,336	
舗装工		1 式		5,027,400	
舗装準備工		1 式		812,700	
不陸整正 補足材M-30 t=3cm	2,100	m ²			
アスファルト舗装工		1 式		4,214,700	
表層 再生密粒度ASC13 t=5cm 平均幅員W>3.0m	2,100	m ²			
構造物撤去工		1 式		2,543,520	
構造物取壊し工		1 式		1,586,844	
舗装版切断 As舗装版 t ≤ 15cm	346	m			
舗装版破碎 As舗装版 t ≤ 15cm	2,100	m ²			
運搬処理工		1 式		956,676	

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻連搬 As舗装版殻	232	m ³			
殻処分 As舗装版殻	232	m ³			
濁水処分 As舗装版濁水	0.39	m ³			
区画線工		1式		347,916	
区画線工		1式		347,916	
熔融式区画線 実線、白色 幅15cm	642	m			
熔融式区画線 破線、白色 幅15cm	100	m			
熔融式区画線 セアラ、白色 幅45cm	62	m			
仮設工		1式		821,500	
交通管理工		1式		821,500	
交通誘導警備員	1	式			
直接工事費				8,740,336	

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)					
		1 式		1,919,000	
共通仮設費計				1,919,000	
純工事費				10,659,336	
現場管理費					
		1 式		4,886,000	
工事原価				15,545,336	
一般管理費等					
		1 式		2,579,119	
契約保証費					
		1 式		5,545	
一般管理費等計				2,584,664	
工事価格				18,130,000	

＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊本工事費＊ ＊					
舗装 2号路線		1 式		18,636,071	
土工(夜間)		1 式		365,092	
掘削工		1 式		365,092	
掘削	119	m 3			
発生土運搬 現場→仮置場	119	m 3			
土工		1 式		670,565	
掘削工		1 式		670,565	
発生土積込	119	m 3			
発生土運搬 仮置場→処分場	119	m 3			
土砂等処分	119	m 3			
舗装工(夜間)		1 式		13,137,910	

＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装準備工					
		1 式		15,855	
不陸整正 補足材M-30 t=3cm	35	m ²			
アスファルト舗装工					
		1 式		4,484,451	
表層 再生密粒度ASC13 t=5cm 歩道部	35	m ²			
表層 再生密粒度ASC13 t=5cm 平均幅員W>3.0m	522	m ²			
表層 改質Ⅱ型密粒度ASC13 t=5cm 平均幅員W>3.0m	273	m ²			
基層 再生粗粒度ASC20 t=5cm 平均幅員W>3.0m	795	m ²			
上層路盤工 粒度調整碎石40 t=10cm	795	m ²			
切削オーバーレイ工					
		1 式		8,637,604	
切削オーバーレイ 再生密粒度ASC13 t=5cm	492	m ²			
切削オーバーレイ 改質Ⅱ型密粒度ASC13 t=5cm	1,730	m ²			
構造物撤去工(夜間)					
		1 式		1,368,919	

＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工		1 式		1,055,161	
舗装版切断 As舗装版 t ≤ 15cm	484	m			
舗装版破碎 As舗装版 t ≤ 15cm	831	m ²			
運搬処理工		1 式		313,758	
殻運搬 As舗装版殻 現場→仮置場	81	m ³			
殻運搬（路面切削） As舗装版殻 現場→仮置場	111	m ³			
構造物撤去工		1 式		914,616	
運搬処理工		1 式		914,616	
殻運搬 As舗装版殻 仮置場→処分場	192	m ³			
殻処分 As舗装版殻	192	m ³			
濁水処分 As舗装版濁水	1.10	m ³			
区画線工(夜間)		1 式		799,129	

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工					
		1 式		799,129	
溶融式区画線 実線、白色 幅15cm	587	m			
溶融式区画線 セグマ、白色 幅45cm	179	m			
溶融式区画線 実線、黄色、高視認性区画線 幅15cm	222	m			
溶融式区画線 文字等、白色 幅15cm換算	89	m			
仮設工(夜間)					
		1 式		1,379,840	
交通管理工					
		1 式		1,379,840	
交通誘導警備員					
	1	式			
直接工事費					
				18,636,071	
技術管理費					
		1 式		73,000	
技術管理費					
施工調査費					

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)					
		1 式		3,515,000	
共通仮設費計					
				3,588,000	
純工事費					
				22,224,071	
現場管理費					
		1 式		9,021,000	
工事原価					
				31,245,071	
一般管理費等					
		1 式		5,533,041	
契約保証費					
		1 式		11,888	
一般管理費等計					
				5,544,929	
工事価格					
				36,790,000	

＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊本工事費＊ ＊					
舗装 3号箇所		1 式		3,818,997	
舗装工(夜間)		1 式		2,393,220	
舗装準備工		1 式		160,410	
不陸修正 補足材M-30 t=3cm	40	m ²			
不陸修正 補足材M-40 t=4cm	270	m ²			
アスファルト舗装工		1 式		1,237,050	
表層 再生密粒度ASC13 t=5cm 歩道部	40	m ²			
表層 改質Ⅱ型密粒度ASC13 t=5cm 平均幅員W>3.0m	270	m ²			
基層 再生粗粒度ASC20 t=5cm 平均幅員W>3.0m	219	m ²			
上層路盤工		1 式		995,760	
上層路盤 瀝青安定処理 t=10cm 平均幅員W>3.0m	270	m ²			

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物撤去工(夜間)					
		1 式		737,166	
構造物取壊し工					
		1 式		566,294	
舗装版切断 As舗装版 t ≤ 15cm					
	43	m			
舗装版切断 As舗装版 t > 15cm					
	16	m			
舗装版破碎 As舗装版 t ≤ 15cm					
	92	m ²			
舗装版破碎 As舗装版 t > 15cm					
	219	m ²			
運搬処理工					
		1 式		170,872	
殻運搬 As舗装版殻					
	53	m ³			
構造物撤去工					
		1 式		248,825	
運搬処理工					
		1 式		248,825	
殻運搬 As舗装版殻					
	53	m ³			
殻処分 As舗装版殻					
	53	m ³			

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬 As舗装版濁水	1	式			
濁水処分 As舗装版濁水	0.20	m ³			
区画線工(夜間)		1式		119,466	
区画線工		1式		119,466	
熔融式区画線 実線、白色 幅15cm	31	m			
熔融式区画線 セラマ、白色 幅45cm	87	m			
仮設工(夜間)		1式		320,320	
交通管理工		1式		320,320	
交通誘導警備員	1	式			
直接工事費				3,818,997	
共通仮設費(率分)		1式		918,000	
共通仮設費計				918,000	

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
純工事費				4,736,997	
現場管理費		1式		2,358,000	
工事原価				7,094,997	
一般管理費等		1式		1,132,566	
契約保証費		1式		2,437	
一般管理費等計				1,135,003	
工事価格				8,230,000	
工事価格計				63,150,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				2,443,905	