

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	側溝改良工事（ R 7 - 5 ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 中小河原町 地内 外								
河川名、路線名等	市道 万才橋東線								
事 業 名	市道側溝整備事業・道路維持管理事業								
設計請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
	14,234,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
	12,940,000 円								
請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
最終請負工事費 （消費税込み）				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	【1号箇所】施工延長 L=60.0m 側溝工(300型 一般部) L=54.0m 側溝工(300型 点検口部) N=6箇所 舗装工 A=28.0m2 【2号箇所】施工延長 L=16.0m 防護柵工 L=16.0m 防護柵基礎工 L=16.0m 舗装工 A=28.0m2				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ (1号箇所)					
道路改良		1 式		5,378,504	
排水構造物工		1 式		3,963,900	
側溝工		1 式		3,963,900	
側溝上部改修工 一般部	54	m			
側溝上部改修工 点検口部	6	箇所			
構造物撤去工		1 式		773,292	
構造物取壊し工		1 式		744,874	
側溝蓋撤去	1	式			
側溝横面切断工	1	式			
コンクリート構造物取壊し	1	式			
運搬処理工		1 式		28,418	

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋コンクリート殻運搬処分					
	1	式			
鉄筋コンクリート殻運搬処分					
	1	式			
土砂等運搬 現場～仮置場(上町地内)					
	1	式			
舗装工					
		1 式		82,516	
アスファルト舗装工					
		1 式		82,516	
表層（車道・路肩部）					
	28	m 2			
付帯工					
		1 式		65,896	
付帯工					
		1 式		65,896	
付帯工					
	1	式			
仮設工					
		1 式		492,900	
交通管理工					
		1 式		492,900	
交通誘導警備員					
	1	式			

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
					5,378,504	
共通仮設費（率分）						
			1 式		824,509	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
					824,509	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					6,203,013	
現場管理費						
			1 式		2,361,180	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					8,564,193	
一般管理費等						
			1 式		1,882,382	
契約保証費						
			1 式		3,425	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					1,885,807	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					10,450,000	

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ( 2 号箇所 )					
道路維持					
		1 式		1,281,773	
防護柵工					
		1 式		874,885	
作業土工					
		1 式		117,333	
床掘り					
	9	m 3			
埋戻し RC-40					
	2	m 3			
埋戻し M-30					
	4	m 3			
埋戻し 発生土					
	0.5	m 3			
土砂等運搬 現場～民間受入地(甲斐市牛久)					
	1	式			
防護柵基礎工					
		1 式		530,992	
プレキャスト防護柵基礎 H480*B800*L2000					
	16	m			
路側防護柵工					
		1 式		226,560	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール					
	16	m			
構造物撤去工					
		1 式		142,536	
防護柵撤去工					
		1 式		22,672	
防護柵撤去（ガードレール）					
	16	m			
構造物取壊し工					
		1 式		45,768	
コンクリート構造物取壊し					
	1	式			
舗装版切断					
	1	式			
舗装版破砕					
	1	式			
運搬処理工					
		1 式		74,096	
濁水運搬処分					
	1	式			
無筋コンクリート殻運搬処分					
	1	式			
アスファルト殻運搬処分					
	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵運搬処分					
	1	式			
残土処分					
	1	式			
舗装工					
		1 式		56,728	
舗装工					
		1 式		56,728	
表層					
	28	m 2			
区画線工					
		1 式		10,464	
区画線工					
		1 式		10,464	
熔融式区画線 横断歩道あり					
	12	m			
仮設工					
		1 式		197,160	
交通管理工					
		1 式		197,160	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				1,281,773	



# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準準備費					
		1 式		2,944	
準備費					
除草工					
共通仮設費（率分）					
		1 式		196,491	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				199,435	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				1,481,208	
現場管理費					
		1 式		563,820	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				2,045,028	
一般管理費等					
		1 式		444,154	
契約保証費					
		1 式		818	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
				444,972	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
				2,490,000	

# ＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊										
							12,940,000			
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
							469,722			