

公 表 用 設 計 書（当初）

課長 係長 審査 設計			
工 事 名	市道舗装工事（ R 7 - 5 ）		
	建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	甲府市 大里町 地内 外		
河川名、路線名等	市道 大里国母線 外		
事 業 名	市道舗装事業・道路維持管理事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	43,989,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	39,990,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	【 1 号箇所】施工延長 L=471.6m 表層 A=2550m ² 付帯工 1式 【 2 号箇所】施工延長 L=240.3m 切削オーバーレイ工 A=1470m ² 表層 A=23m ² 【 3 号箇所】自由勾配側溝工(縦断用 300×600) L=20m 自由勾配側溝工(縦断用 300×500) L=5m 自由勾配側溝工(横断用 300×500) L=10m 集水枡工(300×300×800) N=1基 付帯工 1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費（１号箇所） ＊ ＊					
舗装					
		１ 式		11,205,460	
舗装工					
		１ 式		6,239,850	
舗装準備工					
		１ 式		943,500	
不陸整正					
	2,550	m 2			
アスファルト舗装工					
		１ 式		5,296,350	
表層（車道・路肩部）					
	2,550	m 2			
区画線工					
		１ 式		650,163	
区画線工					
		１ 式		650,163	
溶融式区画線（１）					
	870	m			
溶融式区画線（２）					
	9	m			
溶融式区画線（３）					
	48	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線（４）					
	140	m			
構造物撤去工					
		1 式		2,300,947	
構造物取壊し工					
		1 式		1,302,890	
舗装版切断					
	490	m			
舗装版破砕					
	2,550	m 2			
運搬処理工					
		1 式		998,057	
濁水運搬					
	1	式			
濁水処理					
	1	式			
殻運搬					
	1	式			
殻運搬					
	1	式			
殻処分					
	1	式			
付帯工					
		1式		536,100	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工					
		1式		536,100	
付帯工					
	1	式			
仮設工					
		1式		1,478,400	
交通管理工					
		1式		1,478,400	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				11,205,460	
共通仮設費（率分）					
		1式		2,112,201	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				2,112,201	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				13,317,661	
現場管理費					
		1式		5,404,250	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				18,721,911	
一般管理費等					
		1式		3,650,601	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費										
				1 式				7,488		
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊										
								3,658,089		
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊										
								22,380,000		

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費（ 2号箇所 ） ＊ ＊					
舗装					
		1 式		5,938,719	
舗装工					
		1 式		4,442,761	
切削オーバーレイ工					
		1 式		4,386,480	
切削オーバーレイ					
	1,470	m 2			
舗装準備工					
		1 式		8,510	
不陸整正					
	23	m 2			
アスファルト舗装工					
		1 式		47,771	
表層（車道・路肩部）					
	23	m 2			
区画線工					
		1 式		473,384	
区画線工					
		1 式		473,384	
溶融式区画線（ 1 ）					
	470	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線（２）					
	110	m			
溶融式区画線（３）					
	52	m			
溶融式区画線（４）					
	68	m			
溶融式区画線（５）					
	87	m			
構造物撤去工					
		1 式		628,334	
構造物取壊し工					
		1 式		239,159	
舗装版切断					
	250	m			
舗装版破碎					
	23	m 2			
運搬処理工					
		1 式		389,175	
殻運搬					
	1	式			
殻運搬					
	1	式			
殻処分					
	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
			1 式		394,240	
交通管理工						
			1 式		394,240	
交通誘導警備員						
		1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
					5,938,719	
運搬搬費						
			1 式		142,000	
運搬費						
建設機械運搬費						
共通仮設費（率分）						
			1 式		1,119,429	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
					1,261,429	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					7,200,148	
現場管理費						
			1 式		2,921,782	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					10,121,930	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等						
			1 式		1,964,022	
契約保証費						
			1 式		4,048	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					1,968,070	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					12,090,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費（３号箇所） ＊ ＊					
道路改良		1 式		2,765,937	
排水構造物工		1 式		1,437,883	
側溝工		1 式		1,350,401	
自由勾配側溝(縦断用300×500)	5	m			
自由勾配側溝(縦断用300×600)	20	m			
側溝蓋	23	枚			
側溝蓋	2	枚			
自由勾配側溝(横断用300×600)	10	m			
集水枳工		1 式		87,482	
プレキャスト集水枳(300×300×800)	1	基			
構造物撤去工		1 式		628,849	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工					
		1 式		320,476	
床掘り					
	13	m 3			
埋戻し					
	4	m 3			
埋戻し					
	12	m 3			
埋戻し					
	1	m 3			
土砂等運搬					
	13	m 3			
土砂等運搬					
	13	m 3			
土砂処分					
	13	m 3			
構造物取壊し工					
		1 式		308,373	
コンクリート構造物取壊し					
	1	式			
殻運搬					
	1	式			
殻運搬					
	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分					
	1	式			
舗装版切断					
	22	m			
舗装版破砕					
	5	m 2			
殻運搬					
	1	式			
殻運搬					
	1	式			
殻処分					
	1	式			
付帯工					
		1 式		206,405	
付帯工					
		1式		206,405	
付帯工					
	1	式			
仮設工					
		1 式		492,800	
交通管理工					
		1 式		492,800	
交通誘導警備員					
	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
					2,765,937	
共通仮設費（率分）						
			1 式		521,370	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
					521,370	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					3,287,307	
現場管理費						
			1 式		1,333,968	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					4,621,275	
一般管理費等						
			1 式		896,877	
契約保証費						
			1 式		1,848	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					898,725	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					5,520,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
					39,990,000	
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額						
					1,547,613	