

# 公表用設計書（当初）

	課長	係長	審査	設計者
工 事 名	下水道改良工事（スR7-3）			
			建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市大手二丁目地内ほか			
河川名、路線名等	藤川第一処理分区ほか			
事 業 名	公共下水道事業			
設計請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額	
	29,271,000 円			
設計工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額	
	26,610,000 円			
請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）			単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式				

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	管きょ更生工 1式 路線延長 250 L=177m 管きょ更生工 250 L=170m 付帯工 1式			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由	< 実施・変更 >			
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施 工 地 域 区 分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局			
課 名	(02) 下水道課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費（補助事業） ＊ ＊					
管路		1 式		12,530,983	
管きよ更生工		1 式		11,266,489	
管きよ内面被覆工【昼間】 (反転・形成工法)		1 式		6,566,478	
更生材料	1	式			
反転・形成	1	式			
仕上	1	式			
仮設備	1	式			
管きよ更生水替工【昼間】		1 式		69,094	
反転・形成用水替	1	式			
管きよ内面被覆工【夜間】		1 式		4,553,790	
更生材料	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
反転・形成	1	式			
仕上	1	式			
仮設備	1	式			
管きよ更生水替工[夜間]		1式		77,127	
反転・形成用水替	1	式			
仮設工		1式		1,264,494	
交通管理工【昼間】		1式		673,302	
交通誘導警備員（更生前・更生中）	1	式			
交通管理工[夜間]		1式		591,192	
交通誘導警備員（更生前・更生中）	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				12,530,983	
準管路内調査工(施工前)		1式		1,202,583	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管渠内調査工(施工前)【昼間】					
管渠内調査工(施工前)【昼間】					
事前処理工【昼間】					
モルタル等除去工【昼間】					
取付管突出処理【昼間】					
止水処理【昼間】					
止水【昼間】					
管渠内調査工(施工前)【夜間】					
管渠内調査工(施工前)【夜間】					
安換気工		1 式		59,228	
換気工(事前処理・更生中)					
換気【昼間】					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気 [夜間]					
共通仮設費 (率分)		1 式		1,299,912	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				( 212,143 ) 2,561,723	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				15,092,706	
現場管理費		1 式		5,526,790	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				20,619,496	
一般管理費等		1 式		4,202,257	
契約保証費		1 式		8,247	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				4,210,504	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				24,830,000	

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費（市単独事業） ＊ ＊					
管路		1 式		829,885	
マンホール工		1 式		599,977	
人孔補修工【昼間】		1 式		255,169	
人孔補修工【昼間】	1	式			
管きよ部分取替工【昼間】		1 式		344,808	
管きよ部分取替工【昼間】	1	式			
土工【昼間】	1	式			
付帯工【昼間】	1	式			
舗装復旧工	1	式			
軽量鋼矢板土留	1	式			
仮設工		1 式		229,908	

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					
		1 式		229,908	
交通誘導警備員【昼間】					
	1	式			
交通誘導警備員【夜間】					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				829,885	
技施工後管渠内調査					
		1 式		164,190	
施工後管渠内調査【昼間】					
施工後管渠内調査【昼間】					
施工後管渠内調査【夜間】					
施工後管渠内調査【夜間】					
安換気工					
		1 式		4,556	
換気工（管きょ部分取替）					
換気工[昼間](管きょ部分取替)					



＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費(率分)		1 式		86,088	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				( 36,343) 254,834	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				1,084,719	
現場管理費		1 式		397,210	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				1,481,929	
一般管理費等		1 式		297,479	
契約保証費		1 式		592	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				298,071	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				1,780,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊				26,610,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				923,367	