

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	雨水渠工事(R7-4)								
									建設リサイクル法
工 事 場 所	甲府市大里町地内								
河川名、路線名等	流川排水区								
事 業 名	雨水渠整備事業								
設計請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
	17,391,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
	15,810,000 円								
請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額						
工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額						
最終請負工事費 （消費税込み）			単品スライド適用 による増減額						
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	自由勾配側溝工(300型)		L=135.1m		
	集水櫛工(300型)		N=4箇所		
	付帯工		1式		
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良					
		1 式		8,064,197	
排水構造物工					
		1 式		5,120,748	
作業土工					
		1 式		979,490	
床掘り（掘削）					
	1	式			
埋戻し					
	1	式			
残土処分					
	1	式			
側溝工					
		1 式		4,141,258	
自由勾配側溝 300*300					
	28	m			
自由勾配側溝 300*300【横断用】					
	2.2	m			
自由勾配側溝 300*400					
	97.2	m			
自由勾配側溝 300*500					
	7.7	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝蓋					
	1	式			
プレキャスト集水樹 300*300*600					
	3	箇所			
プレキャスト集水樹 300*300*800					
	1	箇所			
間詰コンクリート					
	0.8	m 3			
インバートコンクリート					
	4.5	m 3			
目地板					
	0.1	m 2			
付帯工					
		1式		1,629,049	
構造物取壊し工					
		1 式		700,691	
舗装版切断					
	263	m			
舗装版破砕					
	362	m 2			
コンクリート構造物取壊し					
	1	式			
運搬処理工					
		1 式		79,435	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理					
	1	式			
舗装復旧工					
		1 式		572,360	
表層（車道・路肩部）					
	1	式			
付帯工					
		1 式		276,563	
人孔鉄蓋調整					
	1	箇所			
試掘工					
	1	式			
取合せ工（下流河川）					
	1	箇所			
取合せ工（宅内）					
	1	式			
仮設工					
		1 式		1,314,400	
交通管理工					
		1 式		1,314,400	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				8,064,197	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準準備費						
			1 式		111,200	
準備費						
準備費						
技技術管理費						
			1 式		73,000	
技術管理費						
施工調査費						
共通仮設費（率分）						
			1 式		1,212,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
					1,396,200	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					9,460,397	
現場管理費						
			1 式		3,556,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					13,016,397	
一般管理費等						
			1 式		2,788,405	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費										
				1 式				5,198		
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊										
								2,793,603		
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊										
								15,810,000		
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊										
								15,810,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
								573,903		