

公表用設計書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	水路改良工事（その２）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 国玉町 地内								
河川名、路線名等	農道1727号線								
事 業 名	農業施設等整備事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	11,814,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	10,740,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	自由勾配側溝工 (700*400) L=4m 自由勾配側溝工 (700*500) L=52m				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) 産業部 農政課				
備 考					

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 本工事費 * *					
道路改良		1 式		5,438,407	
道路土工		1 式		143,713	
作業土工		1 式		143,713	
床掘り	32	m 3			
埋戻し M-30	1.1	m 3			
埋戻し RC40-0	2.8	m 3			
埋戻し 発生土	4.7	m 3			
埋戻し 砂	1.7	m 3			
排水構造物工		1 式		4,269,179	
側溝工		1 式		4,269,179	
自由勾配側溝 700*400	4	m			

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 700*500					
	52	m			
側溝蓋 Co蓋					
	50	枚			
側溝蓋 グレーチング					
	6	枚			
間詰コンクリート					
	0.3	m 3			
目地板					
	0.03	m 2			
構造物撤去工					
		1 式		412,196	
構造物取壊し工					
		1 式		175,325	
コンクリート構造物取壊し 無筋Co					
	7.3	m 3			
コンクリート構造物取壊し 鉄筋Co					
	0.8	m 3			
舗装版切断					
	57	m			
舗装版破砕					
	40	m 2			
運搬処理工					
		1 式		236,871	

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処分 無筋Co殻					
	7.3	m 3			
殻運搬処分 鉄筋Co殻					
	0.8	m 3			
殻運搬処分 As殻					
	2.0	m 3			
土砂等運搬処分					
	28	m 3			
濁水運搬処分					
	1	式			
舗装工					
		1 式		85,092	
アスファルト舗装工					
		1 式		85,092	
表層					
	28	m 2			
付帯工					
		1式		142,859	
付帯工					
		1式		142,859	
コンクリート削孔					
	1	式			
排水管					
	1	式			

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し 鉄筋Co					
	0.1	m ³			
殻運搬処分 鉄筋Co殻					
	0.1	m ³			
防護柵（横断・転落防止柵）撤去					
	1.5	m			
間口補修					
	1	式			
廃材処分					
	1	式			
車線分離標					
	2	本			
視線誘導標撤去					
	1	本			
仮設工					
		1 式		385,368	
水替工					
		1 式		40,338	
ポンプ排水					
	1	式			
交通管理工					
		1 式		345,030	
交通誘導警備員					
	1	式			

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 直接工事費 * *					
				5,438,407	
技技術管理費					
		1 式		71,100	
技術管理費					
地質調査					
共通仮設費（率分）					
		1 式		842,000	
* * 共通仮設費計 * *					
				913,100	
* * 純工事費 * *					
				6,351,507	
現場管理費					
		1 式		2,429,000	
* * 工事原価 * *					
				8,780,507	
一般管理費等					
		1 式		1,955,981	
契約保証費					
		1 式		3,512	
* * 一般管理費等計 * *					
				1,959,493	

* * 本工事費内訳書 * *

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* * 工事価格 * *					
				10,740,000	
* * 工事価格計 * *					
				10,740,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					
				389,862	