

公表用設計書（当初）

課長 係長 審査 設計者			
工 事 名	市営住宅駐車場整備工事（城南団地）		
	建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	甲府市 大里町 地内		
河川名、路線名等	市営城南団地		
事 業 名	市営住宅駐車場整備事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	22,484,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	20,440,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	駐車場台数 N=64台 排水構造物工 L=56m 縁石工 L=92m 表層工（車道部） A=1130㎡、路盤工（車道部） A=172㎡ 表層工（歩道部） A=222㎡ 区画線工 一式、伐採工 一式、付帯工 一式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 都市整備課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
基盤整備		1 式		7,167,816	
排水構造物工		1 式		590,925	
作業土工		1 式		41,900	
床掘り	10	m 3			
埋戻し	2	m 3			
土砂等運搬	10	m 3			
整地	10	m 3			
側溝工		1 式		549,025	
L 形側溝据付（通常部）	41	m			
L形側溝据付（乗入部）	14	m			
L 形側溝据付（擦付部）	1	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁石工					
		1 式		506,425	
作業土工					
		1 式		55,024	
床掘り					
	10	m 3			
埋戻し					
	6	m 3			
土砂等運搬					
	6	m 3			
整地					
	6	m 3			
縁石工					
		1 式		451,401	
地先境界ブロック設置					
	27	m			
歩車道境界ブロック（A種）設置					
	19	m			
歩車道境界ブロック（C種）再設置					
	46	m			
構造物撤去工					
		1 式		1,257,430	
排水構造物撤去工					
		1 式		161,284	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型側溝撤去					
	61	m			
縁石撤去工					
		1 式		75,666	
歩車道境界ブロック撤去（処分）					
	6	m			
歩車道境界ブロック撤去（再利用）					
	46	m			
構造物取壊し工					
		1 式		823,135	
舗装版切断（As・車道部）					
	39	m			
舗装版切断（As・歩道部）					
	8	m			
舗装版切断（Co）					
	1	m			
舗装版破砕（車道部）					
	960	m 2			
舗装版破砕（歩道部）					
	220	m 2			
運搬処理工					
		1 式		197,345	
殻運搬処分（鉄筋Co）					
	3	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処分（無筋Co）					
	0.3	m 3			
殻運搬処分（As）					
	55	m 3			
濁水運搬処分					
	1	式			
舗装工					
		1 式		3,090,094	
舗装準備工					
		1 式		421,410	
掘削					
	30	m 3			
土砂等運搬					
	30	m 3			
整地					
	30	m 3			
不陸整正					
	1,180	m 2			
アスファルト舗装工					
		1 式		2,668,684	
表層（車道部）					
	1,130	m 2			
上層路盤（車道部）					
	172	m 2			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（歩道部）					
	222	m 2			
区画線工					
		1 式		439,560	
区画線工					
		1 式		439,560	
熔融式区画線 線種1					
	300	m			
熔融式区画線 線種2					
	6	m			
熔融式区画線 線種3					
	51	m			
熔融式区画線 線種4					
	25	m			
クイックシート（1）					
	12	枚			
クイックシート（2）					
	111	枚			
付帯工					
		1 式		1,283,382	
パーキングブロック設置工					
		1 式		446,875	
パーキングブロック設置					
	125	基			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
看板設置工					
		1 式		669,253	
看板設置工					
	1	基			
床掘り					
	4	m 3			
埋戻し					
	2	m 3			
基礎砕石工					
	0.2	m 3			
土砂等運搬					
	1	m 3			
整地					
	1	m 3			
コンクリート打設					
	1	m 3			
型枠					
	5	m 2			
防止柵工					
		1 式		86,070	
防止柵設置工(1)					
	1	m			
防止柵設置工(2)					
	2	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
車止めポスト工					
		1 式		81,184	
車止めポスト設置					
	2	本			
床掘り					
	0.4	m 3			
埋戻し					
	0.4	m 3			
基礎砕石工					
	0.006	m 3			
コンクリート打設					
	0.03	m 3			
型枠					
	0.5	m 2			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				7,167,816	
共通仮設費（率分）					
		1 式		888,430	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				888,430	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				8,056,246	
現場管理費					
		1 式		3,620,954	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					11,677,200	
一般管理費等						
			1 式		2,438,158	
契約保証費						
			1 式		4,642	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					2,442,800	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					14,120,000	

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 附帯工事費 ＊ ＊					
施設整備		1 式		2,106,555	
伐採工		1 式		2,106,555	
樹木伐採工		1 式		2,106,555	
伐採工	1	式			
伐根工	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				2,106,555	
準準備費		1 式		1,372,320	
準備費					
木根等処分費（伐採分）					
木根等処分費（伐根分）					
共通仮設費（率分）		1 式		295,570	

＊ ＊ 附帯工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
					1,667,890	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					3,774,445	
現場管理費						
			1 式		1,524,046	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					5,298,491	
一般管理費等						
			1 式		1,019,556	
契約保証費						
			1 式		1,953	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					1,021,509	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					6,320,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
					20,440,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					833,952	