

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	側溝改良工事（ R 7 - 6 ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 上曽根町 地内 外								
河川名、路線名等	市道 浜文珠線 外								
事 業 名	市道側溝整備事業・道路維持管理事業								
設計請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
	14,773,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
	13,430,000 円								
請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
最終請負工事費 （消費税込み）				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	【1号箇所】施工延長L=79m 自由勾配側溝工（縦断型）L=79m 集水桝工 N=2 舗装工A=40m2 【2号箇所】施工延長L=30m 小型擁壁工H=600 L=30m 舗装工A=30m2 【3号箇所】施工延長L=32m 防護柵工 L=32m 防護柵基礎L=32m 舗装工A=19m2				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【1号箇所】					
道路改良					
		1 式		3,426,110	
側溝工					
		1 式		2,424,375	
作業土工					
		1 式		386,677	
床掘 小規模土工					
	26	m 3			
埋戻し M30-0					
	2	m 3			
埋戻し RC40-0					
	7	m 3			
埋戻し RC40-0					
	1	m 3			
埋戻し 発生土					
	0.4	m 3			
土砂等運搬					
	1	式			
側溝工					
		1 式		1,868,734	
自由勾配側溝（縦断型） B=300 H=300					
	63	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝（縦断型） B=300 H=400					
	16	m			
溝蓋 コンクリート蓋					
	71	枚			
溝蓋 コンクリート蓋					
	8	枚			
集水樹工					
		1 式		168,964	
集水樹工					
	1	基			
集水樹工					
	1	基			
舗装工					
		1 式		327,538	
舗装工					
		1 式		327,538	
舗装版切断					
	81	m			
舗装版破砕（小規模）					
	62	m 2			
表層					
	40	m 2			
表層（仮復旧）					
	16	m 2			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処分					
	1	式			
濁水運搬処分					
	1	式			
構造物撤去工					
		1 式		52,412	
構造物取壊し工					
		1 式		52,412	
コンクリート構造物取壊し 無筋Co、機械					
	3	m 3			
コンクリート構造物取壊し 有筋Co、機械					
	0.3	m 3			
殻運搬処分 無筋コンクリート					
	1	式			
殻運搬処分 有筋コンクリート					
	1	式			
石処分 北部開発					
	1	式			
付帯工					
		1 式		29,791	
付帯工					
		1 式		29,791	
間詰コンクリート					
	0.4	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヒューム管撤去工					
	1	m			
宅内排水工					
	1	式			
コンクリート削孔（コンクリート削孔機）					
	2	孔			
仮設工					
		1 式		591,994	
水替工					
		1 式		49,804	
排水ポンプ					
	1	式			
交通管理工					
		1 式		542,190	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				3,426,110	
技技術管理費					
		1 式		70,400	
技術管理費					
施工調査費					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分）					
		1 式		530,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				600,400	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				4,026,510	
現場管理費					
		1 式		1,540,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				5,566,510	
一般管理費等					
		1 式		1,231,271	
契約保証費					
		1 式		2,219	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
				1,233,490	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
				6,800,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【2号箇所】					
道路改良		1 式		1,510,901	
擁壁工		1 式		882,352	
作業土工		1 式		328,852	
床掘り	27	m 3			
埋戻し M-30	3	m 3			
埋戻し RC-40	5	m 3			
埋戻し 発生土	9	m 3			
土砂等運搬処分	1	式			
現場打ち擁壁工		1 式		553,500	
小型擁壁 H=600	5	m 3			
舗装工		1 式		182,097	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工					
		1 式		163,886	
舗装版切断					
	32	m			
舗装版破砕 As舗装版					
	36	m 2			
表層					
	30	m 2			
運搬処理工					
		1 式		18,211	
殻運搬処分 As殻					
	1	式			
濁水運搬処分					
	1	式			
付帯工					
		1 式		2,842	
付帯工					
		1 式		2,842	
目地板					
	0.5	m2			
仮設工					
		1 式		443,610	
交通管理工					
		1 式		443,610	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				1,510,901	
技技術管理費					
		1 式		70,400	
技術管理費					
施工調査費					
共通仮設費（率分）					
		1 式		232,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				302,400	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				1,813,301	
現場管理費					
		1 式		689,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				2,502,301	
一般管理費等					
		1 式		536,699	
契約保証費					
		1 式		1,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊										
								537,699		
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊										
								3,040,000		

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【3号箇所】					
道路改良					
		1 式		1,789,752	
防護柵工					
		1 式		1,358,834	
作業土工					
		1 式		183,058	
床掘り					
	12	m 3			
埋戻し(1)(2) RC-40					
	3	m 3			
埋戻し(3) M-30					
	2	m 3			
土砂等運搬処分					
	1	式			
路側防護柵工					
		1 式		1,175,776	
ガードレール					
	32	m			
プレキャスト防護柵基礎					
	32	m			
護岸復旧工					
		1 式		47,040	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工					
		1 式		47,040	
天端コンクリート					
	32	m			
舗装工					
		1 式		97,741	
舗装工					
		1 式		88,500	
舗装版切断					
	33	m			
舗装版破碎 As舗装版					
	10	m 2			
表層					
	19	m 2			
区画線工					
	32	m			
運搬処理工					
		1 式		9,241	
殻運搬処分 As殻					
	1	式			
濁水運搬処分					
	1	式			
構造物撤去工					
		1 式		36,870	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					
		1 式		36,870	
コンクリート構造物取壊し 無筋Co、機械					
	3	m 3			
殻運搬処分					
	1	式			
付帯工					
		1 式		2,817	
付帯工					
		1 式		2,817	
標識撤去工					
	1	基			
現場発生品運搬 保全センター					
	1	式			
仮設工					
		1 式		246,450	
交通管理工					
		1 式		246,450	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				1,789,752	
技技術管理費					
		1 式		70,400	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費					
施工調査費					
共通仮設費（率分）					
		1 式		277,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				347,400	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				2,137,152	
現場管理費					
		1 式		817,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				2,954,152	
一般管理費等					
		1 式		634,671	
契約保証費					
		1 式		1,177	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
				635,848	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
				3,590,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
				13,430,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
								487,509		