

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	区画道路舗装工事（R7・10-1号線 外）（余フ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 朝日一丁目 地内 外								
河川名、路線名等	区画道路10-1号線 外								
事 業 名	甲府駅周辺土地区画整理事業								
設計請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
	19,294,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
	17,540,000 円								
請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
最終請負工事費 （消費税込み）				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	区画道路10-1号線 車道舗装工 A=140m2 排水構造物工（300型） L=17m 付帯工 1式		区画道路9-29号線 車道舗装工 A=240m2 排水構造物工（300型） L=38m 付帯工 1式		
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 区画整理課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費（10-1号線） ＊ ＊ 補助費					
舗装		1 式		2,501,320	
道路土工		1 式		332,107	
道路土工		1 式		314,180	
掘削	100	m 3			
置換 RC40-0	60	m 3			
作業土工		1 式		17,927	
床掘り	1	m 3			
埋戻し RC-40	2	m 3			
残土処理工		1 式		540,100	
残土処理工		1 式		540,100	
土砂等運搬	110	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工					
		1 式		543,480	
アスファルト舗装工（車道部）					
		1 式		543,480	
下層路盤（車道・路肩部）					
	140	m 2			
上層路盤（車道・路肩部）					
	140	m 2			
表層（車道・路肩部）					
	140	m 2			
区画線工					
		1 式		18,618	
区画線工					
		1 式		18,618	
熔融式区画線 ゼブラ 45cm					
	3	m			
熔融式区画線 矢印・文字・記号, W=15cm換算, 白色					
	18	m			
排水構造物工					
		1 式		312,570	
側溝工					
		1 式		312,570	
自由勾配側溝 縦断用 300×300					
	17	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝蓋 コンクリート蓋					
	15	枚			
側溝蓋 グレーチング蓋					
	1	枚			
電線共同溝工					
		1 式		265,358	
管路工（管路部：連携・引込）					
		1 式		234,128	
埋設管路 電力管 100 直管					
	21	m			
埋設管路 電力管 100 曲管					
	3	m			
埋設管路 通信管 75					
	25	m			
管台 CCVP 100用					
	14	個			
管台 PV 75用					
	12	個			
引込分散管 通信管 75					
	3	個			
埋設標識シート					
	49	m			
管路埋戻し工					
		1 式		31,230	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					
	3	m ³			
付帯工					
		式		26,745	
付帯工					
		式		26,745	
境界壁					
	1	式			
構造物撤去工					
		1 式		150,172	
構造物取壊し工					
		1 式		88,274	
舗装版切断					
	17	m			
舗装版破砕					
	140	m ²			
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物					
	5	m ³			
運搬処理工					
		1 式		61,898	
濁水運搬/濁水処理 汚泥（As舗装版切断水）					
	1	式			
殻運搬/殻処理 As塊					
	7	m ³			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬/殻処理 無筋Co塊					
	5	m 3			
仮設工					
		1 式		312,170	
交通管理工					
		1 式		312,170	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				2,501,320	
共通仮設費（率分）					
		1 式		510,147	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				510,147	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				3,011,467	
現場管理費					
		1 式		1,293,941	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				4,305,408	
一般管理費等					
		1 式		852,988	
契約保証費					
		1 式		1,604	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
				854,592	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
				5,160,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費（10-1号線） ＊ ＊ 単独費					
管路		1 式		305,850	
取付管およびます工		1 式		256,560	
管路土工		1 式		90,328	
管路掘削	10	m 3			
管路埋戻 発生土	7.6	m 3			
管路埋戻 クッション用砂	2.2	m 3			
発生土処理	1.6	m 3			
ます設置工		1 式		37,660	
ます	2	箇所			
取付管布設工		1 式		60,616	
取付管	2	箇所			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識テープ					
	7	m			
管路土留工					
		1 式		67,956	
建て込み簡易土留					
	1	式			
仮設工					
		1 式		49,290	
交通管理工					
		1 式		49,290	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				305,850	
技術管理費					
		1 式		70,900	
共通仮設費（率分）					
		1 式		69,815	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				140,715	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				446,565	
現場管理費					
		1 式		210,838	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					657,403	
一般管理費等			1 式		132,336	
契約保証費			1 式		261	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					132,597	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					790,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費（9-29号線） ＊ ＊ 単独費					
舗装		1 式		5,525,048	
道路土工		1 式		814,460	
道路土工		1 式		611,310	
掘削	150	m 3			
置換 RC-40	120	m 3			
作業土工		1 式		203,150	
床掘り	50	m 3			
埋戻し	20	m 3			
残土処理工		1 式		834,700	
残土処理工		1 式		834,700	
土砂等運搬	170	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工					
		1 式		569,520	
アスファルト舗装工					
		1 式		569,520	
上層路盤（車道・路肩部）					
	240	m 2			
表層（車道・路肩部）					
	240	m 2			
排水構造物工					
		1 式		1,183,649	
側溝工					
		1 式		1,084,080	
自由勾配側溝 縦断用 300×300					
	12	m			
自由勾配側溝 縦断用 300×400					
	3	m			
自由勾配側溝 縦断用 300×500					
	7	m			
自由勾配側溝 縦断用 300×600					
	7	m			
自由勾配側溝 横断用 300×400					
	2	m			
自由勾配側溝 横断用 300×500					
	2	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 横断用 300×600					
	5	m			
側溝蓋					
	25	枚			
側溝蓋					
	3	枚			
集水樹・マンホール工					
		1 式		99,569	
プレキャスト集水樹 300*300*800					
	1	箇所			
擁壁工					
		1 式		820,800	
場所打擁壁工（構造物単位）					
		1 式		820,800	
小型擁壁					
	8	m 3			
縁石工					
		1 式		188,485	
縁石工					
		1 式		188,485	
地先境界ブロック					
	23	m			
付帯工					
		1 式		408,342	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工					
		1 式		256,842	
境界壁 150 × 300					
	1	式			
境界壁 150 × 500					
	1	式			
雑工					
		1 式		151,500	
雑工					
	1	式			
構造物撤去工					
		1 式		15,032	
構造物取壊し工					
		1 式		8,802	
舗装版切断					
	10	m			
舗装版破砕					
	7	m 2			
運搬処理工					
		1 式		6,230	
濁水運搬/濁水処理 汚泥 (As舗装版切断水)					
	1	式			
殻運搬/殻処理 As塊					
	0.4	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0014

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
			1 式		690,060	
交通管理工						
			1 式		690,060	
交通誘導警備員						
		1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
					5,525,048	
技術管理費						
			1 式		70,900	
共通仮設費（率分）						
			1 式		1,136,038	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
					1,206,938	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					6,731,986	
現場管理費						
			1 式		2,915,221	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					9,647,207	
一般管理費等						
			1 式		1,939,178	
契約保証費						
			1 式		3,615	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊										
								1,942,793		
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊										
								11,590,000		
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊										
								17,540,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
								678,798		