

公表用設計書（当初）

課長 係長 審査 設計者			
工 事 名	橋梁補修工事（R7 - 6）		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市 下積翠寺町 地内		
河川名、路線名等	市道 廣小路線		
事 業 名	橋りょう長寿命化修繕事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	19,525,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	17,750,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	橋梁補修工事	1橋		
	鋼材塗装工	A=102m2	断面修復工	N=1橋
	排水管補修工	1式	水切設置工	L=30m
			支承補修工	1式
			背面舗装打換工	A=7m2
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(01) 甲府市			
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事		1 式		5,838,487	
橋梁補修工		1 式		3,320,125	
鋼材塗替工		1 式		2,626,182	
鋼桁塗装塗替工	75	m 2			
防護柵塗替工（一般部）	20	m 2			
防護柵塗替工（車道側）	6	m 2			
支承塗替工	1	m 2			
断面修復工		1 式		361,300	
左官工法	1	橋			
支承補修工		1 式		16,107	
コンクリートはつり	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
沓座モルタル					
	0.03	m ³			
型枠					
	0.2	m ²			
排水管補修工					
		1式		194,192	
排水管設置					
	5.4	m			
排水管材料費					
	1	式			
コンクリート削孔					
	32	孔			
コンクリートアンカーボルト					
	32	本			
排水管撤去					
	1	式			
鋼材切断					
	1	式			
現場孔明					
	8	本			
水切設置工					
		1式		73,380	
水切設置工					
	30	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
背面舗装打換工					
		1 式		39,193	
舗装版切断					
	7	m			
舗装版破砕					
	7	m ²			
不陸整正					
	7	m ²			
表層（車道・路肩部）					
	7	m ²			
運搬処理工					
		1 式		9,771	
Co殻運搬処分					
	1	式			
As殻運搬処分					
	1	式			
As濁水運搬処分					
	1	式			
仮設工					
		1 式		2,518,362	
橋梁足場工					
		1 式		2,321,202	
橋梁補修用足場・養生工					
	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工		1 式		197,160	
交通誘導警備員	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				5,838,487	
準準備費		1 式		127,000	
準備費					
鉄筋探査					
共通仮設費（率分）		1 式		2,255,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				2,382,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				8,220,487	
現場管理費		1 式		6,422,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				14,642,487	
一般管理費等		1 式		3,101,657	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費		1 式		5,856	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				3,107,513	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				17,750,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊				17,750,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				686,925	