

# 公表用設計書（当初）

課長                      係長                      審査                      設計者			
工 事 名	水路改修工事（R7 - 7）		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市 西高橋町 地内		
河川名、路線名等	普通河川 野間川		
事 業 名	一般河川改修事業		
設計請負工事費 （消費税込み）	43,428,000 円	変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）	39,480,000 円	変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	施工延長 L = 28 m 鋼矢板圧入工 L = 57 m (両岸) 笠コンクリート工 L = 45 m (両岸) 底板コンクリート工 L = 22 m 仮設工 1式			
	< 実施・変更 >			
	本工は令和7年度一般河川改修事業の一環として施工する。			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施 工 地 域 区 分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(01) 甲府市			
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
築堤・護岸		1 式		20,976,842	
河川土工		1 式		433,400	
掘削工		1 式		110,560	
掘削	80	m 3			
盛土工		1 式		140,920	
路体（築堤）盛土	10	m 3			
埋戻	20	m 3			
基面整正		1 式		61,870	
基面整正	115	m 2			
残土処理工		1 式		120,050	
土砂等運搬	50	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分	1	m <sup>3</sup>			
矢板護岸工		1 式		16,229,932	
笠コンクリート工・前面コンクリート工		1 式		2,559,960	
笠コンクリート・前面コンクリート	45	m			
矢板工		1 式		12,270,860	
広幅鋼矢板	1	式			
底版コンクリート工		1 式		1,399,112	
底版コンクリート工 B=4.6m	22	m			
構造物撤去工		1 式		1,391,486	
構造物取壊し工		1 式		1,381,577	
コンクリート構造物取壊し	26	m <sup>3</sup>			
鋼材切断	171	枚			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工		1 式		9,909	
Co殻運搬	26	m 3			
Co殻処分	26	m 3			
鋼材処分	1	式			
仮設工		1 式		2,922,024	
工事用道路工		1 式		1,569,884	
敷鉄板	1	式			
土留、仮締切工		1 式		886,550	
軽量鋼矢板	1	式			
仮水路工		1 式		219,140	
土のう	1	式			
交通管理工		1 式		246,450	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				20,976,842	
運搬費		1式		1,368,900	
運搬費					
仮設材運搬費					
技術管理費		1式		73,000	
技術管理費					
施工調査費					
共通仮設費（率分）		1式		2,095,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				3,536,900	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				24,513,742	
現場管理費		1式		8,516,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				33,029,742	
一般管理費等		1 式		6,437,047	
契約保証費		1 式		13,211	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				6,450,258	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				39,480,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊				39,480,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				1,547,616	