

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	交通安全施設整備工事（ R 7 - 5 ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 寿町 地内								
河川名、路線名等	市道 荒川左岸 1 号線								
事 業 名	交通安全施設整備事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	10,659,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	9,690,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長 L=41.0m 防護柵工 L=40.8m 防護柵基礎工 L=40.0m 付帯工 1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持		1 式		3,734,797	
防護柵工		1 式		2,513,951	
作業土工		1 式		231,887	
床掘り	16	m 3			
埋戻し RC-40	5	m 3			
埋戻し M-30	5	m 3			
埋戻し 発生土	2	m 3			
土砂等運搬処理	1	式			
路側防護柵工		1 式		737,464	
ガードパイプ	40	m			
特殊袖ビーム	0.8	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵基礎工					
		1 式		1,544,600	
プレキャスト防護柵基礎 H480*B800*L2000					
	40	m			
構造物撤去工					
		1 式		397,407	
防護柵撤去工					
		1 式		69,804	
防護柵撤去（ガードレール）					
	42	m			
構造物取壊し工					
		1 式		250,812	
コンクリート構造物取壊し 機械取壊 鉄筋					
	1	m 3			
コンクリート構造物取壊し 機械取壊 無筋					
	7	m 3			
舗装版切断					
	83	m			
舗装版破砕					
	60	m 2			
運搬処理工					
		1 式		76,791	
濁水運搬処理					
	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋Co殻運搬処理					
	1	式			
無筋Co殻運搬処理					
	1	式			
As殻運搬処理					
	1	式			
防護柵運搬処理					
	1	式			
舗装工					
		1 式		267,234	
舗装工					
		1 式		267,234	
上層路盤					
	66	m 2			
表層					
	66	m 2			
付帯工					
		1式		112,595	
付帯工					
		1式		112,595	
熔融式区画線 実線 白 W=15cm					
	40	m			
熔融式区画線 ゼブラ 白 W=45cm					
	2	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線 矢印・記号・文字 白 W=15cm換算					
	11	m			
視線誘導標					
	2	個			
標識柱設置工					
	1	基			
仮設工					
		1 式		443,610	
交通管理工					
		1 式		443,610	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				3,734,797	
技技術管理費					
		1 式		70,950	
技術管理費					
施工調査費					
共通仮設費（率分）					
		1 式		1,012,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				1,082,950	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				4,817,747	
現場管理費					
		1 式		3,092,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				7,909,747	
一般管理費等					
		1 式		1,777,090	
契約保証費					
		1 式		3,163	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
				1,780,253	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
				9,690,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
				9,690,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					
				452,523	