公表用設計書（当初）

課長 係長 審査 設計者			
工 事 名	水路改修工事（R7 - 1）（余フ）		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市 西高橋町 地内		
河川名、路線名等	野間川		
事 業 名	一般河川改修事業		
設計請負工事費 （消費税込み）	140,283,000 円	変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）	127,530,000 円	変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	施工延長 L = 110.0m 護岸工(鋼矢板)右岸 L = 61.0m 左岸 L = 61.0m 転落防止柵 L = 205.0m 支川BOXカルバート工 L = 36.0m 集水柵工 N = 2箇所 付帯工 1式 仮設工			
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施 工 地 域 区 分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(01) 甲府市			
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
築堤・護岸		1 式		77,608,452	
矢板護岸工		1 式		50,699,524	
作業土工		1 式		2,134,235	
床掘り（掘削）	369	m 3			
埋戻し	91	m 3			
路体（築堤）盛土	18	m 3			
基面整正	309	m ²			
土砂等運搬	246	m 3			
笠コンクリート工		1 式		21,921,589	
笠コンクリート	211	m			
笠コンクリート嵩上工	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落（横断）防止柵	205	m			
底板コンクリート工	1	式			
矢板工		1式		26,643,700	
鋼矢板	1	式			
流入工		1式		3,044,682	
流入工		1式		299,838	
流入工 No. 19+9.02, No. 19+12.10	1	式			
支川ボックスカルバート工		1式		2,744,844	
ボックスカルバート工	36	m			
プレキャスト集水柵(1) 400×400×800	1	箇所			
プレキャスト集水柵(2) 400×400×1200	1	箇所			
床掘り	59	m ³			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					
	51	m ³			
横断橋工					
		1 式		1,685,476	
横断橋					
		1 式		1,685,476	
横断橋舗装 No. 19+12.10					
	1	箇所			
渡河スラブ橋					
	1	箇所			
付帯道路工					
		1 式		3,817,026	
アスファルト舗装工					
		1 式		473,680	
上層路盤					
	191	m ²			
表層					
	191	m ²			
コンクリート舗装工					
		1 式		3,343,346	
上層路盤					
	158	m ²			
コンクリート舗装					
	158	m ²			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
くわ止め工	126	m			
構造物撤去工		1 式		2,402,263	
構造物取壊し工		1 式		2,361,363	
コンクリート構造物取壊し	1	式			
舗装版切断 As舗装版 t 15cm	1	式			
舗装版破碎 As舗装版	191	m ²			
鋼材切断	1	式			
運搬処理工		1 式		40,900	
殻運搬	1	式			
濁水運搬	1	式			
殻処分	1	式			
濁水処分	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板処分費	1	式			
仮設工		1式		15,959,481	
工事用道路工		1式		15,893,761	
仮設道路(幅員B=6.0m)	1	式			
仮設道路(幅員B=7.3m)	1	式			
仮設道路(幅員B=10.0m)	1	式			
仮締切工(河川横断道路)	1	式			
仮締切工(支線横断水路)	1	式			
仮設切廻し水路	9	回			
土留め	37	m			
交通管理工		1式		65,720	
交通誘導警備員	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				77,608,452	
運搬費		1 式		2,293,200	
運搬費					
仮設材運搬費					
共通仮設費（率分）		1 式		6,061,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				8,354,200	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				85,962,652	
現場管理費		1 式		23,089,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				109,051,652	
一般管理費等		1 式		18,434,728	
契約保証費		1 式		43,620	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				18,478,348	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				127,530,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊				127,530,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				4,999,176	