

# 公表用設計書（当初）

	課長	係長	審査	設計者
工 事 名	道路維持工事（R7 - 5）			
				建設リサイクル法 対象工事
工 事 場 所	甲府市 心経寺町 地内 外			
河川名、路線名等	市道 宿心経寺境線			
事 業 名	道路維持管理事業			
設計請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額	
	39,985,000 円			
設計工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額	
	36,350,000 円			
請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）			単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式				

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	トンネル照明器具設置 N=51台	屋外分電盤設置 1式	配線工 1式	
	トンネル照明器具撤去 N=51台	屋外分電盤撤去 1式	配線撤去工 1式	
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施 工 地 域 区 分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(01) 甲府市			
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課			
備 考				

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 電気設備工事 *					
電気設備		1 式		17,371,057	
トナ照明設備工		1 式		15,870,467	
トナ照明設備設置工		1 式		6,872,400	
トナ照明器具設置 建電協型KAE030BLS-J 蓄電池内蔵形	6	台			
トナ照明器具設置 建電協型KAE030BLS-J	15	台			
トナ照明器具設置 建電協型KAE100BS-J	12	台			
トナ照明器具設置 建電協型KAE070BS-J	14	台			
トナ照明器具設置 建電協型KAE035BS-J	4	台			
取付金具材料費	51	組			
道路接続照明灯設置 KCE050-2	5	台			
分電盤設置工		1 式		3,006,940	

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋外分電盤設置	1	式			
自動調光装置設置 制御部：分電盤内組込 受光部：引込柱取付	1	台			
配管・配線工		1式		4,535,424	
配線工	1	式			
卜初照明設備撤去工		1式		643,900	
卜初照明器具撤去	51	台			
道路接続照明灯撤去	5	台			
分電盤撤去工		1式		78,466	
屋外分電盤撤去	1	式			
自動調光装置撤去 制御部：分電盤内組込 受光部：引込柱取付	1	台			
配管・配線撤去工		1式		583,168	
配線撤去工	1	式			

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材運搬処分				150,169	
発生材運搬	1	式			
廃材等処分費	1	式			
廃材等処分費	1	式			
仮設工		1式		1,500,590	
高所作業車		1式		662,660	
高所作業車運転	1	式			
交通管理工		1式		837,930	
交通誘導警備員	1	式			
＊ ＊ 小 計 ＊ ＊				17,371,057	
＊ ＊ 直接工事（据付）費 ＊ ＊				17,371,057	
共通仮設費（率分）		1式		2,732,000	

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				2,732,000	
＊ ＊ 純工事(据付)費 ＊ ＊				20,103,057	
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊		1 式		10,268,000	
＊ ＊ 据付工事原価 ＊ ＊				30,371,057	
＊ ＊ 工事(据付)原価 ＊ ＊				30,371,057	
＊ ＊ 一般管理費等 ＊ ＊		1 式		5,966,795	
契約保証費		1 式		12,148	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				5,978,943	
＊ ＊ 工事(据付)費 ＊ ＊				36,350,000	
＊ ＊ 工事(据付)価格 ＊ ＊				36,350,000	