

公表用設計書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	市道舗装工事（ R 7 - 1 ）（ 余フ ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 下飯田一丁目 地内 外								
河川名、路線名等	市道 下飯田敷島線 外								
事 業 名	市道舗装事業								
設計請負工事費 （ 消費税込み ）					変更による増減額				
	35,607,000 円								
設計工事価格 （ 消費税抜き ）					変更による増減額				
	32,370,000 円								
請負工事費 （ 消費税込み ）					変更による増減額				
工事価格 （ 消費税抜き ）					変更による増減額				
最終請負工事費 （ 消費税込み ）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >					
	施工延長 L=844m 表層工(再生密粒度ASC t=50mm) A=3893m2 区画線工 1式 道路付属施設工 1式 付帯工 1式					
	< 実施・変更 >					
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由						
単 価 地 区						
適 用 年 版						
適 用 工 種						
施工地域区分				Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間			真夏日日数	
工 期 着 手			完 成			
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正						
事 務 所 名	(01) 甲府市					
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課					
備 考						

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ (1号箇所)					
舗装		1 式		7,620,746	
構造物撤去工		1 式		1,274,030	
構造物取壊し工		1 式		839,690	
舗装版切断 As舗装版、t 15cm	630	m			
舗装版破碎 As舗装版、t 15cm、平均幅員W > 3.0m	1,700	m 2			
運搬処理工		1 式		434,340	
殻運搬 As舗装版殻、平均幅員W > 3.0m	85	m 3			
殻処分 As舗装版殻	85	m 3			
濁水処分 As舗装版濁水	0.7	m 3			
舗装工		1 式		3,808,000	
舗装準備工		1 式		549,100	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 補足材M-30、t=3cm 平均幅員W>3.0m	1,700	m 2			
アスファルト舗装工		1 式		3,258,900	
表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン、t=5cm 平均幅員W>3.0m プライムコート	1,700	m 2			
区画線工		1 式		367,522	
区画線工		1 式		367,522	
熔融式区画線 実線、白、W=15cm	600	m			
熔融式区画線 実線、黄、W=15cm	3	m			
熔融式区画線 ゼブラ、白、W=45cm	56	m			
熔融式区画線 文字等、白、W=15cm換算	34	m			
熔融式区画線 文字等、黄、W=15cm換算	58	m			
カラー塗装工		1 式		903,670	
カラー塗装工		1 式		903,670	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グリーン塗装 2回塗り					
	230	m ²			
道路付属施設工					
		1 式		478,884	
道路付属物工					
		1 式		478,884	
視覚障害者誘導用シート設置工 貼付式 樹脂製 エスコートゾーン					
	12	m			
仮設工					
		1 式		788,640	
交通管理工					
		1 式		788,640	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				7,620,746	
共通仮設費（率分）					
		1 式		1,753,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				1,753,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				9,373,746	
現場管理費					
		1 式		4,457,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					13,830,746	
一般管理費等						
			1 式		2,634,035	
契約保証費						
			1 式		5,219	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					2,639,254	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					16,470,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ (2 号箇所)					
舗装		1 式		4,310,348	
構造物撤去工		1 式		684,910	
構造物取壊し工		1 式		350,108	
舗装版切断 As舗装版、t 15cm	56	m			
舗装版破碎 As舗装版、t 15cm、平均幅員W > 3.0m	1,370	m 2			
運搬処理工		1 式		334,802	
殻運搬 As舗装版殻、平均幅員W > 3.0m	69	m 3			
濁水運搬 As舗装版濁水	1	式			
殻処分 As舗装版殻	69	m 3			
濁水処分 As舗装版濁水	0.06	m 3			
舗装工		1 式		3,068,800	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装準備工					
		1 式		442,510	
不陸整正 補足材M-30、t=3cm 平均幅員W>3.0m					
	1,370	m 2			
アスファルト舗装工					
		1 式		2,626,290	
表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン、t=5cm 平均幅員W>3.0m プライムコート					
	1,370	m 2			
区画線工					
		1 式		162,318	
区画線工					
		1 式		162,318	
熔融式区画線 実線、黄、W=15cm					
	8	m			
熔融式区画線 ゼブラ、白、W=45cm					
	2	m			
熔融式区画線 文字等、白、W=15cm換算					
	100	m			
熔融式区画線 文字等、黄、W=15cm換算					
	73	m			
仮設工					
		1 式		394,320	
交通管理工					
		1 式		394,320	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				4,310,348	
共通仮設費（率分）					
		1 式		1,041,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				1,041,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
				5,351,348	
現場管理費					
		1 式		2,674,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
				8,025,348	
一般管理費等					
		1 式		1,471,700	
契約保証費					
		1 式		2,952	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
				1,474,652	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
				9,500,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ (3 号箇所)					
舗装		1 式		2,904,587	
構造物撤去工		1 式		497,494	
構造物取壊し工		1 式		293,770	
舗装版切断 As舗装版、t 15cm	150	m			
舗装版破碎 As舗装版、t 15cm、平均幅員W > 3.0m	820	m 2			
運搬処理工		1 式		203,724	
殻運搬 As舗装版殻、平均幅員W > 3.0m	41	m 3			
殻処分 As舗装版殻	41	m 3			
濁水処分 As舗装版濁水	0.2	m 3			
舗装工		1 式		1,843,520	
舗装準備工		1 式		265,829	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 補足材M-30、t=3cm 平均幅員W>3.0m	823	m 2			
アスファルト舗装工		1 式		1,577,691	
表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン、t=5cm 平均幅員W>3.0m プライムコート	823	m 2			
区画線工		1 式		217,206	
区画線工		1 式		217,206	
熔融式区画線 実線、白、W=15cm	260	m			
熔融式区画線 実線、黄、W=15cm	140	m			
熔融式区画線 ゼブラ、白、W=45cm	26	m			
熔融式区画線 文字等、白、W=15cm換算	34	m			
付帯工		1 式		83,487	
付帯工		1 式		83,487	
プレキャスト集水桝	1	基			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
			1 式		262,880	
交通管理工						
			1 式		262,880	
交通誘導警備員						
		1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
					2,904,587	
共通仮設費（率分）						
			1 式		702,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
					702,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					3,606,587	
現場管理費						
			1 式		1,802,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					5,408,587	
一般管理費等						
			1 式		989,424	
契約保証費						
			1 式		1,989	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					991,413	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊										
								6,400,000		
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊										
								32,370,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
								1,252,719		