

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	橋梁補修工事（ R 7 - 2 ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 塩部一丁目 地内 外								
河川名、路線名等	市道 朝日学校前通り線								
事 業 名	橋りょう長寿命化修繕事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	45,562,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	41,420,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	橋梁補修工事 1橋 鋼材腐食補修工 A=200m2 橋面防水工 A=141m2 舗装工 A=138m2 断面修復工 N=1橋 排水管補修工 1式 伸縮装置取替工 L=16.8m 水切設置工 L=0.5m 鋼部材補修工 1式 支承補修工 1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事		1 式		16,411,950	
橋梁補修工		1 式		10,106,059	
鋼材腐食補修工		1 橋		3,334,200	
橋梁塗替工	200	m 2			
橋面防水工		1 橋		629,024	
橋面防水	141	m 2			
床版水抜パイプ設置工	2	箇所			
床版水抜パイプ用ルキツブルチューブ設置工	2.8	m			
コンクリート削孔	2	孔			
舗装工		1 式		2,533,009	
路面切削	138	m 2			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋面舗装					
	138	m 2			
舗装止めコンクリート					
	1	式			
殻運搬(路面切削) 現場 仮置き場					
	11	m 3			
殻運搬・処分 仮置き場 処分場					
	11	m 3			
区画線工					
		1 式		909,133	
熔融式区画線（外側線）					
	39	m			
熔融式区画線（停止線）					
	2	m			
視覚障害者誘導用シート設置工 貼付式 樹脂製					
	21	m			
グリーン塗装 2回塗り					
	1	式			
断面修復工					
		1 橋		284,672	
左官工法 地覆部・床版部・橋台部					
	1	橋			
殻運搬・処分					
	0.02	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管取替工					
		1 橋		486,822	
排水管撤去					
	1	式			
排水管設置					
	7	m			
排水管材料費					
	1	式			
コンクリート削孔					
	12	孔			
コンクリートアンカーボルト					
	12	本			
現場孔明					
	4	本			
地覆撤去・復旧工					
	1	式			
殻連搬・処分					
	0.02	m 3			
伸縮装置取替工					
		1 橋		1,306,149	
伸縮装置取替 埋設型					
	16.8	m			
水切設置工					
		1 式		468	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水切設置工					
	0.5	m			
鋼部材補修工					
		1 式		352,907	
当板補修工					
	1	式			
支承補修工					
		1 式		269,675	
コンクリートはつり					
	1	式			
左官工法					
	1	橋			
沓座モルタル					
	0.01	m 3			
殻運搬・処分					
	0.2	m 3			
仮設工					
		1 式		6,305,891	
橋梁足場工					
		1 式		5,320,615	
橋梁補修用足場・養生工					
	1	式			
交通管理工					
		1 式		887,080	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					
	1	式			
交通誘導警備員					
	1	式			
切削後床版保護工					
		1 式		98,196	
敷鉄板					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				16,411,950	
運搬費					
		1 式		299,850	
運搬費					
仮設材運搬費					
準備費					
		1 式		88,900	
準備費					
鉄筋探査					
共通仮設費（率分）					
		1 式		4,364,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
					4,752,750	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					21,164,700	
現場管理費						
			1 式		13,522,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					34,686,700	
一般管理費等						
			1 式		6,719,426	
契約保証費						
			1 式		13,874	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					6,733,300	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					41,420,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
					41,420,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					1,602,954	