

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	橋梁補修工事（ R 7 - 3 ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 大里町 地内								
河川名、路線名等	市道 国母工業団地 8 号線								
事 業 名	橋梁長寿命化修繕事業								
設計請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
	17,413,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
	15,830,000 円								
請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
最終請負工事費 （消費税込み）				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	橋梁補修工事 1橋 伸縮装置取替工 L=25.6m 橋面防水工 A=60㎡ 橋面舗装工 A=59㎡ 断面修復工 N=1橋 水切設置工 L=12m				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
橋梁保全工事		1 式		5,204,092	
橋梁補修工		1 式		5,204,092	
伸縮装置取替工		1橋		1,597,721	
伸縮装置取替	25.6	m			
橋面防水工		1橋		1,644,125	
橋面防水	60	m ²			
排水管設置	4	箇所			
フレキシブルチューブ設置	4	m			
コンクリート削孔	4	孔			
無収縮モルタル	0.01	m ³			
舗装版切断 コンクリート舗装版	16	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版					
	16	m			
橋面舗装撤去 コンクリート舗装版					
	59	m ²			
橋面舗装					
	59	m ²			
舗装止めコンクリート					
	1	式			
区画線工					
	1	式			
断面修復工（上部工）					
		1橋		282,400	
断面修復					
	1	式			
断面補修工（下部工）					
		1橋		232,900	
断面補修					
	1	式			
水切設置工					
		1式		28,512	
水切設置工					
	12	m			
空洞対策工					
		1式		57,373	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空洞対策工					
	1	式			
作業土工					
	1	式			
運搬処理工					
		式		72,247	
殻運搬					
	1	式			
殻運搬（夜間）					
	1	式			
殻処分					
	1	式			
濁水運搬					
	1	式			
濁水処分					
	1	式			
土砂運搬					
	6	m 3			
土砂運搬(夜間)					
	2	m 3			
土砂運搬					
	8	m 3			
土砂処分					
	8	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工					
		1式		1,288,814	
仮設工					
	1	式			
敷鉄板					
	1	式			
交通誘導警備員					
	1	式			
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
				5,204,092	
運搬費					
		1式		19,050	
運搬費					
仮設材運搬費					
準備費					
		1式		2,032	
準備費					
鉄筋探査工					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分）						
			1 式		2,010,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
					2,031,082	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					7,235,174	
現場管理費						
			1 式		5,796,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					13,031,174	
一般管理費等						
			1 式		2,793,614	
契約保証費						
			1 式		5,212	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					2,798,826	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					15,830,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
					15,830,000	
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額						
					612,621	