

令和 7 年度

当初

工事名 (街路-16) 配水管布設替工事

工事場所 甲府市伊勢四丁目地内 (国道358号新平和橋東交差点の東)

工期

部署 水道課 水道整備係

設計書番号 250802001

款	41 資本的支出	節	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01 建設改良費	細	006 街路事業							
目	01 施設費									

当 初

設計金額 12,782,000円

工事価格 11,620,000円

消費税相当額 1,162,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市伊勢四丁目地内（国道358号新平和橋東交差点の東）において、甲府市発注のR7道路築造工事【城東三丁目敷島線（伊勢工区）】に伴い配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要
DIP. GX φ 400 L=13.0m
DIP. GX φ 150 L=20.0m
HPPE φ 100 L=21.0m
仕切弁. GX φ 150 2基
仕切弁. PE φ 100 1基
臨給工 1式

当 初

適用単価（世代）	令和 07年 8月 （第079世代） R7.8単価(月単位・完全週休2日)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	
現場の閉所状況	月単位

【令和7年度】 工事名：（街路-16）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線 1-1	配水管布設工 DIP.GX φ150	式		1		(1,461,894) 2,638,325	
		資材費	式		1		(1,461,894) 1,461,894	第 1号明細書
		労務費	式		1		643,711	第 2号明細書
		土工費	式		1		532,720	第 3号明細書
	路線 1-2	配水管布設工 HPPE φ100	式		1		(505,708) 730,808	
		資材費	式		1		(505,708) 505,708	第 4号明細書
		労務費	式		1		69,274	第 5号明細書
		土工費	式		1		155,826	第 6号明細書

【令和7年度】 工事名：（街路-16）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	路線 1-3	配水管布設工	DIP.GX φ 400	式	1		(2,021,880) 2,502,111	
		資材費		式	1		(2,021,880) 2,021,880	第 7号明細書
		労務費		式	1		75,227	第 8号明細書
		土工費		式	1		405,004	第 9号明細書
	路線 1-4	配水管布設工	HPPE φ 100	式	1		(183,028) 355,732	
		資材費		式	1		(183,028) 183,028	第 10号明細書
		労務費		式	1		71,625	第 11号明細書
		土工費		式	1		101,079	第 12号明細書
	路線 1-2	臨給工	PP φ 20	式	1		(153,710) 274,935	

【令和7年度】 工事名：（街路-16）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		資材費		式	1		(153,710) 153,710	第 13号明細書
		労務費		式	1		43,213	第 14号明細書
		土工費		式	1		78,012	第 15号明細書
	路線 1-2 E.P	試掘工	HIVP φ75	式	1		28,662	
		土工費		式	1		28,662	第 16号明細書
直接工事費 計							(4,326,220) 6,530,573	
共通仮設費								
	共通仮設費（率）		4,367,463×16.14%	式	1		704,000	
	技術管理費（積上）			式	1		73,000	第 17号明細書

【令和7年度】 工事名：（街路-16）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 計							777,000	
純工事費							7,307,573	
	現場管理費		5,144,463×42.87%	式	1		2,205,000	
工事原価							9,512,573	
	一般管理費		9,512,573×22.18%－2,461	式	1		2,107,427	
工事価格							11,620,000	
	消費税相当額			式	1		1,162,000	
工事費計							12,782,000	