

公表用設計書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	R 7 道路改良工事（市道浜下曽根線）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 上曽根町 地内								
河川名、路線名等	市道浜下曽根線								
事 業 名	市道新設改良事業								
設計請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
	19,030,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
	17,300,000 円								
請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
最終請負工事費 （消費税込み）				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	排水構造物工 L=89m 舗装工（車道部） A=364m ² 舗装工（歩道部） A=138m ² 縁石工（歩車道境界ブロック） L=89m 区画線工 1式 付帯工 1式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 都市整備課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路改良		1 式		4,612,932	
道路土工		1 式		382,190	
掘削工		1 式		114,390	
掘削	30	m 3			
土砂等運搬処理	10	m 3			
路床盛土工		1 式		267,800	
路床盛土(1) RC40-0	40	m 3			
路床盛土(2) 発生土	20	m 3			
排水構造物工		1 式		2,823,956	
作業土工		1 式		198,570	
床掘り	30	m 3			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					
	30	m 3			
側溝工					
		1 式		2,625,386	
自由勾配側溝(1) 街路VS400*700					
	10	m			
自由勾配側溝(2) 街路VS400*600					
	69	m			
自由勾配側溝(3) 街路VS400*500					
	10	m			
側溝蓋(コンクリート蓋)					
	72	枚			
側溝蓋(グレチング蓋)					
	17	枚			
構造物撤去工					
		1 式		1,406,786	
構造物取壊し工					
		1 式		1,094,922	
コンクリート構造物取壊し(無筋)					
	43	m 3			
コンクリート構造物取壊し(鉄筋)					
	8	m 3			
舗装版切断(1) アスファルト舗装版					
	190	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断(2) コンクリート版					
	7	m			
舗装版破砕					
	420	m ²			
現場発生品撤去					
	1	式			
運搬処理工					
		1 式		311,864	
殻運搬処理(1)無筋Co殻					
	43	m ³			
殻運搬処理(2)鉄筋Co殻					
	8	m ³			
殻運搬処理(3)As舗装殻					
	21	m ³			
濁水運搬処理					
	1	式			
現場発生品運搬処分					
	2	t			
舗装					
		1 式		4,391,666	
舗装工					
		1 式		1,594,985	
アスファルト舗装工					
		1 式		1,061,477	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部）					
	107	m 2			
上層路盤（車道・路肩部）					
	107	m 2			
表層（車道・路肩部）(1) 車道					
	364	m 2			
表層（車道・路肩部）(2) 影響範囲					
	23	m 2			
表層（車道・路肩部）(3) 仮復旧					
	18	m 2			
不陸整正					
	257	m 2			
透水性舗装工					
		1 式		533,508	
フィルター層(一般部)					
	82	m 2			
フィルター層(乗入部)					
	56	m 2			
上層路盤（一般部）					
	82	m 2			
上層路盤（乗入部）					
	56	m 2			
表層(一般部)					
	82	m 2			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(乗入部)					
	56	m 2			
縁石工					
		1 式		1,438,511	
作業土工					
		1 式		43,667	
床掘り					
	3	m 3			
埋戻し(1)					
	2	m 3			
埋戻し(2)					
	2	m 3			
縁石工					
		1 式		1,394,844	
歩車道境界ブロック					
	1	式			
地先境界ブロック					
	105	m			
区画線工					
		1 式		34,176	
区画線工					
		1 式		34,176	
溶融式区画線					
	89	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工						
			式		42,454	
付帯工						
			式		42,454	
暗渠排水管						
		4	m			
コンクリート						
		0.5	m ³			
仮設工						
			1 式		1,281,540	
交通管理工						
			1 式		1,281,540	
交通誘導警備員						
		1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
					9,004,598	
共通仮設費（率分）						
			1 式		1,349,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
					1,349,000	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
					10,353,598	
現場管理費						
			1 式		3,901,000	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
					14,254,598	
一般管理費等						
			1 式		3,039,677	
契約保証費						
			1 式		5,725	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					3,045,402	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
					17,300,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
					17,300,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					627,990	