

公表用設計書（当初）

課長 係長 審査 設計			
工 事 名	下水道管布設工事（R7C-3）		
	建設リサイクル法	対象工事	
工 事 場 所	甲府市城東三丁目地内		
河川名、路線名等	低地域第一処理分区		
事 業 名	公共下水道事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	8,657,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	7,870,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	リフ付き硬質塩化ビニル管布設工 (200mm)	L=35.0m		
	リフ付き硬質塩化ビニル管布設工 (250mm)	L=5.4m		
	人孔設置工(1号)	2箇所		
	既設管・人孔撤去工	1式		
	付帯工	1式		
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施工地域区分		Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手		完 成		
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正				
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局			
課 名	(02) 下水道課			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事 ＊ ＊					
管路		1 式		3,823,360	
管きょ工（開削）		1 式		2,116,701	
管路土工		1 式		1,249,261	
管路掘削	1	式			
管路埋戻	1	式			
発生土処理	1	式			
管布設工		1 式		537,640	
リブ付硬質塩化ビニル管	1	式			
伸縮可とう継手（管）	1	式			
マンホール削孔接続	1	式			
埋設標識テープ	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既設管撤去工					
		1 式		40,753	
本管撤去工					
	1	式			
管基礎工					
		1 式		32,402	
碎石基礎					
	1	式			
管路土留工					
		1 式		235,399	
たて込み簡易土留					
	1	式			
開削水替工					
		1 式		21,246	
開削水替					
	1	式			
マンホール工					
		1 式		489,141	
組立マンホール工					
		1 式		489,141	
既設下水道施設撤去					
	1	式			
組立1号マンホール					
	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管およびます工		1 式		43,820	
取付管布設工		1 式		43,820	
取付管	1	式			
付帯工		1 式		629,111	
舗装撤去工		1 式		202,383	
舗装版切断	1	式			
舗装版破砕	1	式			
殻運搬処理	1	式			
舗装復旧工		1 式		371,212	
表層	1	式			
試掘		1式		55,516	
試掘工	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工		1 式		2,397	
区画線工		1 式		2,397	
溶融式区画線	1	式			
仮設工		1 式		542,190	
交通管理工		1 式		542,190	
交通誘導警備員	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				3,823,360	
役務費		1 式		14,900	
役務費					
借地料					
運搬費		1 式		32,760	
運搬費					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬費					
技術管理費		1 式		73,000	
技術管理費					
施工調査費					
共通仮設費(率分)		1 式		599,298	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				719,958	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				4,543,318	
現場管理費		1 式		1,900,501	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				6,443,819	
一般管理費等		1 式		1,423,648	
契約保証費		1 式		2,533	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				1,426,181	

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊				7,870,000	
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊				7,870,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額				344,706	